



รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report)

โครงการการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง

เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร (Exclusive Summary) 1

บทที่ 1 บทนำ 3

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 4

1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน 4

1.2.1 ขอบเขตย่านความถี่ 4

1.2.2 พื้นที่เป้าหมายและจุดวัดสัญญาณ 4

1.2.3 ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค (Technical Specification) 5

1.3 การบริหารโครงการ 9

1.3.1 บุคลากรในโครงการ 9

1.3.2 แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 10

1.3.3 แผนในการดำเนินงาน (Grant Chart) 11

1.4 การส่งมอบงาน 12

บทที่ 2 ทฤษฎีและนิยามทางเทคนิค 14

2.1 การวางแผนการกระจายคลื่นวิทยุ (RF Planning) 14

2.2 แบบแผนสถานการณ์ของภาครับ 14

2.3 การนิยามระยะครอบคลุม (Coverage Definition) 15

2.4 การวัดวิเคราะห์ตัวแปรส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกำลังสัญญาณ (Link Budget) 16

2.4.1 การวัดกำลังสัญญาณ (Power Level at Receiver Frontend) 18

2.4.2 การวัดอัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวน (Carrier-to-Noise Ratio *C/N*) 18

2.5 การวัดและวิเคราะห์ตัวแปรส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัญญาณ 19

2.5.1 การวัดวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของการมอดูเลตสัญญาณ (Modulation Error Ratio) 19

2.5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า *MER* 20

2.5.3 การวัดวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของบิตข้อมูล (Bit Error Rate) ก่อน LDPC 21

2.5.4 การตรวจสอบย่านความถี่ของสัญญาณ (RF/IF Spectrum) 23
บทที่ 3 การสำรวจการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อสื่อสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล..... 24
3.1 การสำรวจข้อมูลที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 24
3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 24
3.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล..... 29
3.1.3 ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการให้บริการเกี่ยวกับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล34
บทที่ 4 ผลรายงานการตรวจวัดสัญญาณการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล..... 35
4.1 การจำลองจุดรับสัญญาณด้วยโปรแกรม Cloud RF..... 35
4.1.1 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์..... 39
4.1.2 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.พังงา 57
4.1.3 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต..... 79
4.1.4 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.กระบี่ 94
4.1.5 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี..... 117
4.1.6 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช..... 148
ท่าศาลา..... 156
4.1.7 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ชุมพร 181
4.1.8 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.สตูล..... 202
4.1.9 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.สงขลา..... 221
4.1.10 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ยะลา..... 247
4.1.11 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี 261
4.1.12 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.นราธิวาส..... 276
4.1.13 สรุปผลการการทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF..... 289
4.2 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณ..... 295
4.2.1 รายการอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในการตรวจวัดสัญญาณ..... 296

4.2.2 ใบรายงานผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณ 297
4.2.3 การเลือกหรือกำหนดจุดตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่เป้าหมาย..... 298
4.2.4 การกำหนดชื่อจังหวัดและจุดตรวจวัดสัญญาณ 299
บทที่ 5 โปรแกรมรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย..... 310
5.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม..... 310
5.2 ระบบแสดงผลรายงานด้วย GIS..... 321
5.3 การจัดการผู้ใช้งาน (USER LIST)..... 323
5.3.1 เมนู Admin List..... 323
5.3.2 เมนู User List..... 329
5.4 การแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ GIS 333
5.4.1 หน้ารายงานแสดงภาพรวมข้อมูลตรวจวัดสัญญาณของระบบ GIS 333
5.4.2 หน้าแสดงรายละเอียดในแต่ละจุดตรวจสัญญาณ 333
บทที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย 336
6.1 ปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย..... 336
6.2 การวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณในพื้นที่เป้าหมายในบริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาณ..... 337
6.2.1 ผลสำรวจความแรงของสัญญาณตำแหน่งคุณภาพสัญญาณเป็นจุดสีแดง (ระดับความแรงของสัญญาณต่ำกว่า 30 dBμV/m) 337
6.2.2 ผลสำรวจความแรงของสัญญาณตำแหน่งคุณภาพสัญญาณเป็นจุดที่ดำ (ระดับค่าสัญญาณ ติดลบ)358
6.3 ข้อเสนอแนะรับสัญญาณดิจิทัลทีวีและการติดตั้งสถานีทวนสัญญาณ..... 361
ภาคผนวก..... 364

บทสรุปผู้บริหาร (Exclusive Summary)

รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการสำรวจและศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การเข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงในมิติพื้นที่ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ ทั้งหมด 12 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายใต้โครงการการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง โดยประกอบไปด้วยบทย่อยดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย หลักการเหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบงาน

บทที่ 2 ทฤษฎีและนิยามทางเทคนิค ประกอบด้วย การวางแผนการกระจายคลื่นวิทยุ (RF Planning) แบบแผนสถานการณ์ของภาครับ การนิยามระยะคลอบคลุม การวัดวิเคราะห์ตัวแปรส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกำลังสัญญาณ (Link Budget) และการวัดวิเคราะห์ตัวแปรส่วนทีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัญญาณ

บทที่ 3 การสำรวจข้อมูลที่มีต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

บทที่ 4 ผลรายงานการตรวจวัดสัญญาณ ประกอบด้วยการสำรวจและศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงในมิติพื้นที่ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย

โดยในบทที่ 4 ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยและสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. การจำลองจุดรับสัญญาณด้วยโปรแกรม Cloud RF

ทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองทั้ง 12 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 4,151 จุด โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณ (Field strength) เพื่อนำไปกำหนดจุดสำหรับการสำรวจจริง

2. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่จริง

ลงพื้นที่สำรวจในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 4,151 จุด ซึ่งรายงานในแต่ละจุดถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลแบบเอกสาร PDF (Portable document format) และบันทึกในโปรแกรมรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย พบว่าการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินส่วนมากสามารถรับชมได้ แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่ รวมถึงข้อเสนอแนะรับสัญญาณดิจิทัลทีวีและการติดตั้งสถานีทวนสัญญาณ

บทที่ 5 กล่าวถึงโปรแกรมรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย

บทที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

บทที่ 1
บทนำ

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 (13) กำหนดให้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน โดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับภารกิจตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564 -2568) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีโครงข่ายให้บริการครอบคลุมครัวเรือนถึงร้อยละ 95 ของประชากรที่อาศัยตามพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงหรือมีอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ ทางภูมิศาสตร์ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง มาบดบังสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีส่ง จึงทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงสื่อสัญญาณ ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับหลากหลายมิติ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ทั้งนี้ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่สำคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางนำความสงบสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น การศึกษาสภาพปัญหาการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพื่อให้สามารถรับรู้เท่าเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ ในการที่จะสร้างความสันติสุข การมีส่วนร่วม อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เข้าใจวิถีต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

โครงการนี้ที่ปรึกษาจะดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสำหรับประชาชนและสอดคล้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อประชาชน

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในพื้นที่เป้าหมาย

3. เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้สามารถให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน

1.2.1 ขอบเขตย่านความถี่

การสำรวจในครั้งนี้ทำในย่านความถี่ UHF 470-862 MHz (Ultra High Frequency) ซึ่งตรงกับย่านความถี่ IV (Band IV 470-582 MHz) และย่านความถี่ V (Band V 582-862 MHz) ของระบบ DTTB ที่นิยามโดย ITU (Dosch, Hemingway, & Sami, 2016) ปัจจุบันประเทศไทยใช้คลื่นความถี่ในช่วง 470-694 MHz ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562

1.2.2 พื้นที่เป้าหมายและจุดวัดสัญญาณ

พื้นที่เป้าหมายสำหรับจุดตรวจวัดสัญญาณ อย่างน้อย 3,600 จุด โดยต้องมีการกระจายตัวของ จุดวัดสัญญาณ ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 พื้นที่เป้าหมายสำหรับจุดตรวจวัดสัญญาณ

ลำดับ	พื้นที่	จำนวนจุดวัดสัญญาณขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่
1.	ประจวบคีรีขันธ์	330 จุด
2.	ชุมพร	330 จุด
3.	นครศรีธรรมราช	330 จุด
4.	สุราษฎรธานี	330 จุด
5.	กระบี่	330 จุด
6.	ภูเก็ต	330 จุด
7.	สตูล	330 จุด
8.	สงขลา	330 จุด
9.	พังงา	330 จุด
10.	ยะลา	210 จุด

ลำดับ	พื้นที่	จำนวนจุดวัดสัญญาณขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่
11.	ปัตตานี	210 จุด
12.	นราธิวาส	210 จุด
รวมทั้งหมด		**3,600 จุด**

หมายเหตุ : พื้นที่เป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมพิจารณาตามลักษณะภูมิศาสตร์

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย คณะที่ปรึกษาจะต้องระบุวิธีการคัดเลือกจุดสำรวจให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมในเชิงกายภาพที่อาจมีผลต่อการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล โดยระบุเหตุผลประกอบ

1.2.3 ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค (Technical Specification)

งานสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการกระจายคลื่นสัญญาณวิทยุ (RF Planning) ซึ่งศึกษาย่านความถี่ของสัญญาณ (Frequencies) ระยะครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) และคุณภาพการบริการของโครงข่าย (Quality of Service QoS) โดยใช้การวัดสำรวจทางวิศวกรรมสื่อสารเพื่อประเมินข้อมูลทางเทคนิคจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1) โมเดลจำลองการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินจึงถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอับสัญญาณ โดยใช้โปรแกรม Cloud RF โดยวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสถานีส่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ข้อมูลเสาส่งสัญญาณสถานีหลักและสถานีเสริมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
1.00	ประจวบคีรีขันธ์	หลัก	60	20	99.801300	11.905940
1.01	หัวหิน	เสริม	75	1	99.935176	12.565142
1.02	ทับสะแก	เสริม	84	5	99.588250	11.418960
1.03	ปากน้ำปราณ	เสริม	55	0.2	99.990111	12.342000
2.00	ชุมพร	หลัก	154	10	99.191480	10.530810
2.01	หลังสวน	เสริม	120	2	99.064853	9.959558

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
2.02	ท่าแซะ	เสริม	98	0.50	99.215555	10.835377
2.03	สวี	เสริม	55	0.5	98.931172	10.227609
2.04	พะโต๊	เสริม	52	0.5	98.775730	9.793820
3.00	สุราษฎร์ธานี	หลัก	84	50	99.348530	9.092330
3.01	เกาะสมุย	เสริม	60	0.5	99.988110	9.490660
3.02	พนม (ทับคริสต์)	เสริม	60	1	98.801760	8.753851
3.03	คีรีรัฐนิคม	เสริม	80	1	98.946033	9.033368
3.04	เวียงสระ	เสริม	60	0.50	99.342676	8.628681
3.05	เกาะพงัน	เสริม	50	0.50	99.991060	9.708830
4.00	ภูเก็ต	หลัก	64	25	98.395300	7.898710
4.01	ตะกั่วป่า	เสริม	60	2	98.350806	8.839694
4.02	กระบี่	เสริม	100	5	98.906656	8.063000
4.03	พังงา	เสริม	100	2	98.506540	8.434645
4.04	ป่าตอง	เสริม	20	0.2	98.296703	7.882851
4.05	ถลาง	เสริม	45	1	98.327580	7.992770
4.06	ปลายพระยา	เสริม	87	5	98.863561	8.529853
4.07	ทุ่งมะพร้าว	เสริม	55	0.5	98.349820	8.541000
4.08	เขาแหลมหินช้าง	เสริม	40	0.2	98.237330	8.619960
4.09	คุระบุรี	เสริม	32	0.2	98.445694	9.126440
4.10	กะรน	เสริม	20	0.1	98.301011	7.823242

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
4.11	บ้านกมลา	เสริม	35	0.1	98.283506	7.949086
5.00	นครศรีธรรมราช	หลัก	124	30	99.977210	8.366790
5.01	ทุ่งสง (เขาตาว)	เสริม	63	10	99.489998	8.210180
5.02	เขาดาดฟ้า	เสริม	37	0.2	99.825820	9.118560
5.03	เขาคูหา	เสริม	70	0.5	99.804722	8.236749
6.00	ตรัง	หลัก	126	40	99.486511	7.656956
6.01	ปะเหลียน	เสริม	92	1	99.684560	7.170270
7.00	สงขลา	หลัก	66	50	100.519690	7.015170
7.01	เทพา	เสริม	50	5	100.938000	6.739820
7.02	นาทวี	เสริม	47	5	100.691846	6.741278
8.00	สตูล	หลัก	64	30	100.025600	6.635370
9.00	ยะลา	หลัก	106	30	101.389309	6.335338
9.01	เมืองยะลา	เสริม	60	0.5	101.283149	6.477219
9.02	เบตง	เสริม	100	1	101.067765	5.762060
9.03	ปะนาเระ	เสริม	0.5	35	101.489494	6.858061
9.04	นราธิวาส	เสริม	100	2	101.801944	6.411111
9.05	สุไหงปาดี	เสริม	80	2	101.892606	6.143472

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562

2) การลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมายที่ได้จากโมเดลจำลองการแพร่กระจายคลื่น เพื่อเก็บข้อมูลในด้านการรับสัญญาณไม่ต่ำกว่า 3,600 จุด โดยวัดสัญญาณที่ติดตั้งเครื่องมือวัดมาตรฐานดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 รายละเอียดของเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจ

อุปกรณ์	รายละเอียด	รูปภาพ
เครื่องวิเคราะห์สัญญาณโทรทัศน์ DVB-T2	PROMAX Model : HD RANGER2	
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ DVB-T2	SET TOP BOX Model : DTA-T2A	
เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล DVB-T2	LA40D	
สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ DVB-T2	Log – Periodic Model : LP45F	
แผงสายอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T2	Model : WING 13E	

3) จัดทำแบบสอบถาม และลงพื้นที่ เก็บข้อมูลภาคสนามด้านการบริการจำนวนไม่น้อยกว่า 3,500 ชุด เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ปัญหาหรืออุปสรรค ในการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และความพึงพอใจเกี่ยวกับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

4) ออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งยังมีความแม่นยำและความปลอดภัยของข้อมูลสูง โดยเมื่อข้อมูลถูกกรอกเข้าสู่ระบบแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้บน Cloud

1.3 การบริหารโครงการ

1.3.1 บุคลากรในโครงการ

1) บุคลากรหลัก

ตารางที่ 1.4 รายชื่อและตำแหน่งของบุคลากรหลักในโครงการ

บุคลากรหลัก	ตำแหน่งในโครงการ
ดร. ภมร ศิลาพันธ์	หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ดร. เอกพงษ์ สายสิงห์	ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม (Engineering Expert) ด้านกิจการโทรคมนาคม หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร. ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ	ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายณัฐพล หาญเดชานนท์ นายปวิช ช้อยขุนทด นายชรินทร์ บัณฑุกุล	ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร. หทัยรัตน์ อ่วมน้อย ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ	ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านการวิจัยและการประเมินผล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม	ที่ปรึกษาการเก็บข้อมูลภาคสนาม

2) บุคลากรสนับสนุน

ตารางที่ 1.5 รายชื่อและตำแหน่งของบุคลากรสนับสนุนในโครงการ

บุคลากรสนับสนุน	ตำแหน่งในโครงการ
นายสิรดนัย ศรีสำราญรุ่งเรือง น.ส.ภัทราพร เตชาภินันท์	บุคลากรด้านการประสานงานโครงการ
นายกิตติธัช พูลสุข นายเมธี สุธา นายตุลา ไชยวงศ์ นายสิชล ขอจิตต์เมตต์ นายอัครวุฒิ งานดี นายเลิศพงศ์ เที่ยงโชติสิน นายเทอดศักดิ์ แสนศรีแก้ว นายประสาน คมขำ นายพันธุ์ศักดิ์ ธนะพันธุ์ นายศรัณยพงศ์ จันทร์นุ่ม	บุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูล ภาคสนาม และประมวลผลและโปรแกรม

1.3.2 แนวทางและวิธีการดำเนินงาน

เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดและสามารถดำเนินงานไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนวคิดและวิธีการดำเนินงาน โครงการการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่

1) พัฒนาโมเดลจำลองการแพร่กระจายคลื่น และวิเคราะห์จุดอับสัญญาณ

2) ออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

3) จัดทำแบบสอบถาม และลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้านการบริการ

4) ลงพื้นที่ตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย

5) ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลรายงานด้วย GIS

6) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

1.3.3 แผนในการดำเนินงาน (Grant Chart)

กิจกรรม	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7
ประชุมหารือร่วมกัน							
พัฒนาโมเดลจำลองการแพร่กระจายคลื่น และวิเคราะห์จุดอับสัญญาณ							
ออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม							
ส่งงานงวดที่ 1 (Inception Plan)	★						
จัดทำแบบสอบถาม และลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้านการบริการ							
ลงพื้นที่ตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย ครั้งที่ 1							
ส่งงานงวดที่ 2					★		
ลงพื้นที่ตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย ครั้งที่ 2							
ส่งงานงวดที่ 3						★	
ลงพื้นที่ตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย ครั้งที่ 3							
ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลรายงานด้วย GIS							
ส่งงานงวดที่ 4							★

1.4 การส่งมอบงาน

การส่งงานงวดที่ 1 รายงานฉบับเบื้องต้น (Inception Report) (ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

เนื้อหาที่นำเสนอในรายงานฉบับเบื้องต้น ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 1-2 ประกอบด้วย

- จัดประชุมหารือร่วมกัน
- แนวคิดและวิธีในการบริหารโครงการ
- แผนการดำเนินงาน และแผนภาพ GANTT Chart
- ผู้รับผิดชอบโครงการและการกระจายความรับผิดชอบของบุคลากรในโครงการ
- ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค (Technical Specification)
- วิธีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
- ขั้นตอนการตรวจวัดสัญญาณและสำรวจข้อมูล รวมทั้งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงร่วมกับข้อมูลพื้นที่ครอบคลุมโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และข้อมูลคุณภาพสัญญาณในเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
- แนวทางหรือวิธีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการรับสัญญาณโทรทัศน์จากข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการสำรวจ

ที่ปรึกษาจะนำส่งเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 3 ฉบับ พร้อมจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) จำนวน 3 ชุด (ไฟล์ Word และ PDF)

การส่งงานงวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 3-5 ประกอบด้วย

- เนื้อหาทั้งหมดของรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2
- ผลการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 จุด

ที่ปรึกษาจะนำส่งเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 3 ฉบับ พร้อมจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) จำนวน 3 ชุด (ไฟล์ Word และ PDF)

การส่งงานงวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3 (ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3 ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 3-5 ประกอบด้วย

- เนื้อหาทั้งหมดของรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3
- ผลการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 จุด

ที่ปรึกษาจะนำส่งเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 3 ฉบับ พร้อมจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) จำนวน 3 ชุด (ไฟล์ Word และ PDF)

การส่งงานงวดที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 4 (ภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 4 ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 6-8 ประกอบด้วย

- เนื้อหาทั้งหมดของรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 4
- ผลรายงานการตรวจวัดสัญญาณทั้งหมด ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูล (Microsoft Excel) (รายละเอียดการดำเนินงานข้อ 6) และโปรแกรมที่สามารถนำข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดมาใช้งานได" (รายละเอียดการดำเนินงานข้อ 7)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- เนื้อหาทั้งหมดของรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
- รายงานบทสรุปผู้บริหาร
- ผลการตรวจวัดสัญญาณและข้อมูลผลการสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
- ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงบริการด้านกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน หรือแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง รวมทั้งแนวทางการติดตั้งและรับสัญญาณโทรทัศน์ที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาจะนำส่งเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 3 ฉบับ พร้อมจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) จำนวน 3 ชุด (ไฟล์ Word และ PDF)

บทที่ 2

ทฤษฎีและนิยามทางเทคนิค

2.1 การวางแผนการกระจายคลื่นวิทยุ (RF Planning)

งานสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการกระจายคลื่นสัญญาณวิทยุ (RF Planning) ซึ่งศึกษาย่านความถี่ของสัญญาณ (Frequencies) ระยะครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) และคุณภาพการบริการของโครงข่าย (Quality of Service QoS) โดยใช้การวัดสำรวจทางวิศวกรรมสื่อสารเพื่อประเมินข้อมูลทางเทคนิค และใช้เครื่องมือแบบสอบถามกับสถิติเชิงพรรณนา เพื่อประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนดำเนินการจัดเก็บผลการสำรวจในระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการด้านวิศวกรรมสื่อสารในโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประเมินระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television Broadcasting, DTTB) วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินการมุ่งเน้นไปที่การตรวจวัดคุณภาพสัญญาณ ณ ภาครับ ซึ่งสามารถอ้างอิงทฤษฎี และแบบแผนการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลที่แนะนำโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union, ITU) ตามคู่มือบนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นบนระบบดิจิทัล (Dosch, Hemingway, & Sami, 2016) และแนวทางที่แนะนำโดยสหภาพการกระจายสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์แห่งยุโรป (European Broadcasting Union, EBU) ตามรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

การสำรวจในครั้งนี้ทำในย่านความถี่ UHF 470 – 862 MHz (Ultra High Frequency) ซึ่งตรงกับย่านความถี่ IV (Band IV 470-582 MHz) และย่านความถี่ V (Band V 582-862 MHz) ของระบบ DTTB ที่นิยามโดย ITU (Dosch, Hemingway, & Sami, 2016) ปัจจุบันประเทศไทยใช้คลื่นความถี่ในช่วง 470-694 MHz ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562

2.2 แบบแผนสถานการณ์ของภาครับ

การออกแบบระบบกระจายสัญญาณภาคพื้นดินสามารถวางแผนสำหรับแบบแผนสถานการณ์ของภาครับที่จำแนกไว้โดย ITU (Dosch, Hemingway, & Sami, 2016) ดังนี้

- ภาครับแบบสายอากาศเหนือหลังคาแบบอยู่นิ่ง (Fixed Rooftop Antenna Reception) หมายถึงการรับด้วยสายอากาศแบบมีทิศทางซึ่งติดตั้งระดับหลังคา ซึ่งสันนิษฐานว่าการรับอยู่สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเหมาะสม ในการคำนวณความเข้มสนามสำหรับสายอากาศภาครับแบบอยู่นิ่ง ใช้ตัวแทนความสูง 10 เมตรเหนือพื้นดิน

- ภาครับแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Reception) หมายถึง การรับสัญญาณแบบอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ช้ามาก ซึ่งมีเสาอากาศภายนอกหรือเสาอากาศภายในเครื่องมือรับที่มีความสูงไม่เกิน 1.5 เมตรเหนือพื้นดิน แบ่งต่อเป็นการรับสัญญาณนอกอาคาร รับสัญญาณในอาคารชั้นหนึ่ง และอาคารชั้นบนขึ้นไป เป็นต้น
- ภาครับแบบพกพา (Handheld Reception) หมายถึง การรับสัญญาณแบบอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ช้ามาก ซึ่งมีเสาอากาศภายนอกหรือเสาอากาศภายในเครื่องมือรับที่มีความสูงไม่เกิน 1.5 เมตรเหนือพื้นดิน เครื่องมือพกพาอาจถูกลดทอนด้วยการดูดซับของร่างกาย/การสูญเสียจากการสะท้อน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือรับในกระเป๋า ความครอบคลุมการรับแบบพกพามักทำได้เพียงในบริเวณเมืองหรือขอบเมือง
- ภาครับแบบเคลื่อนที่ (Mobile Reception) หมายถึง การรับสัญญาณขณะเคลื่อนที่ด้วยสายอากาศอยู่สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตรบนพื้นดิน ตัวอย่างเช่น ภาครับบนรถยนต์หรือภาครับแบบพกพา การเคลื่อนที่ครอบคลุมถึงความเร็วในการเดินจนถึงความเร็วของรถยนต์บนทางด่วน รถไฟความเร็วสูง รถเมล์ และยานพาหนะอื่น ๆ

เมื่อพิจารณาจำแนกแบบแผนสถานการณ์ของภาครับการวัดในโครงการนี้อยู่ในแบบแผนสถานการณ์แบบอยู่นิ่ง โดยใช้การวัดที่ระดับความสูง 10 เมตร และ 6 เมตรเป็นตัวแทนในการพิจารณาประเมินระบบ ด้วยสายอากาศมาตรฐาน และสายอากาศที่มีใช้งานทั่วไป คุณสมบัติของสายอากาศภาครับที่แนะนำโดย กสทช. แสดงไว้ ในเอกสาร กสทช. มส. 4004-2561 (กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561)

2.3 การนิยามระยะครอบคลุม (Coverage Definition)

นิยาม พื้นที่ครอบคลุม (Coverage Area) ของสถานีกระจายสัญญาณ หรือกลุ่มของสถานีกระจายสัญญาณ คือพื้นที่ซึ่งความเข้มสนามที่พึงประสงค์มากกว่าหรือเท่ากับความเข้มสนามที่เพียงพอสำหรับการบรรลุสัดส่วนความครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณที่กำหนด (Percentage of Covered Receiving Locations) ในแบบแผนสถานการณ์ของภาครับที่นิยามขึ้น

แนวคิด ระยะครอบคลุมของระบบบริการโทรทัศน์ดิจิทัลมีคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันระหว่างสถานการณ์ที่รับสัญญาณได้ดีอย่างยิ่งกับไม่สามารถรับสัญญาณได้เลย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนิยามอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใดอยู่ระยะครอบคลุมหรือไม่ แต่เนื่องจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการรับสัญญาณอย่างรวดเร็ว ถ้าตั้งเป้าหมายความครอบคลุมต่อหน่วยพื้นที่อย่างเข้มงวด จะต้องใช้ทรัพยากรมากอย่างยิ่งในการเพิ่มกำลังส่ง หรือการสร้างเสาส่งที่มากขึ้น เพื่อรองรับสัดส่วนพื้นที่ส่วนน้อยที่ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ครบถ้วน ด้วยเหตุผลนี้ จึงต้องกำหนดร้อยละความครอบคลุมที่พึงประสงค์ต่อพื้นที่โดยใช้กำหนดกระบวนการพิจารณา 3 ขั้นตอน ดังนี้

- ระดับ 1 : พื้นที่รับสัญญาณ (Receiving Location) – หน่วยพื้นที่ที่เล็กที่สุดของการรับสัญญาณมีขนาดประมาณ 0.5x0.5 ตารางเมตร เนื่องจากการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการรับสัญญาณสามารถทำได้โดยการเคลื่อนย้ายสายอากาศไปมาในทิศต่าง ๆ ในระยะ 0.5 เมตร พื้นที่รับสัญญาณจะอยู่ในความ

ครอบคลุม ก็ต่อเมื่อ ระดับของสัญญาณที่พึงประสงค์ในพื้นที่นั้นเพียงพอต่อการพ้นจากสัญญาณรบกวนและการแทรกสอดมากกว่าสัดส่วนของช่วงเวลาที่กำหนด ITU กำหนดให้พื้นที่รับสัญญาณหนึ่งมีอัตราส่วนคลื่นพาห์และสัญญาณรบกวนและอัตราส่วนคลื่นพาห์และการแทรกสอดสูงกว่าระดับที่กำหนดมากกว่าร้อยละ 99 ของเวลาทั้งหมด (International Telecommunication Union, 2015)

- ระดับ 2 : ความครอบคลุมบริเวณขนาดย่อม (Small Area Coverage) – ในระดับที่ 2 บริเวณขนาดย่อม (กรณีปกติ 100x100m^2) ในพื้นที่จะมีการระบุร้อยละความครอบคลุมของพื้นที่รับสัญญาณ การจำแนกระดับความครอบคลุมพื้นที่ขนาดย่อม ดังนี้ (European Broadcast Union, 2011)
  - “ระดับดี” ถ้าอย่างน้อยร้อยละ 95 ของพื้นที่รับสัญญาณในบริเวณสำหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนย้ายได้ และร้อยละ 99 ของพื้นที่รับสัญญาณสำหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่
  - “ระดับยอมรับได้” ถ้าอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพื้นที่รับสัญญาณในบริเวณสำหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนย้ายได้ และร้อยละ 99 ของพื้นที่รับสัญญาณสำหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่
- ระดับ 3 : พื้นที่ครอบคลุม (Coverage Area) – พื้นที่ครอบคลุมของสถานีกระจายสัญญาณหรือกลุ่มของสถานีกระจายสัญญาณ คือการรวมบริเวณขนาดย่อมซึ่งร้อยละของความครอบคลุมบรรลุ (ปกติระหว่าง ร้อยละ 70-90)

การพิจารณาพื้นที่ครอบคลุมจะต้องทราบถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุระดับของสัญญาณ ณ ภาครับใน ของพื้นที่รับสัญญาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของพื้นที่ (Terrain Irregularities) อันส่งผลต่อความเข้มสนามของสัญญาณรบกวน และการแทรกสอด นอกจากนั้น ระดับของสัญญาณยังขึ้นอยู่กับแบบแผนสถานการณ์ของภาครับ (Reception Modes) คุณสมบัติของสายอากาศที่นำมาใช้

2.4 การวัดวิเคราะห์ตัวแปรส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกำลังสัญญาณ (Link Budget)

ตามขอบเขตของโครงการ มีการวัดสำรวจค่าคุณลักษณะของโครงข่าย อย่างน้อย 3 ตัวแปร ดังนี้

P_s กำลังของสัญญาณ (Power Level at Receiver Frontend) [dBm]

U_s แรงดันขาเข้าจากภาครับเทียบเท่า (Equivalent Receiver Input Voltage) [dBμV]

C/N อัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวน (Carrier-to-Noise Ratio) [dB]

P_s, U_s และ C/N เป็นค่าคุณลักษณะสำคัญที่ส่งผลต่อการออกแบบโครงข่าย (Network Planning Parameters) ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบระดับสัญญาณ อาทิ การกำหนดระดับขั้นต่ำของสัญญาณขาเข้า (Minimum Receiver Signal Input Levels) ดังสมการ (1) (2) (3) และ (4) (International Telecommunication Union, 2015) (Broadcast Mobile Technologies, 2009) (European Broadcast Union, 2011)

$$\frac{C}{N} = \frac{P_{s\,min}}{P_n} = \frac{P_{s\,min}}{FkT_0B} \quad (1)$$

$$P_n[\text{dBW}] = F + 10\log(kT_0B) \quad (2)$$

$$P_{s\,min}[\text{dBW}] = P_n + C/N \quad (3)$$

$$U_{s\,min}[\text{dB}\mu\text{V}] = P_{s\,min} + 120 + 10\log(Z_i) \quad (4)$$

โดย k ค่าคงที่ของโบลทซ์มันน์ (Boltzmann's Constant)

F ค่าคุณลักษณะของสัญญาณรบกวน ณ ภาครับ (Receiver Noise Figure) [dB]

T_0 ค่าอุณหภูมิสัมบูรณ์ 290K (Absolute Temperature)

B ย่านความถี่ของสัญญาณรบกวน (Receiver Noise Bandwidth) [Hz]

Z_i ความต้านทานเชิงซ้อนขาเข้า 75 Ω (Receiver Input Impedance)

เมื่อพิจารณาร่วมกับคุณลักษณะของสัญญาณด้านอื่น ๆ สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของระดับสัญญาณขั้นต่ำ ณ ภาครับได้ ดังตัวอย่างตารางที่ 2.1 แสดงค่าอ้างอิงกรณีสัญญาณ DVB-T2 ย่านความถี่ 8 MHz

ตารางที่ 2.1 ระดับขั้นต่ำของสัญญาณขาเข้า ณ ภาครับ สำหรับเวอร์ชั่น 8 MHz และค่า *C/N* ที่ต่างกัน

Band III, IV, V – 8 MHz channels					
Normal Carrier Mode; 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k modes					
Equivalent noise bandwidth *B* [Hz]	$7.61 \cdot 10^6$	$7.61 \cdot 10^6$	$7.61 \cdot 10^6$	$7.61 \cdot 10^6$	$7.61 \cdot 10^6$
Receiver noise Figure *F* [dB]	6	6	6	6	6
Receiver noise input power P_n [dBW]	-129.2	-129.2	-129.2	-129.2	-129.2
RF signal/noise ratio *C/N* [dB]	8.0	12.0	16.0	20.0	10.0
Min. receiver signal input power $P_{s\,min}$ [dBW]	-121.7	-117.7	-113.7	-111.2	-108.2
Min. equivalent receiver input voltage $U_{s\,min}$ [dBμV]	17.5	21.5	25.5	29.5	33.5

ที่มา: จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

2.4.1 การวัดกำลังสัญญาณ (Power Level at Receiver Frontend)

ตารางที่ 2.2 วัตถุประสงค์และแนวทางการวัดกำลังสัญญาณ

วัตถุประสงค์	การวัดกำลังของสัญญาณหรือกำลังสัญญาณที่พึงประสงค์ จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและตั้งค่าระดับสัญญาณที่ภาครับและภาคส่ง
แนวทางการวัด	กำลังสัญญาณของระบบ DVB-T2 นิยามด้วยกำลังเฉลี่ยของสัญญาณซึ่งอาจวัดได้ด้วยเซนเซอร์กำลังอุณหภูมิ (Thermal Power Sensor) ในกรณีของการวัดสัญญาณที่ภาครับควรระวังให้จำกัดการวัดไว้ในย่านความถี่ที่กำหนด เมื่อใช้เครื่องวิเคราะห์ย่านความถี่ (Spectrum Analyser) เครื่องมือนั้นจะต้องรวมกำลังของสัญญาณในย่านความถี่ที่จัดสรรไว้ (Nominal Bandwidth $n \times f_{SPACING}$ โดย n คือจำนวนของคลื่นพาห์ $f_{SPACING}$ คือระยะย่านความถี่ของคลื่นพาห์)

ที่มา: Clause 11.3.5 จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

2.4.2 การวัดอัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวน (Carrier-to-Noise Ratio *C/N*)

อัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวนแสดงถึงความทนทานของระบบสื่อสารต่อสัญญาณรบกวนและการแทรกสอด ค่า *C/N* ใช้ในการกำหนดระดับของสัญญาณที่พึงประสงค์เพื่อการรับสัญญาณในช่องสัญญาณที่ถูกจำกัดด้วยสัญญานรบกวนและการแทรกสอด จึงเป็นค่าคุณลักษณะสำคัญที่ใช้ในการออกแบบโครงข่าย ในการวัดค่าสามารถใช้วิธีการวัดกำลังสัญญาณและกำลังสัญญาณรบกวน (Noise Power) ดังนี้

ตารางที่ 2.3 วัตถุประสงค์และแนวทางการวัดอัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวน

วัตถุประสงค์	สัญญาณรบกวนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดประสิทธิภาพของโครงข่าย
แนวทางการวัด	กำลังสัญญาณรบกวน (ค่าเฉลี่ยกำลัง) หรือกำลังสัญญาณส่วนที่ไม่พึงประสงค์สามารถวัดได้โดยเครื่องวิเคราะห์ย่านความถี่ (Spectrum Analyser) ระบุกำลังของสัญญาณรบกวนในย่านความถี่ที่ถูกใช้การด้วยสัญญาณ OFDM (Nominal Bandwidth $n \times f_{SPACING}$ โดย n คือจำนวนของคลื่นพาห์ $f_{SPACING}$ คือระยะย่านความถี่ของคลื่นพาห์) หมายเหตุ: อัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวนสามารถคำนวณได้จากสัดส่วนกำลังสัญญาณ (Clause 11.3.5) และกำลังสัญญาณรบกวนที่วัดได้ในข้อนี้ (Clause 11.3.8)

ที่มา: Clause 11.3.8 จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

เมื่อทราบอัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวนจากการวัด สามารถนำไปพิจารณาเทียบกับค่าอ้างอิง *C/N* ที่เหมาะสมต่อช่องสัญญาณชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อตัดสินได้ว่า พื้นที่รับสัญญาณใดอยู่ในความครอบคลุมของสถานีส่งหรือไม่

2.5 การวัดและวิเคราะห์ตัวแปรส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัญญาณ

ขอบเขตของโครงการครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ อย่างน้อย 2 ตัวแปร ดังนี้

MER อัตราความผิดพลาดของการมอดูเลตสัญญาณ (Modulation Error Ratio) [dB]

BER อัตราความผิดพลาดของบิตข้อมูล (Bit Error Rate) [%] ก่อนแก้ไขความผิดพลาดล่วงหน้า (Forward Error Correction : FEC) ด้วยเทคนิค LDPC

2.5.1 การวัดวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของการมอดูเลตสัญญาณ (Modulation Error Ratio)

ตารางที่ 2.4 วัตถุประสงค์และแนวทางการวัดวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของการมอดูเลตสัญญาณ

วัตถุประสงค์	ในสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณ L1 และ PLP (Physical Layer Pipes) ของสัญญาณ DVB – T2 ขาออกของภาคส่ง (เพื่อการประเมินคุณภาพของสัญญาณส่ง) หรือในพื้นที่กำหนดใน SFN (Single Frequency Network) (เพื่อการระบุความบิดเบือนรุนแรงในการจัดตั้งภาคส่งของ SFN)
แนวทางการวัด	ย่านความถี่ของคลื่นพาห์ของสัญญาณ OFDM และการตั้งเวลาการรับสัญลักษณ์ (Symbol Timing) ส่วนของความผิดพลาดคงที่ของจากจุดกึ่งกลางของคลื่นพาห์ (ยกตัวอย่างเช่น เกิดขึ้นโดยคลื่นพาห์ที่เหลืออยู่หรือค่ากระแสตรง) QE (Quadrature Error) และความไม่สมดุลของแอมพลิจูดของสัญญาณที่ยังไม่รับการแก้ไข บันทึกคู่อันดับ ($\tilde{I}_j$, $\tilde{Q}_j$) ขนาด *N* (Number of Data) ตามเวลา ในแต่ละคู่อันดับของสัญลักษณ์ที่บันทึกได้ เวกเตอร์ความผิดพลาด (Error Vector) คือ ระยะระหว่างจุดในอุดมคติ (*I, Q*) ของสัญลักษณ์นั้น ๆ (กึ่งกลางของกรอบการตัดสินใจ) ถึงจุดที่เป็นจริงของสัญลักษณ์ที่รับได้ โดยระยะความผิดนี้สามารถแสดงเป็นเวกเตอร์ (δI_j, δQ_j) คำนวณผลรวมของของพจน์กำลังสองของขนาดเวกเตอร์ในอุดมคติหารด้วยผลรวมของพจน์กำลังสองของขนาดเวกเตอร์ความผิดพลาดของสัญลักษณ์ ผลการคำนวณสามารถเขียนได้ในรูปแบบสัดส่วนกำลัง [dB] ซึ่งสามารถเขียนได้ ดังนี้ $$MER = 10 \log_{10} \left\{ \frac{\sum_{j=1}^{N} \left(I_j^2 + Q_j^2 \right)}{\sum_{j=1}^{N} \left(\delta I_j^2 + \delta Q_j^2 \right)} \right\} dB$$ ควรพิจารณาว่า *MER* เป็นเพียงทางหนึ่งในการคำนวณ “ตัวแปรอันเป็นประโยชน์ (figure of merit)” สำหรับสัญญาณเวกเตอร์โมเดอร์เลต (Vector Modulated

	Signal) *EVM* (Error Vector Magnitude) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรอันเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่ง *MER* และ *EVM* เป็นความเกี่ยวข้องกันโดยใกล้ชิด Error Vector Magnitude (EVM) นิยาม ดังนี้
แนวทางการวัด	$EVM_{RMS} = \sqrt{\frac{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\delta I_j^2 + \delta Q_j^2\right)}{S_{MAX}^2}} \times 100\%$ S_{MAX}^2 เป็นขนาดของเวกเตอร์ถึงกรอบนอกของคอนสแตลเลชั่น (Constellation) สำหรับค่าคุณลักษณะ *MER* และ *EVM* การแสดงค่าในรูปแบบฟังก์ชั่นของความถี่หรือจำนวนคลื่นพาห์จะเป็นประโยชน์มาก

ที่มา: Clause 11.3.19.2 จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

2.5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า *MER*

การเปรียบเทียบการวัดสองแบบนี้ใช้การพิจารณาสัดส่วน พิจารณาจากตัวอย่างจากสัดส่วนแรงดัน (MER_V, EVM_V)

$$\mathrm{MER_V} \times \mathrm{EVM_V} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\delta I_j^2 + \delta Q_j^2\right)}}{S_{max}} = \frac{1}{V} = \frac{S_{rms}}{S_{max}}$$

$$EVM_V = \frac{1}{MER_V \times V} \qquad (5)$$

ถ้าสัดส่วนของค่าสูงสุดต่อค่ากลาง (Peak-to-Mean) V ได้จากการคำนวณด้วยขนาดประชากรที่มากพอ (10 เท่าของจำนวนจุดในคอนสแตลเลชั่นถือว่าเพียงพอถ้าการกล้ำสัญญาณเป็นแบบสุ่ม) และแต่ละสัญลักษณ์มีความน่าจะเป็นของการปรากฏเหมือนกัน ซึ่งคงที่ตลอดทั้งระบบส่งนั้น ค่าจะเข้าสู่ลิมิตซึ่งสามารถคำนวณได้โดยพิจารณาสัดส่วนค่าสูงสุดต่อค่ากลางในทุกจุดของคอนสแตลเลชั่น โดยสัดส่วนค่าสูงสุดต่อค่ากลางของคอนสแตลเลชั่นในระบบ DVB ดังแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 สัดส่วนค่าสูงสุดกับค่ากลางสำหรับขนาดของคอนสแตลเลชั่นในระบบ DVB

QAM format	Peak-to-mean voltage ratio
16	1341
32	1303
64	1527

ที่มา: Annex C.2 จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

โดยสรุปแล้ว *MER* และ *EVM* แสดงค่าปริมาณอย่างเดียวกัน และสามารถแปลงกลับได้ง่ายระหว่าง 2 ค่า ถ้ารู้คอนสแตลเลชั่น เมื่อแสดง MER_V เท่ากับการแสดงสัดส่วนผกผันของผลคูณของสัดส่วนค่าสูงสุดต่อค่ากลาง และ EMV_V โดย *MER* เป็นตัวชี้วัดที่มักเลือกด้วยเหตุผล ดังนี้

- ความไวของการวัด ค่าปกติที่วัดได้ และหน่วยของการวัดสามารถใช้ในการบอกค่า *MER* ซึ่งสะดวกต่อผู้ที่คุ้นเคยกับการวัดค่า *C/N* และ *SNR*
- *MER* สามารถมองได้เป็นหนึ่งในรูปแบบของอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio) ซึ่งชี้วัดความสามารถของภาครับในการกล้ำสัญญาณกลับ (Demodulation) เพราะค่านี้รวมทั้งสัญญาณรบกวนเกาเซียน (Gaussian Noise) และความผิดพลาดส่วนอื่นที่ยังไม่แก้ไขของคอนสแตลเลชั่นในการรับสัญญาณ
- ถ้าความผิดพลาดสำคัญที่ปรากฏในสัญญาณเป็นสัญญาณแบบเกาเซียน MER และ *SNR* จะเสมือนกัน

2.5.3 การวัดวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของบิตข้อมูล (Bit Error Rate) ก่อน LDPC

ตารางที่ 2.6 วัตถุประสงค์และแนวทางการวัดวิเคราะห์อัตราความผิดพลาดของบิตข้อมูล

วัตถุประสงค์	การวัดนี้แสดงการชี้วัดประสิทธิภาพในการให้บริการของภาคส่งเมื่อไม่มีการเข้ารหัส เนื่องจาก *BER* ที่เหลือจากภาคส่งและส่วนที่เกิดจากภาครับเป็นส่วนหนึ่งของผลการวัด ส่วนที่เกิดขึ้นจากภาครับที่ใช้ในการทดสอบควรเป็นส่วนที่น้อยมากจนไม่มีผล หากทำการตรวจสอบภาคส่ง
แนวทางการวัด	*BER* ก่อน LDPC (Low Density Parity Check) วัดแยกกันแต่ละ PLP ซึ่งชี้วัดความผิดพลาดบิตที่เกิดแบบกระจัดกระจายในสัญญาณขาออกจากภาคส่ง ควรมีการตั้งค่าคาบเฉลี่ยสำหรับการคำนวณ BER ก่อน LDPC ไว้ เพื่อให้ความผิดพลาดกระจัดกระจายที่เกิดขึ้นไม่เฉลี่ยหายไป

หมายเหตุ: ควรบอกบันทึกชี้ให้ชัดเจนหากเกิดกรณีที่ LDPC ไม่เกิดการบรรจบด้วย

ที่มา: Clause 11.3.14 จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

ค่า *BER* จะมีความสัมพันธ์กับ *C/N* ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาร่วมกัน เมื่อทราบบริบทต่าง ๆ ที่ชัดเจนของระบบส่ง เช่น แบบจำลองช่องสัญญาณที่ในการพิจารณาและขนาดบล็อกของ LDPC ผู้ออกแบบโครงข่ายสามารถกำหนดค่า *BER* ที่พึงประสงค์ เพื่ออ้างอิงค่า $(C/N)_0$ (Raw Carrier-to-Noise Ratio) ของระบบที่

เหมาะสมได้ ดังแสดงตัวอย่างข้อมูลค่าอ้างอิงของ $(C/N)_0$ ตามช่องสัญญาณลักษณะต่าง ๆ เมื่อต้องการ $BER = 10^{-7}$ ในตารางที่ 2.7

ตารางที่ 2.7 อัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวนดิบสำหรับ BER=10^{-7} หลัง LDPC ขนาดของบล็อก 64800 บิต

			Required $(C/N)_0$ [dB] BER=10^{-7}after LDPC			
Constellation	**Code Rate**	**Spectral Efficiency**	**AWGN**	**Ricean Channel**	**Rayleigh Channel**	**0 dB echo channel @90% GI**
256-QAM	1/2	3.98	13.2	13.6	15.6	15.7
256-QAM	3/5	4.78	16.1	16.3	18.3	18.4
256-QAM	2/3	5.31	17.8	18.1	20.1	20.3

ที่มา: จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

เมื่อทราบค่า $(C/N)_0$ สามารถคำนวณค่า (C/N) และเปรียบเทียบค่ากับการวัดได้ โดย ค่า $(C/N)_0$ มีความสัมพันธ์กับค่า (C/N) ดังสมการ (6)

$$\frac{C}{N} = \left(\frac{C}{N}\right)_0 + \Delta_{BP} \qquad (6)$$

โดย

$$\Delta_{BP} = \frac{10\log_{10}\left(N_{data} + N_{NBP} + N_{BP}\cdot N_{BP} + N_{CP}B_{CP}\right)}{N_{data} + N_{NBP} + N_{BP} + N_{CP}}$$

N_{data} จำนวนเซลล์ข้อมูลต่อสัญลักษณ์ OFDM

N_{NBP} จำนวนของคลื่นนำที่ไม่ถูกกระตุ้น (Non-Boosted Pilots) ต่อสัญลักษณ์ OFDM

N_{BP} จำนวนของคลื่นนำที่ถูกกระตุ้น (Boosted Pilots) ต่อสัญลักษณ์ OFDM

B_{BP} กำลังกระตุ้นของคลื่นนำที่ถูกกระตุ้นสัมพัทธ์กับเซลล์ข้อมูล เท่ากับ A_{SP}^2

N_{CP} จำนวนของคลื่นนำต่อเนื่อง (Continual Pilots) ต่อสัญลักษณ์ OFDM

B_{CP} กำลังกระตุ้นของคลื่นนำต่อเนื่องสัมพัทธ์กับเซลล์ข้อมูล เท่ากับ A_{CP}^2

คลื่นนำ (Pilots) เป็นคลื่นพาห์ที่มิได้มีข้อมูลบันทึกอยู่ในนั้น แต่มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่ง เช่น การประเมินช่องสัญญาณ การปรับสมดุล (Equalization) การแก้ไขความผิดพลาดของเฟสโดยปกติ (Common-Phase-Error Correction) และการประสานเวลา (Synchronization) ซึ่งมีคลื่นนำหลายชนิด เช่น คลื่นนำต่อเนื่อง P2 และ คลื่นนำปิดกรอบข้อมูล (Frame-Closing Pilots) คลื่นนำกระจาย (Scattered Pilots) เป็นต้น ค่า Δ_{BP} มีค่าได้ตั้งแต่ 0.29-0.53 dB สามารถอ้างอิงได้หากทราบบริบทที่ชัดเจนของรูปแบบคลื่นนำ PP1-PP8 และขนาดของ FFT (Fast Forward Transformation)

2.5.4 การตรวจสอบย่านความถี่ของสัญญาณ (RF/IF Spectrum)

RF Spectrum ย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ ณ ภาครับ

ตารางที่ 2.8 วัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจสอบย่านความถี่ของสัญญาณ

วัตถุประสงค์	เพื่อการหลีกเลี่ยงการรบกวนกันระหว่างช่องสัญญาณอื่น ย่านความถี่ของสัญญาณที่ส่งต้องตรงกับแบบแผนย่านความถี่ (Spectrum Mask) ซึ่งนิยามโดยโครงข่ายภาคพื้น ถ้าย่านความถี่ที่ขาออกของตัวกลำสัญญาณที่นิยามโดยแบบแผนย่านความถี่ กระบวนการเดียวกันสามารถใช้กับย่านความถี่กลาง (IF Signal) ได้
แนวทางการวัด	การวัดมักทำด้วยเครื่องวิเคราะห์ย่านความถี่ ความหนาแน่นของย่านความถี่ของสัญญาณ DVB ภาคพื้นดินนิยามโดยค่ากลางระยะยาวของกำลังสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาต่อหน่วยย่านความถี่ (ตัวอย่างเช่น 1 Hz) ค่าสำหรับย่านความถี่สามารถหาได้จากการแปรผันคงที่ของค่าหนึ่งหน่วยย่านความถี่ เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบที่เกิดเฉพาะกับสัญญาณที่ถูกผ่านการโมดูเลต สัญญาณไม่มีรูปแบบ (ตัวอย่าง ไบนารีจากการสุ่มเสมือน (Pseudo-Random Binary))จึงถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณขาเข้าของตัวโมดูเลต สำหรับระยะห่างของย่านความถี่ ค่าแนะนำไม่ควรเกิน 30 kHz ค่าที่พึงประสงค์ประมาณ 3 kHz การวัดควรทำให้เป็นแบบ (noise-normalized) 3 kHz

ที่มา: Clause 11.3.8 จากรายงานทางเทคนิคเรื่องการกระจายภาพดิจิทัลและแนวทางการวัดสำหรับระบบ DVB (European Broadcast Union, 2014)

บทที่ 3
การสำรวจการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

3.1 การสำรวจข้อมูลที่มีผลต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

การดำเนินงานการสำรวจข้อมูลโดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ ศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งสิ้น 3,569 คน พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.31 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.09 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.15

ด้านลักษณะครัวเรือนที่อาศัย มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.62 ด้านลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 46.40 ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ คิดเป็นร้อยละ 30.48 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3.1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	1,205	33.76
หญิง	2,364	66.24
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 2,364 คน คิดเป็นร้อยละ 66.24 ส่วนเพศชายมีจำนวน 1,205 คน คิดเป็นร้อยละ 33.76

ตารางที่ 3.2 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้อยกว่า 30ปี	1,051	29.45
31 – 40 ปี	716	20.06
41 – 50 ปี	1,481	41.50
51 ปีขึ้นไป	321	8.99
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีจำนวน 1,481 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ น้อยกว่า 30 ปี มีจำนวน 1,051 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45 ถัดมา คือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจำนวน 716 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99

ตารางที่ 3.3 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ

สถานภาพสมรส	จำนวน(คน)	ร้อยละ
โสด	1,974	55.31
สมรส	1,191	33.37
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่	404	11.32
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพโสด มีจำนวน 1,974 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจำนวน 1,191 คนคิดเป็นร้อยละ 33.37 และ สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีจำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32

ตารางที่ 3.4 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	665	19.73
มัธยมศึกษา/ ปวช.	936	26.25
ปวส./อนุปริญญา	890	24.93
ปริญญาตรี	1,078	29.09
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจำนวน 1,078คน คิดเป็นร้อยละ 29.09รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีจำนวน 936 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ถัดมาคือ จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีจำนวน 890 คน คิดเป็นร้อยละ 24.93และ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีจำนวน 665 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73

ตารางที่ 3.5 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท	667	18.69
10,001 – 20,000 บาท	717	20.09
20,001 – 30,000 บาท	755	21.15
30,001 – 40,000 บาท	679	19.02
40,001 – 50,000 บาท	492	13.79
50,001 – 75,000 บาท	259	7.26
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001 – 30,000 บาท มีจำนวน 755 คนคิดเป็นร้อยละ 21.15 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนที่ 10,001 – 20,000 บาท มีจำนวน 717 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09 ถัดมา มีรายได้ต่อเดือนที่ 30,001 – 40,000 บาท และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจำนวน 679 คน และ 667 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 และ 18.69 ตามลำดับ มีรายได้ต่อเดือนที่ 40,001 – 50,000 บาท มีจำนวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 และ รายได้ต่อเดือนที่ 50,001 – 75,000 บาท มีจำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26

ตารางที่ 3.6 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสมาชิกในครัวเรือน

จำนวนสมาชิก	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
1 – 3 คน	1,306	36.59
4 – 6 คน	1,828	51.22
7 คนขึ้นไป	435	12.19
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสมาชิกอยู่ในครัวเรือนจำนวน 4 – 6 คน มีจำนวน 1,828 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 รองลงมาคือ มีสมาชิกอยู่ในครัวเรือน 1 – 3 คน มีจำนวน 1,306คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 และ มีสมาชิกอยู่ในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป มีจำนวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 12.19

ตารางที่ 3.7 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท	340	9.53
10,001 – 30,000 บาท	1,057	29.62
30,001 – 60,000 บาท	994	27.85
60,001 – 90,000 บาท	460	12.89
90,001 บาทขึ้นไป	718	20.12
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001 – 30,000 บาท มีจำนวน 1,057 คน คิดเป็นร้อยละ 29.62 รองลงมา มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่ 30,001 – 60,000 บาทมีจำนวน 994 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85 มีรายได้ 90,001 บาทขึ้นไป มีจำนวน 678 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 มีรายได้ 60,001 – 90,000 บาท มีจำนวน 460 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 และ มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53

ตารางที่ 3.8 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกลักษณะที่อยู่อาศัย

ลักษณะที่อยู่อาศัย	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
บ้านเดี่ยว	1,656	46.40
บ้านเช่า	683	19.14
หอพัก/อพาทเม้น	564	15.80
ทาวน์เฮาร์ส/ทาวน์โฮม	666	18.66
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว มีจำนวน 1,656 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมาอาศัยอยู่ในบ้านเช่า มีจำนวน 683 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14 อาศัยอยู่ในทาวน์เฮาร์ส/

ทาวน์โฮม มีจำนวน 666 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 และ อาศัยอยู่ในหอพัก/อพาทเม้น มีจำนวน 564คน คิดเป็นร้อยละ 15.80

ตารางที่ 3.9 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแต่ละจังหวัด

จังหวัด	**จำนวน (คน)**	**ร้อยละ**
ประจวบคีรีขันธ์	410	11.49
ชุมพร	409	11.46
สุราษฎร์ธานี	385	10.79
นครศรีธรรมราช	395	11.07
พังงา	326	9.13
สตูล	390	10.93
สงขลา	462	12.94
ภูเก็ต	391	10.96
กระบี่	401	11.24
รวม	**3,569**	**100**

ตารางที่ 3.10 จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามพื้นที่

ลักษณะพื้นที่	**จำนวน(คน)**	**ร้อยละ**
ที่ราบ	1,088	30.48
ที่ราบสูง	910	25.50
ภูเขา/เนินเขา/เทือกเขา	706	19.78
ติดทะเล/ชายฝั่ง	865	24.24
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่จังหวัดสงขลา มีจำนวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 รองลงมา อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 ถัดมาอยู่ในจังหวัดชุมพร มีจำนวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46 อยู่ในจังหวัดกระบี่ มีจำนวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07 อยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ

10.96 อยู่ในจังหวัดสตูลจำนวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93 และอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงามีจำนวน 385 และ326 คน คิดเป็นร้อยละ 10.79 และ 9.13 ตามลำดับ และจากตารางที่ 3.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยพื้นที่ราบ มีจำนวน 1,088 คิดเป็นร้อยละ 30.48 รองลงมา อาศัยที่ราบสูง มีจำนวน 910 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ถัดมา อาศัยติดทะเล/ชายฝั่ง มีจำนวน 865 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 และ ภูเขา/เนินเขา/เทือกเขา มีจำนวน 856 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24

3.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

โดยภาพรวมการรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการรับเปิดรับสื่อและการเข้าถึงผ่านช่องทาง โทรทัศน์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เสาก้างปลา), เคเบิลทีวี, ดาวเทียม, วิทยุออนไลน์,online application, web site คิดเป็นร้อยละ 51.39 ซึ่งในจำนวนนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการรับเปิดรับสื่อและการเข้าถึงผ่านบุคคลครอบครัว/ญาติ/เพื่อนฝูง และ ช่องทางผ่านหนังสือพิมพ์ทั้งที่เป็นออนไลน์และหนังสือพิมพ์กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 17.40 และมีบางส่วนที่ผ่านช่องทางวิทยุออนไลน์, Online Application และ web site คิดเป็นร้อยละ 31.21 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3.11 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ช่องทาง	จำนวน (คน)	ร้อยละ
โทรทัศน์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เสาก้างปลา),เคเบิลทีวี, ดาวเทียม, วิทยุออนไลน์, online application	1,834	51.39
บุคคลครอบครัว/ญาติ/เพื่อนฝูง หนังสือพิมพ์ (กระดาษ/ออนไลน์)	621	17.40
วิทยุออนไลน์, Online Application และ web site	1,114	31.21
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยมีการรับชมผ่านทางโทรทัศน์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เสาก้างปลา),เคเบิลทีวี, ดาวเทียม, วิทยุออนไลน์,online application, web site มีจำนวน 1,834 คน คิดเป็นร้อยละ 51.39 รองลงมา วิทยุออนไลน์, Online Application และ web site มีจำนวน 1,114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21 และ

ผ่านบุคคลครอบครัว/ญาติ/เพื่อนฝูง และ ช่องทางผ่านหนังสือพิมพ์ทั้งที่เป็นออนไลน์และหนังสือพิมพ์กระดาษ มีจำนวน 621 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40

ตารางที่ 3.12 จำนวนและร้อยละความถี่ในการรับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทุกวัน	1,625	45.53
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์	1,062	29.75
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์	633	17.74
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์	249	6.98
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทุกวัน มีจำนวน 1,625 คน คิดเป็นร้อยละ 45.53 รองลงมา รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีจำนวน 1,062 คิดเป็นร้อยละ 29.75 ถัดมา รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 3- 4 ครั้งต่อสัปดาห์ มีจำนวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 และ รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์ มีจำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98

ตารางที่ 3.13 จำนวนและร้อยละวันรับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

วันรับชม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
วันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์)	424	11.88
วันเสาร์ - อาทิตย์	508	14.23
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด	2,637	73.89
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้งวันธรรมดาและวันหยุด มีจำนวน 2,637 คน คิดเป็นร้อยละ 73.89 รองลงมา

รับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลวันเสาร์ – อาทิตย์ มีจำนวน 508 คิดเป็นร้อยละ 14.23 และรับชมในวันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์) มีจำนวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88

ตารางที่ 3.14 จำนวนและร้อยละช่วงเวลาใดที่รับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลบ่อยที่สุด

ช่วงเวลา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
05.01 – 09.00 น.	411	11.52
09.01 – 12.00 น.	360	10.08
12.01 – 15.00 น.	416	11.66
15.01 – 18.00 น.	290	8.13
18.01 – 20.00 น.	1,170	32.78
20.01 – 22.00 น.	802	22.47
22.01 – 00.00 น.	120	3.36
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. มีจำนวน 1,170 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78 รองลงมา รับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในช่วงเวลา 20.01 – 22.00 น. มีจำนวน 802 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 ถัดมา รับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. มีจำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 ถัดมามีการรับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่วงเวลา 05.01 – 09.00 น. มีจำนวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52 รับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. มีจำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08 รับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. มีจำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 และรับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในช่วงเวลา 22.01 – 00.00 น. มีจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36

ตารางที่ 3.15 จำนวนและร้อยละการรับชมรายการ

ประเภทรายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รายการข่าวสาร,เพลง,ภาพยนตร์สารคดี, ภาพยนตร์,ตลก , ซีรีย์ และกีฬา	1,654	46.34
รายการข่าวสาร,ข่าวสารบันเทิง	813	22.78
รายการข่าวสาร,ข่าวสารท้องถิ่น	315	8.83
รายการข่าวสาร / เพลง/ข่าวสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ	362	10.14
ภาพยนตร์/วาไรตี้/ข่าวสารบันเทิง	425	11.91
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายการรับชมที่หลากหลาย โดยรับชมรายการข่าวสาร,เพลง,ภาพยนตร์สารคดี, ภาพยนตร์,ตลก , ซีรีย์ และกีฬา มีจำนวน 1,654 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 รองลงมารับชมรายการข่าวสาร,ข่าวสาระบันเทิง มีจำนวน 813 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 ถัดมา รับชมภาพยนตร์/วาไรตี้/ข่าวสาระบันเทิง มีจำนวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 11.91 รับชมรายการข่าวสาร / เพลง/ข่าวสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มีจำนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14 และ รับชมรายการข่าวสาร,ข่าวสารท้องถิ่น มีจำนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83

ตารางที่ 3.16 จำนวนและร้อยละการรับชมเนื้อหาข่าวประเภท

เนื้อหาข่าวประเภท	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เศรษฐกิจ/อาชีพ/การสร้างรายได้	1,179	33.03
สาธารณสุข/อนามัย	342	9.58
สังคมและวัฒนธรรม	947	26.53
การศึกษา	415	11.63
เด็กและเยาวชน	378	10.60
อื่น ๆ	308	8.63
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาข่าวประเภทเศรษฐกิจ/อาชีพ/การสร้างรายได้ มีจำนวน 1,179 คน คิดเป็นร้อยละ 33.03 รองลงมา รับชมเนื้อหาข่าวประเภทสังคมและวัฒนธรรม มีจำนวน 947 คน คิดเป็นร้อยละ 26.53 ถัดมา รับชมเนื้อหาข่างประเภทการศึกษา มีจำนวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 รับชมเนื้อหาข่าวประเภทเด็กและเยาวชน มีจำนวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 รับชมเนื้อหาข่าวประเภทสาธารณสุข/อนามัย มีจำนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และรายการอื่น ๆ มีจำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63

ตารางที่ 3.17 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ตั้งใจเปิดเพื่อรับข่าวสารตลอดรายการ	515	14.43
มีความสนใจเฉพาะรายการที่ชื่นชอบ	1,217	34.10
รับข่าวสารเฉพาะเนื้อหาที่น่าสนใจ	983	27.54
เปิดสลับไปมาเมื่อมีโฆษณาคั่น	322	9.02
เปิดไว้เป็นเพื่อน	213	5.97
เปิดเจอรายการใดก็ดูตามเลย	319	8.94
รวม	**3,569**	**100**

จากตารางที่ 3.17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความสนใจเฉพาะรายการที่ชื่นชอบ มีจำนวน 1,217 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมา รับข่าวสารเฉพาะเนื้อหาที่น่าสนใจ มีจำนวน 983 คน คิดเป็นร้อยละ 37.54 ถัดมา ตั้งใจเปิดรับเพื่อรับข่าวสารตลอดรายการ มีจำนวน 515 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 เปิดสลับไปมาเมื่อมีโฆษณาคั่น มีจำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 เปิดเจอรายการใดก็ดูตามเลย มีจำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 8.94 และ เปิดไว้ดูเป็นเพื่อน มีจำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 8.94

ตารางที่ 3.18 ปัญหา/อุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ประเด็นปัญหา	ระดับปัญหา				รวม
	ไม่มีปัญหา	น้อย	ปานกลาง	มาก	
ปัญหา/อุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	1,878 (52.62)	1,091 (30.57)	337 (9.44)	263 (7.37)	3,569 (100)

จากตารางที่ 3.18 พบว่า ไม่พบปัญหา/อุปสรรคการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล มีจำนวน 1,878 คน คิดเป็นร้อยละ 52.62 รองลงมามีปัญหา/อุปสรรคการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับน้อย มีจำนวน 1,091 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57 ถัดมา มีปัญหา/อุปสรรคการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับปานกลาง มีจำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 9.44 และ มีปัญหา/อุปสรรคการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับมาก มีจำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 7.37

แต่ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะที่พบปัญหา ได้แก่ คลื่นสื่อสารยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ยังไม่มีความเสถียร สภาพอากาศมีผลต่อสัญญาณ และบางครั้งสัญญาณมีติดขัดบ้างในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่ห่างไกลจากจุดเสาส่งสัญญาณ จึงทำให้คุณภาพการรับชมไม่ดีพอ

3.1.3 ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการให้บริการเกี่ยวกับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

จากการเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,569 คน มีข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการให้บริการเกี่ยวกับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล พบว่า บางพื้นที่มีไฟฟ้าดับบ่อย ทำให้มีอุปสรรคในการรับชม อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามจำหมายเลขช่องรายการต่าง ๆ ไม่ได้ ทำให้พลาดการรับชมบางรายการ และควรเพิ่มความเร็ว และให้สัญญาณมีความเสถียรมากกว่าเดิม

บทที่ 4
ผลรายงานการตรวจวัดสัญญาณการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

จากข้อกำหนดผลสำรวจและศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงในมิติพื้นที่ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย ผลรายงานการตรวจวัดสัญญาณตลอดโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3,600 จุด ดังนั้นในบทนี้จึงได้นำเสนอการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

- การจำลองจุดรับสัญญาณด้วยโปรแกรม Cloud RF
- การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่จริง

4.1 การจำลองจุดรับสัญญาณด้วยโปรแกรม Cloud RF

ในหัวข้อนี้แสดงรายงานผลการจำลองจุดรับสัญญาณด้วยโปรแกรม Cloud RF เพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอับสัญญาณให้ได้ผลการสำรวจที่แม่นยำและเป็นไปตามทฤษฎีก่อนออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการวัดสัญญาณในพื้นที่จริง โดยวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสถานีส่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ดังตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 การเลือกจุดสำรวจสำหรับการจำลองโดยใช้โปรแกรม Google earth pro ร่วมกับโปรแกรม Cloud RF ในการวิเคราะห์หาจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ที่กำหนด วิธีการเลือกวัดจุดรับสัญญาณมีดังนี้ พิจารณาโดยเลือกค่าความแรงสัญญาณ (Power หรือ Field strength) ในช่วงต่ำกว่า 55 dBμV หรือพื้นที่ที่อยู่ในช่วงปลายสัญญาณของสถานีส่งสัญญาณและลักษณะพื้นที่จุดอับของสัญญาณที่คาดว่าจะรับสัญญาณจากสถานีส่งได้ต่ำหรือรับสัญญาณไม่ได้ รวมถึงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศในจุดพื้นที่ที่ทดสอบ ซึ่งคำนึงถึงพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ โดยสำรวจพื้นที่ดังกล่าวด้วยมุมมอง Google street view

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลเสาส่งสัญญาณสถานีหลักและสถานีเสริมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
1.00	ประจวบคีรีขันธ์	หลัก	60	20	99.801300	11.905940
1.01	หัวหิน	เสริม	75	1	99.935176	12.565142

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
1.02	ทับสะแก	เสริม	84	5	99.588250	11.418960
1.03	ปากน้ำปราณ	เสริม	55	0.2	99.990111	12.342000
2.00	ชุมพร	หลัก	154	10	99.191480	10.530810
2.01	หลังสวน	เสริม	120	2	99.064853	9.959558
2.02	ท่าแซะ	เสริม	98	0.50	99.215555	10.835377
2.03	สวี	เสริม	55	0.5	98.931172	10.227609
2.04	พะโต๊	เสริม	52	0.5	98.775730	9.793820
3.00	สุราษฎร์ธานี	หลัก	84	50	99.348530	9.092330
3.01	เกาะสมุย	เสริม	60	0.5	99.988110	9.490660
3.02	พนม (ทับคริสต์)	เสริม	60	1	98.801760	8.753851
3.03	คีรีรัฐนิคม	เสริม	80	1	98.946033	9.033368
3.04	เวียงสระ	เสริม	60	0.50	99.342676	8.628681
3.05	เกาะพงัน	เสริม	50	0.50	99.991060	9.708830
4.00	ภูเก็ต	หลัก	64	25	98.395300	7.898710
4.01	ตะกั่วป่า	เสริม	60	2	98.350806	8.839694
4.02	กระบี่	เสริม	100	5	98.906656	8.063000
4.03	พังงา	เสริม	100	2	98.506540	8.434645
4.04	ป่าตอง	เสริม	20	0.2	98.296703	7.882851
4.05	ถลาง	เสริม	45	1	98.327580	7.992770

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
4.06	ปลายพระยา	เสริม	87	5	98.863561	8.529853
4.07	ทุ่งมะพร้าว	เสริม	55	0.5	98.349820	8.541000
4.08	เขาแหลมหินช้าง	เสริม	40	0.2	98.237330	8.619960
4.09	คุระบุรี	เสริม	32	0.2	98.445694	9.126440
4.10	กะรน	เสริม	20	0.1	98.301011	7.823242
4.11	บ้านกมลา	เสริม	35	0.1	98.283506	7.949086
5.00	นครศรีธรรมราช	หลัก	124	30	99.977210	8.366790
5.01	ทุ่งสง (เขาตาว)	เสริม	63	10	99.489998	8.210180
5.02	เขาดาดฟ้า	เสริม	37	0.2	99.825820	9.118560
5.03	เขาคูหา	เสริม	70	0.5	99.804722	8.236749
6.00	ตรัง	หลัก	126	40	99.486511	7.656956
6.01	ปะเหลียน	เสริม	92	1	99.684560	7.170270
7.00	สงขลา	หลัก	66	50	100.519690	7.015170
7.01	เทพา	เสริม	50	5	100.938000	6.739820
7.02	นาทวี	เสริม	47	5	100.691846	6.741278
8.00	สตูล	หลัก	64	30	100.025600	6.635370
9.00	ยะลา	หลัก	106	30	101.389309	6.335338
9.01	เมืองยะลา	เสริม	60	0.5	101.283149	6.477219
9.02	เบตง	เสริม	100	1	101.067765	5.762060

ลำดับ	ชื่อสถานี	ประเภท	Height(m)	Power(kw)	Longitude	Latitude
9.03	ปะนาเระ	เสริม	0.5	35	101.489494	6.858061
9.04	นราธิวาส	เสริม	100	2	101.801944	6.411111
9.05	สุไหงปาดี	เสริม	80	2	101.892606	6.143472

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562

การจำลองจุดรับสัญญาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งในงานงวดที่ 4 แสดงการทดสอบจุดรับสัญญาณเป็นพื้นที่ทั้งหมด 12 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส เป็นจำนวนทั้งหมด 4,151 จุด ซึ่งจำนวนจุดทดสอบของแต่ละจังหวัดแสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.2 พื้นที่เป้าหมายสำหรับจุดตรวจวัดสัญญาณ

ลำดับ	พื้นที่	จำนวนจุดวัดสัญญาณขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่
1.	ประจวบคีรีขันธ์	330 จุด
2.	ชุมพร	330 จุด
3.	นครศรีธรรมราช	330 จุด
4.	สุราษฎรธานี	330 จุด
5.	กระบี่	330 จุด
6.	ภูเก็ต	330 จุด
7.	สตูล	330 จุด
8.	สงขลา	330 จุด
9.	พังงา	330 จุด
10.	ยะลา	210 จุด
11.	ปัตตานี	210 จุด
12.	นราธิวาส	210 จุด
รวมทั้งหมด		**3,600 จุด**

หมายเหตุ : พื้นที่เป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมพิจารณาตามลักษณะภูมิศาสตร์

ตารางที่ 4.3 จำนวนจุดทดสอบในแต่ละจังหวัด


จังหวัด	จำนวนจุดทดสอบ		รวม
	งวดที่ 2	งวดที่ 3	
ประจวบคีรีขันธ์	330 จุด	-	**330 จุด**
พังงา	400 จุด	-	**400 จุด**
ภูเก็ต	330 จุด	-	**330 จุด**
กระบี่	450 จุด	-	**450 จุด**
สุราษฎร์ธานี	426 จุด	-	**426 จุด**
นครศรีธรรมราช	405 จุด	-	**405 จุด**
ชุมพร	-	354 จุด	**354 จุด**
สตูล	-	400 จุด	**400 จุด**
สงขลา	-	426 จุด	**426 จุด**
ยะลา	-	210 จุด	**210 จุด**
ปัตตานี	-	210 จุด	**210 จุด**
นราธิวาส	-	210 จุด	**210 จุด**
ทั้งหมด	**2,341 จุด**	**1,810 จุด**	**4,151 จุด**

4.1.1 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.หัวหิน 2) อ.ปราณบุรี 3) อ.สามร้อยยอด 4) อ.กุยบุรี 5) อ.บางสะพาน 6) อ.บางสะพานน้อย ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 330 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอหัวหิน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งหัวหิน (เสริม) และสถานีส่งปากน้ำปราณ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.1 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 30 จุด ดังรูปที่ 4.2 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงในตารางที่ 4.4



รูปที่ 4.1 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ 4.2 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ตารางที่ 4.4 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
หัวหิน	หัวหิน	จุดที่ 1	หัวหิน	12.59	99.921982	45.6
		จุดที่ 2		12.579102	99.92502	54.5
		จุดที่ 3		12.580967	99.933984	50.6
		จุดที่ 4		12.561914	99.946386	36.5
	หนองแก	จุดที่ 5		12.513688	99.972324	52.1
		จุดที่ 6		12.472168	99.965848	44.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
หัวหิน	หนองแก	จุดที่ 7	หัวหิน	12.461493	99.968284	34.6
		จุดที่ 8		12.451169	99.971757	45.7
		จุดที่ 9		12.453248	99.979206	36.7
		จุดที่ 10		12.456881	99.94404	33.5
		จุดที่ 11		12.466305	99.94113	51.3
	ทับใต้	จุดที่ 12		12.523905	99.916149	48.4
	หนองพลับ	จุดที่ 13		12.564488	99.776313	47.6
		จุดที่ 14		12.580499	99.774644	48.3
		จุดที่ 15		12.564356	99.761782	53.3
		จุดที่ 16		12.565989	99.742211	46.6
		จุดที่ 17		12.551394	99.735019	42.7
		จุดที่ 18		12.584491	99.730077	53.8
		จุดที่ 19		12.599819	99.751217	47.3
		จุดที่ 20		12.60938	99.72683	51
		จุดที่ 21		12.590185	99.705092	45.9
		จุดที่ 22		12.585535	99.67611	47.5
		จุดที่ 23		12.542208	99.728762	34.3
		จุดที่ 24		12.468427	99.654815	10.1
		จุดที่ 25		12.529737	99.724923	25.7
		จุดที่ 26		12.478459	99.653175	9.6
		จุดที่ 27		12.453871	99.651103	21.1
	บึงนคร	จุดที่ 28		12.387538	99.654702	18.1
		จุดที่ 29		12.361757	99.599289	5.7
	ห้วยสัตว์ใหญ่	จุดที่ 30		12.456978	99.590592	7.6

2) อำเภอปราณบุรี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งหัวหิน (เสริม) และสถานีส่งปากน้ำปราณ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.3 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 36 จุด ดังรูปที่ 4.4 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงในตารางที่ 4.5



รูปที่ 4.3 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ 4.4 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


ตารางที่ 4.5 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ปราณบุรี	ปากน้ำปราณ	จุดที่ 1	หัวหิน	12.443727	99.969658	41.8
		จุดที่ 2	ปากน้ำปราณ	12.437232	99.976548	41.2
		จุดที่ 3		12.409941	99.974063	46.3
		จุดที่ 4		12.406771	99.967636	31.7
		จุดที่ 5	หัวหิน	12.413537	99.957514	37.9
		จุดที่ 6		12.402335	99.958295	45.5


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปราณบุรี	ปากน้ำปราณ	จุดที่ 7	ปากน้ำปราณ	12.391281	99.976518	35.4
		จุดที่ 8	หัวหิน	12.38954	99.972183	42.3
		จุดที่ 9		12.384302	99.958324	37.9
		จุดที่ 10	ปากน้ำปราณ	12.385376	99.977716	35.1
		จุดที่ 11		12.378921	99.980338	36.8
		จุดที่ 12		12.372444	99.982976	40.1
		จุดที่ 13	หัวหิน	12.374329	99.968536	42
		จุดที่ 14	ปากน้ำปราณ	12.359849	99.968471	22.8
	หนองตาแต้ม	จุดที่ 15		12.392764	99.863701	41.1
		จุดที่ 16		12.385076	99.855759	36.5
		จุดที่ 17	หัวหิน	12.349392	99.866885	35.2
		จุดที่ 18		12.346684	99.862491	40.1
		จุดที่ 19		12.349564	99.851398	10.3
		จุดที่ 20		12.354773	99.843308	22.9
		จุดที่ 21		12.36458	99.8376	44.5
		จุดที่ 22		12.377279	99.840328	42.1
		จุดที่ 23		12.391634	99.829263	43.9
		จุดที่ 24	ปากน้ำปราณ	12.44081	99.808121	36.1
		จุดที่ 25		12.446572	99.80765	22.2
	เขาจ้าว	จุดที่ 26		12.447441	99.803238	41.3
		จุดที่ 27	หัวหิน	12.363179	99.698994	45.1
		จุดที่ 28		12.357162	99.691467	43.8
		จุดที่ 29		12.359305	99.686392	49.2
		จุดที่ 30		12.350218	99.695472	11.1
		จุดที่ 31		12.36498	99.687268	13.8
		จุดที่ 32		12.364217	99.693787	43.9
		จุดที่ 33		12.347064	99.697487	12
		จุดที่ 34		12.359695	99.731369	13.7
		จุดที่ 35		12.35799	99.740935	3.9
		จุดที่ 36		12.395262	99.751071	17.5

3) อำเภอสามร้อยยอด

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งประจวบคีรีขันธ์ (หลัก) และสถานีส่งปากน้ำปราณ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.5 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 35 จุด ดังรูปที่ 4.6 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงในตารางที่ 4.6



รูปที่ 4.5 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์




รูปที่ 4.6 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์


ตารางที่ 4.6 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	จุดที่ 1	ปากน้ำปราณ	12.289514	99.965557	43.8
		จุดที่ 2		12.284782	99.968283	44.9
		จุดที่ 3		12.284264	99.977309	54.2
		จุดที่ 4		12.280891	99.966682	49.1
		จุดที่ 5		12.267627	99.973755	44.6
		จุดที่ 6		12.248038	99.95629	49.9
		จุดที่ 7		12.243495	99.964469	48.7
		จุดที่ 8		12.20291	100.005478	47.1
		จุดที่ 9		12.194809	99.990385	18.7
		จุดที่ 10		12.186856	99.972772	48.4
	ศิลาลอย	จุดที่ 11	ประจวบคีรีขันธ์	12.337226	99.848742	34.8
		จุดที่ 12		12.324851	99.849897	47.6
		จุดที่ 13	ปากน้ำปราณ	12.318104	99.853169	43.6
		จุดที่ 14		12.315144	99.849565	45.6
		จุดที่ 15	ประจวบคีรีขันธ์	12.31919	99.812058	33.1
		จุดที่ 16		12.31352	99.796627	55.3
		จุดที่ 17		12.298943	99.799293	53.8
	ศาลาลัย	จุดที่ 18		12.268634	99.765286	47.6
		จุดที่ 19		12.269543	99.760761	43.5
	ไร่เก่า	จุดที่ 20		12.261072	99.78091	35.7
		จุดที่ 21		12.240179	99.772519	42.2
		จุดที่ 22		12.24217	99.780007	46.7
		จุดที่ 23		12.231429	99.79553	51
		จุดที่ 24		12.235953	99.807392	48.1
		จุดที่ 25		12.231806	99.811138	50.4
	ไร่ใหม่	จุดที่ 26		12.221851	99.811924	46.9
		จุดที่ 27		12.22205	99.804097	50.1
		จุดที่ 28		12.212397	99.808946	47.8
		จุดที่ 29		12.212942	99.797161	50.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สามร้อยยอด	ไร่ใหม่	จุดที่ 30	ประจวบคีรีขันธ์	12.21856	99.791187	46.2
		จุดที่ 31		12.216085	99.78604	42.5
		จุดที่ 32		12.209162	99.787922	43.6
		จุดที่ 33		12.201326	99.775839	47
		จุดที่ 34	ปากน้ำปราณ	12.198542	99.768494	43.1
		จุดที่ 35		12.191716	99.762831	12.5



รูปที่ 4.7 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ 4.8 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

4) อำเภอกุยบุรี


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งประจวบคีรีขันธ์ (หลัก) และสถานีส่งปากน้ำปราณ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.7 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 20 จุด ดังรูปที่ 4.8 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กุยบุรี	เขาแดง	จุดที่ 1	ประจวบคีรีขันธ์	12.146714	99.965105	48.7
		จุดที่ 2		12.137974	99.963797	47.3
	สามกระทาย	จุดที่ 3	ปากน้ำปราณ	12.192759	99.815887	48.9
		จุดที่ 4		12.195947	99.80237	45.2
		จุดที่ 5		12.191125	99.806159	49.6
	หาดขาม	จุดที่ 6	ประจวบคีรีขันธ์	12.10503	99.76677	45.6
		จุดที่ 7		12.104756	99.756012	28.3
		จุดที่ 8		12.087593	99.773989	48.2
		จุดที่ 9		12.088905	99.757876	25.9
		จุดที่ 10		12.093552	99.72152	22.4
		จุดที่ 11		12.10448	99.730969	25.3
		จุดที่ 12		12.087493	99.704548	15.5
		จุดที่ 13		12.104042	99.665985	23.8
		จุดที่ 14		12.104605	99.653358	27.7
		จุดที่ 15		12.094255	99.659008	25.2
		จุดที่ 16		12.063352	99.637317	19.8
		จุดที่ 17		12.065868	99.656055	21.8
		จุดที่ 18		12.068013	99.678097	20.5
		จุดที่ 19		12.072591	99.687522	12.8
		จุดที่ 20		12.086012	99.683851	24

5) อำเภอบางสะพาน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่จำนวน 1 สถานี คือ สถานีส่งทับสะแก (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.9 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 114 จุด ดังรูปที่ 4.10 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงในตารางที่ 4.8



รูปที่ 4.9 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ 4.10 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ 4.8 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพาน	ชัยเกษม	จุดที่ 1	ทับสะแก	11.40119	99.57288	47.5
		จุดที่ 2		11.385603	99.570973	46.3
		จุดที่ 3		11.416373	99.522055	49.8
		จุดที่ 4		11.40855	99.512654	50.2
		จุดที่ 5		11.38598	99.499934	43.3
		จุดที่ 6		11.387181	99.491629	52.9
		จุดที่ 7		11.380925	99.480151	49.7
		จุดที่ 8		11.372004	99.473898	51.1
		จุดที่ 9		11.39981	99.434878	41.5
		จุดที่ 10		11.356735	99.45225	51.9
		จุดที่ 11		11.352302	99.452436	39.1
		จุดที่ 12		11.311239	99.492795	43.9
		จุดที่ 13		11.303208	99.481614	53
		จุดที่ 14		11.287558	99.473881	46.4
	ร่อนทอง	จุดที่ 15		11.343199	99.416776	24.6
		จุดที่ 16		11.357159	99.421722	47.8
		จุดที่ 17		11.2948	99.365431	42.6
		จุดที่ 18		11.294073	99.374037	34.2
		จุดที่ 19		11.289315	99.407126	45
		จุดที่ 20		11.298669	99.422384	48.1
		จุดที่ 21		11.311201	99.420521	24.8
		จุดที่ 22		11.316488	99.398611	35.5
		จุดที่ 23		11.270327	99.457805	51.1
		จุดที่ 24		11.274697	99.462131	49.8
		จุดที่ 25		11.268537	99.46234	45.1
		จุดที่ 26		11.259125	99.461234	45.6
		จุดที่ 27		11.264221	99.457231	48.4
		จุดที่ 28		11.263511	99.453794	51.5
		จุดที่ 29		11.25611	99.451103	51.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพาน	ร่อนทอง	จุดที่ 30	ทับสะแก	11.253947	99.456089	47.9
		จุดที่ 31		11.251996	99.449767	39.9
		จุดที่ 32		11.255174	99.445847	53.9
		จุดที่ 33		11.248377	99.448186	47.4
		จุดที่ 34		11.249135	99.443699	50.9
		จุดที่ 35		11.250489	99.4415	54
		จุดที่ 36		11.245101	99.438327	53.4
		จุดที่ 37		11.241923	99.436437	52.6
		จุดที่ 38		11.243854	99.442706	49.4
		จุดที่ 39		11.240582	99.445605	49.7
		จุดที่ 40		11.239107	99.459589	45.4
		จุดที่ 41		11.245178	99.462824	45.7
	กำเนิดนพคุณ	จุดที่ 42		11.245707	99.470564	42.4
		จุดที่ 43		11.241889	99.48027	43.8
		จุดที่ 44		11.239801	99.486231	45.6
		จุดที่ 45		11.258555	99.475486	38.9
		จุดที่ 46		11.267134	99.476112	35.9
		จุดที่ 47		11.228385	99.480465	53.2
		จุดที่ 48		11.252034	99.503065	55.6
		จุดที่ 49		11.246945	99.508186	47.9
	พงศ์ประศาสน์	จุดที่ 50		11.233866	99.476709	50.3
		จุดที่ 51		11.233556	99.472494	43.3
		จุดที่ 52		11.230026	99.476336	48.4
		จุดที่ 53		11.223214	99.475641	47
		จุดที่ 54		11.219187	99.473106	48.8
		จุดที่ 55		11.222019	99.464124	45.7
		จุดที่ 56		11.224719	99.455241	49
		จุดที่ 57		11.216988	99.463006	45.3
		จุดที่ 58		11.214366	99.469552	49.3
		จุดที่ 59		11.210418	99.459265	48.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพาน	พงศ์ประศาสน์	จุดที่ 60	ทับสะแก	11.212239	99.452426	46.1
		จุดที่ 61		11.20776	99.458977	52
		จุดที่ 62		11.205685	99.4634	47.5
		จุดที่ 63		11.198444	99.457924	53.7
		จุดที่ 64		11.197421	99.451053	49.8
		จุดที่ 65		11.197192	99.44149	37.8
		จุดที่ 66		11.191833	99.457459	54
		จุดที่ 67		11.196459	99.46342	50.3
		จุดที่ 68		11.190821	99.48327	47.1
		จุดที่ 69		11.188142	99.488934	48.1
		จุดที่ 70		11.183574	99.479635	50.8
		จุดที่ 71		11.169669	99.488247	46.1
		จุดที่ 72		11.165565	99.484658	45.1
		จุดที่ 73		11.166405	99.495789	55.2
		จุดที่ 74		11.161071	99.476406	48
		จุดที่ 75		11.156272	99.481777	51.4
		จุดที่ 76		11.148282	99.4714	51.4
		จุดที่ 77		11.168881	99.456947	53.1
		จุดที่ 78		11.195251	99.491888	41
	ทองมงคล	จุดที่ 79		11.226184	99.447478	43.5
		จุดที่ 80		11.231852	99.441703	47.6
		จุดที่ 81		11.235728	99.443481	47.6
		จุดที่ 82		11.236183	99.438309	48.5
		จุดที่ 83		11.23686	99.431601	54
		จุดที่ 84		11.228318	99.426161	54
		จุดที่ 85		11.219944	99.417944	56.6
		จุดที่ 86		11.216565	99.422211	40.2
		จุดที่ 87		11.210787	99.420641	33.5
		จุดที่ 88		11.221677	99.408011	25
		จุดที่ 89		11.204201	99.397018	32.3


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพาน	ทองมงคล	จุดที่ 90	ทับสะแก	11.199774	99.390618	45.6
		จุดที่ 91		11.195841	99.402244	55.9
		จุดที่ 92		11.187202	99.400355	46.5
		จุดที่ 93		11.180969	99.398135	41.8
		จุดที่ 94		11.16649	99.384654	50.9
		จุดที่ 95		11.2072	99.385924	60.8
		จุดที่ 96		11.187933	99.380925	49.4
		จุดที่ 97		11.1703	99.365874	50.9
		จุดที่ 98		11.180886	99.364692	47.3
		จุดที่ 99		11.182692	99.349665	51.7
		จุดที่ 100		11.191163	99.346646	51.4
		จุดที่ 101		11.192629	99.339286	49.6
		จุดที่ 102		11.218407	99.367406	47
		จุดที่ 103		11.226322	99.369024	53.4
		จุดที่ 104		11.232808	99.353778	50.9
		จุดที่ 105		11.234732	99.369558	39.5
		จุดที่ 106		11.23351	99.376838	51.9
		จุดที่ 107		11.180122	99.35744	3.1
		จุดที่ 108		11.180853	99.354356	-2.8
		จุดที่ 109		11.188434	99.346108	-7.2
		จุดที่ 110		11.182077	99.378688	14.6
		จุดที่ 111		11.174177	99.397497	18.8
		จุดที่ 112		11.170522	99.396903	17.8
		จุดที่ 113		11.16355	99.395385	11.6
		จุดที่ 114		11.190965	99.40696	3.1

6) อำเภอบางสะพานน้อย

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งทับสะแก (เสริม) และสถานีส่งชุมพร (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.11 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 95 จุด ดังรูปที่ 4.12 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ แสดงในตารางที่ 4.9



รูปที่ 3.11 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ 3.12 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ 4.9 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพานน้อย	ช้างแรก	จุดที่ 1	ทับสะแก	11.156618	99.378335	34.5
		จุดที่ 2		11.152967	99.38326	39.8
		จุดที่ 3		11.14984	99.375279	39.7
		จุดที่ 4		11.153764	99.36684	41.6
		จุดที่ 5		11.14049	99.380524	33.8
		จุดที่ 6		11.14752	99.361516	38.1
		จุดที่ 7		11.140407	99.370818	44.6
		จุดที่ 8		11.135948	99.362254	50.6
		จุดที่ 9		11.127109	99.356767	55
		จุดที่ 10		11.123793	99.366211	42.3
		จุดที่ 11		11.108293	99.35979	40.8
		จุดที่ 12		11.132801	99.335721	34.3
		จุดที่ 13		11.095155	99.349265	44.4
		จุดที่ 14		11.087873	99.369962	24.9
		จุดที่ 15		11.055687	99.396522	48.5
		จุดที่ 16		11.050459	99.398401	54.6
		จุดที่ 17		11.07226	99.37331	17.6
		จุดที่ 18		11.054049	99.370975	39.3
		จุดที่ 19		11.068013	99.359621	24.6
		จุดที่ 20		11.052084	99.324901	22.5
	บางสะพาน	จุดที่ 21		11.103326	99.46065	60
		จุดที่ 22		11.10906	99.449998	51.4
		จุดที่ 23		11.099448	99.453898	38.6
		จุดที่ 24		11.102017	99.443692	48.1
		จุดที่ 25		11.092674	99.437195	43.9
		จุดที่ 26		11.087939	99.444328	44.3
		จุดที่ 27		11.085271	99.451614	51.4
		จุดที่ 28		11.080407	99.448813	53.4
		จุดที่ 29		11.077316	99.443004	41.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพานน้อย	บางสะพาน	จุดที่ 30	ทับสะแก	11.090563	99.43186	45.3
		จุดที่ 31		11.103902	99.433623	45.5
		จุดที่ 32		11.107048	99.425477	54.7
		จุดที่ 33		11.092472	99.425803	54.6
	ปากแพรก	จุดที่ 34		11.084522	99.423978	49.9
		จุดที่ 35		11.080523	99.430773	45
		จุดที่ 36		11.077159	99.42418	51.7
		จุดที่ 37		11.073152	99.42892	51
		จุดที่ 38		11.072338	99.423841	44.4
		จุดที่ 39		11.067872	99.403916	53.8
		จุดที่ 40		11.088312	99.409446	49.7
		จุดที่ 41		11.073125	99.391974	49.3
		จุดที่ 42		11.060671	99.412024	55.9
		จุดที่ 43		11.059662	99.419741	45.5
		จุดที่ 44		11.056041	99.416035	44.3
		จุดที่ 45		11.047948	99.414727	47.4
		จุดที่ 46		11.054738	99.431262	48
		จุดที่ 47		11.058846	99.444328	45.8
		จุดที่ 48		11.053982	99.461355	53.7
		จุดที่ 49		11.046874	99.44165	41.4
	ทรายทอง	จุดที่ 50		11.036158	99.463041	53.8
		จุดที่ 51		11.028221	99.456427	52.4
		จุดที่ 52		11.031573	99.487647	32.8
		จุดที่ 53		11.00018	99.493524	46.8
		จุดที่ 54		11.024076	99.492658	45.6
		จุดที่ 55		11.007127	99.492969	43.2
		จุดที่ 56		10.993564	99.497682	45
		จุดที่ 57		10.991023	99.491429	51.2
		จุดที่ 58		10.987617	99.493476	48
		จุดที่ 59		11.002803	99.484091	51.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพานน้อย	ทรายทอง	จุดที่ 60	ทับสะแก	11.014847	99.484299	56.5
		จุดที่ 61		11.010479	99.466069	43.3
		จุดที่ 62		11.016409	99.451445	51.2
		จุดที่ 63		11.008777	99.411886	44.3
		จุดที่ 64		11.017805	99.428724	54
		จุดที่ 65		11.03117	99.421996	45
		จุดที่ 66		10.982564	99.405759	46.2
		จุดที่ 67		10.998307	99.390586	44.2
		จุดที่ 68		11.007389	99.398342	49.4
		จุดที่ 69		11.034537	99.370476	47.9
	ไชยราช	จุดที่ 70		11.022887	99.369645	51.1
		จุดที่ 71		11.005886	99.366976	48
		จุดที่ 72		10.996625	99.365709	49.4
		จุดที่ 73	ชุมพร	10.99119	99.351493	49.9
		จุดที่ 74		10.992018	99.343784	39.4
		จุดที่ 75		11.002699	99.343069	47.2
		จุดที่ 76		10.992828	99.335475	51.5
		จุดที่ 77		10.982418	99.334402	42.7
		จุดที่ 78		10.970173	99.324194	49.5
		จุดที่ 79		10.976168	99.304518	38
		จุดที่ 80		10.987197	99.321954	48
		จุดที่ 81		10.996399	99.325977	49.2
		จุดที่ 82		11.01044	99.314992	52.5
		จุดที่ 83		11.007169	99.297968	47.6
		จุดที่ 84		11.001271	99.293642	40.8
		จุดที่ 85		10.984211	99.289858	32.6
		จุดที่ 86		10.990467	99.264786	49.4
		จุดที่ 87		10.996806	99.261524	51.1
		จุดที่ 88		11.008282	99.261506	49.6
		จุดที่ 89		11.017463	99.262473	46


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางสะพานน้อย	ไชยราช	จุดที่ 90	ชุมพร	10.98719	99.255592	50.6
		จุดที่ 91	ท่าแซะ	10.980984	99.267166	50.7
		จุดที่ 92		10.986639	99.273642	43
		จุดที่ 93	ชุมพร	11.0037	99.263715	54
		จุดที่ 94		10.997295	99.267382	18.9
		จุดที่ 95	ท่าแซะ	11.004656	99.274145	47.3

4.1.2 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.พังงา


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.พังงา เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.คุระบุรี 2) อ.ตะกั่วป่า 3) อ.กะปง 4) อ.ท้ายเหมือง 5) อ.เมืองพังงา 6) อ.ทับปุด 7) อ.ตะกั่วทุ่ง ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 400 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอคุระบุรี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งคุระบุรี (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งตะกั่วป่า (เสริม) และสถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.13 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 50 จุด ดังรูปที่ 4.14 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.10



รูปที่ 4.13 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา



รูปที่ 4.14 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา

ตารางที่ 4.10 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
คุระบุรี	คุระ	จุดที่ 1	คุระบุรี	9.336485	98.410763	1.7
		จุดที่ 2		9.321166	98.402517	18.1
		จุดที่ 3		9.305949	98.397680	32.7
		จุดที่ 4		9.291982	98.395958	25.8
		จุดที่ 5		9.258499	98.397993	19
		จุดที่ 6		9.224402	98.385433	23.5
		จุดที่ 7		9.228500	98.376688	28.3
		จุดที่ 8		9.214189	98.391285	13.5
		จุดที่ 9		9.198571	98.389299	17.9
		จุดที่ 10		9.198013	98.417857	43.9
		จุดที่ 11		9.216571	98.439113	39.7
		จุดที่ 12		9.217669	98.442818	44.8
		จุดที่ 13		9.231169	98.460689	56.5
	แม่นางขาว	จุดที่ 14		9.195210	98.351941	48.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
คุระบุรี	แม่นางขาว	จุดที่ 15	คุระบุรี	9.193692	98.350896	27.4
		จุดที่ 16		9.192605	98.353343	30.3
		จุดที่ 17		9.189269	98.357941	26.9
		จุดที่ 18	ตะกั่วป่า	9.180543	98.362219	38.2
		จุดที่ 19		9.176715	98.365101	42.1
		จุดที่ 20		9.174895	98.367556	38.6
		จุดที่ 21		9.174020	98.371535	19.9
		จุดที่ 22	คุระบุรี	9.178121	98.377272	15.7
		จุดที่ 23		9.176315	98.385320	25.3
		จุดที่ 24		9.174628	98.473512	40.7
		จุดที่ 25		9.168480	98.480900	13.7
		จุดที่ 26	ตะกั่วป่า	9.164581	98.365255	40.6
		จุดที่ 27		9.156718	98.363235	39.8
	บางวัน	จุดที่ 28		9.148214	98.360906	37.4
		จุดที่ 29		9.136273	98.363329	44.1
		จุดที่ 30		9.132864	98.363051	41.8
		จุดที่ 31		9.132217	98.360914	37.3
		จุดที่ 32		9.122982	98.371183	40.9
		จุดที่ 33	คุระบุรี	9.118960	98.387527	43.8
		จุดที่ 34		9.111625	98.391465	63.9
		จุดที่ 35	ตะกั่วป่า	9.107073	98.394453	43
		จุดที่ 36	คุระบุรี	9.113593	98.467824	40.5
		จุดที่ 37	ตะกั่วป่า	9.049884	98.394835	39
		จุดที่ 38	คุระบุรี	9.054594	98.363355	20.5
		จุดที่ 39		9.056829	98.358680	74.6
		จุดที่ 40		9.059666	98.351917	28.6
		จุดที่ 41	ตะกั่วป่า	9.052220	98.336695	32.6
		จุดที่ 42		9.047420	98.336152	41.4
		จุดที่ 43		9.040899	98.336467	30.7
		จุดที่ 44	คุระบุรี	9.042176	98.324641	39.5


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
คุระบุรี	บางวัน	จุดที่ 45	คุระบุรี	9.039125	98.325092	28.2
		จุดที่ 46	ตะกั่วป่า	9.02017	98.437839	42.2
		จุดที่ 47		9.026041	98.442943	38.5
		จุดที่ 48	คุระบุรี	8.993195	98.437546	27.4
		จุดที่ 49		8.994512	98.443191	16.4
		จุดที่ 50		8.994850	98.446288	16.1

2) อำเภอตะกั่วป่า

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งตะกั่วป่า (เสริม) สถานีส่งคุระบุรี (เสริม) สถานีส่งทุ่งมะพร้าว (เสริม) และสถานีส่งเขาแหลมหินช้าง (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.15 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 34 จุด ดังรูปที่ 4.16 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.11



รูปที่ 3.15 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา



รูปที่ 3.16 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


ตารางที่ 4.11 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ตะกั่วป่า	บางนายสี	จุดที่ 1	ตะกั่วป่า	8.892826	98.407044	45.6
		จุดที่ 2		8.874969	98.378083	35.5
	บางม่วง	จุดที่ 3		8.855088	98.313106	37.1
		จุดที่ 4		8.859550	98.311109	39.2
		จุดที่ 5		8.852443	98.307506	44.3
		จุดที่ 6		8.791609	98.275123	42
		จุดที่ 7	เขาแหลมหินช้าง	8.784789	98.272872	58.7
		จุดที่ 8		8.761671	98.270876	37.2
	บางไทร	จุดที่ 9	ตะกั่วป่า	8.803607	98.321598	33.1
		จุดที่ 10		8.777414	98.329242	34.2
		จุดที่ 11		8.773328	98.328406	44
		จุดที่ 12		8.764733	98.323978	42.9
		จุดที่ 13		8.766299	98.316301	34.6
		จุดที่ 14		8.767913	98.314183	37.6


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ตะกั่วป่า	คึกคัก	จุดที่ 15	ตะกั่วป่า	8.761244	98.319792	48.5
		จุดที่ 16		8.756505	98.306698	45.3
		จุดที่ 17		8.759757	98.300859	36.5
		จุดที่ 18		8.755917	98.283307	22.7
		จุดที่ 19	เขาแหลมหินช้าง	8.750937	98.269185	42
		จุดที่ 20		8.744459	98.267141	39.9
		จุดที่ 21		8.743463	98.259304	43.6
		จุดที่ 22		8.698723	98.262046	47.2
		จุดที่ 23		8.696835	98.271889	37.4
		จุดที่ 24		8.696223	98.278016	16.4
		จุดที่ 25		8.703715	98.283768	22.2
		จุดที่ 26		8.665501	98.259429	62.5
		จุดที่ 27		8.645968	98.255479	37.8
		จุดที่ 28		8.641661	98.255499	26.2
		จุดที่ 29		8.641974	98.253220	33.4
		จุดที่ 30		8.642620	98.250911	61.3
		จุดที่ 31		8.639564	98.249819	38.8
		จุดที่ 32		8.636771	98.247751	26.8
		จุดที่ 33		8.630931	98.246435	31
		จุดที่ 34		8.629431	98.245291	28.9

3) อำเภอกะปง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 7 สถานี คือ สถานีส่งคุระบุรี (เสริม) สถานีตะกั่วป่า (หลัก) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งเขาแหลมหินช้าง (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) และสถานีส่งทุ่งมะพร้าว (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.17 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 50 จุด ดังรูปที่ 4.18 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.12



รูปที่ 4.17 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา



รูปที่ 4.18 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา


ตารางที่ 4.12 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กะปง	รมณีย์	จุดที่ 1	ตะกั่วป่า	8.833274	98.449237	31.3
		จุดที่ 2		8.837650	98.461019	34.4
		จุดที่ 3		8.840720	98.484071	33.4
		จุดที่ 4		8.833936	98.488373	23.6
		จุดที่ 5		8.808664	98.502536	28.2
		จุดที่ 6		8.800297	98.518560	27.6
		จุดที่ 7		8.826678	98.432781	44.6
		จุดที่ 8		8.818857	98.441048	40
		จุดที่ 9		8.807666	98.435798	25.7
	เหล	จุดที่ 10		8.797310	98.429045	21.8
		จุดที่ 11		8.783206	98.426077	30.5
		จุดที่ 12		8.776505	98.411370	20.2
		จุดที่ 13		8.774193	98.441264	35.7
		จุดที่ 14		8.790966	98.450236	44.1
		จุดที่ 15		8.791005	98.454391	39.6
		จุดที่ 16		8.766443	98.456849	35.6
		จุดที่ 17		8.747440	98.488362	35.8
	เหมาะ	จุดที่ 18		8.730167	98.382724	45
		จุดที่ 19		8.720292	98.389083	57.8
		จุดที่ 20		8.713953	98.394439	56.2
		จุดที่ 21	ทุ่งมะพร้าว	8.705169	98.404180	18.6
		จุดที่ 22	ตะกั่วป่า	8.691318	98.398461	38
		จุดที่ 23		8.685828	98.397092	43.1
		จุดที่ 24		8.674188	98.387994	38.1
		จุดที่ 25		8.669457	98.385811	29.4
	ท่านา	จุดที่ 26		8.670998	98.404659	40.3
		จุดที่ 27		8.676051	98.421026	26.4
		จุดที่ 28		8.680596	98.413242	41.1
		จุดที่ 29		8.687687	98.408282	43.4


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กะปง	ท่านา	จุดที่ 30	ตะกั่วป่า	8.695569	98.409282	45.9
		จุดที่ 31		8.718687	98.427712	45.6
		จุดที่ 32		8.716276	98.433858	44.6
		จุดที่ 33		8.724849	98.437150	41.3
		จุดที่ 34		8.734902	98.439872	38.9
		จุดที่ 35		8.742118	98.441415	33.6
		จุดที่ 36		8.711758	98.446039	37.2
		จุดที่ 37		8.708050	98.460550	46.5
	กะปง	จุดที่ 38		8.680687	98.433341	17.6
		จุดที่ 39		8.673607	98.439432	37.7
		จุดที่ 40		8.670137	98.443151	40.7
		จุดที่ 41		8.666935	98.451021	29.1
		จุดที่ 42		8.664530	98.454509	25.4
		จุดที่ 43		8.660206	98.456831	31.6
		จุดที่ 44		8.650109	98.439325	24.3
		จุดที่ 45		8.647252	98.436696	25.6
		จุดที่ 46		8.644941	98.434385	25.4
		จุดที่ 47		8.650843	98.407950	32.6
		จุดที่ 48		8.647808	98.409148	44.8
		จุดที่ 49		8.644196	98.409441	51.4
		จุดที่ 50		8.641609	98.409457	48.3

4) อำเภอท้ายเหมือง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 6 สถานี คือ สถานีส่งตะกั่วป่า (เสริม) สถานีส่งทุ่งมะพร้าว (เสริม) สถานีส่งเขาแหลมหินช้าง (เสริม) สถานีส่งภูเก็ต (หลัก) สถานีส่งถลาง (เสริม) และสถานีส่งพังงา (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.19 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 84 จุด ดังรูปที่ 4.20 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.13



รูปที่ 4.19 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา



รูปที่ 4.20 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ตารางที่ 4.13 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท้ายเหมือง	ลำแก่น	จุดที่ 1	เขาแหลมหินช้าง	8.607805	98.251158	43.2
		จุดที่ 2		8.608411	98.268386	42.4
		จุดที่ 3		8.601050	98.269086	35.6
		จุดที่ 4		8.597168	98.267675	30.6
	ลำภี	จุดที่ 5	ทุ่งมะพร้าว	8.606751	98.365229	46.7
		จุดที่ 6		8.611537	98.374833	33.2
		จุดที่ 7		8.593590	98.364926	38.3
		จุดที่ 8		8.587223	98.318975	55.5
		จุดที่ 9		8.542635	98.385203	37.3
		จุดที่ 10		8.549273	98.391274	41.7
		จุดที่ 11		8.571807	98.419885	31.8
		จุดที่ 12		8.587832	98.397687	42.3
		จุดที่ 13		8.601098	98.398332	41.5
		จุดที่ 14		8.611064	98.399317	21.5
	ทุ่งมะพร้าว	จุดที่ 15		8.537918	98.362596	41.2
		จุดที่ 16		8.531675	98.299628	42.8
		จุดที่ 17		8.529089	98.296350	42
		จุดที่ 18	เขาแหลมหินช้าง	8.523767	98.292836	43.6
		จุดที่ 19	ทุ่งมะพร้าว	8.538936	98.288309	48.4
		จุดที่ 20	เขาแหลมหินช้าง	8.538711	98.278571	34
	ท้ายเหมือง	จุดที่ 21		8.472758	98.264322	56.6
		จุดที่ 22		8.462578	98.251108	49.9
		จุดที่ 23	ภูเก็ต	8.452186	98.258429	43.2
		จุดที่ 24		8.452459	98.265124	48.6
		จุดที่ 25		8.448405	98.257592	38
		จุดที่ 26		8.438154	98.256971	48.4
		จุดที่ 27		8.424942	98.258444	29.2
		จุดที่ 28		8.414891	98.258301	43.3
		จุดที่ 29		8.404306	98.260387	25.1


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	จุดที่ 30	ภูเก็ต	8.397699	98.259626	35
		จุดที่ 31		8.392709	98.260532	40.2
		จุดที่ 32		8.390065	98.264496	34.8
		จุดที่ 33		8.388551	98.271427	54.2
		จุดที่ 34		8.384299	98.273814	33.8
		จุดที่ 35		8.391162	98.278527	33.5
		จุดที่ 36		8.387993	98.283613	54.5
		จุดที่ 37		8.387551	98.286963	38.9
		จุดที่ 38		8.377346	98.264651	32.2
		จุดที่ 39		8.372028	98.269786	43
	บางทอง	จุดที่ 40	พังงา	8.384245	98.323807	28.8
		จุดที่ 41		8.387510	98.327539	26.7
		จุดที่ 42		8.393101	98.332710	31.3
		จุดที่ 43		8.398241	98.329647	40.1
		จุดที่ 44		8.403570	98.329502	33.3
		จุดที่ 45		8.414474	98.344420	32
		จุดที่ 46		8.416499	98.343585	24.9
		จุดที่ 47		8.435622	98.350655	18.2
		จุดที่ 48		8.443658	98.358508	14.5
		จุดที่ 49		8.446324	98.358698	15
		จุดที่ 50		8.466161	98.344763	9.2
		จุดที่ 51		8.458898	98.358175	6
		จุดที่ 52		8.466326	98.356088	9.3
		จุดที่ 53		8.471744	98.352984	7.8
		จุดที่ 54		8.410236	98.353165	34.4
		จุดที่ 55		8.407602	98.362234	28.3
		จุดที่ 56		8.403086	98.360904	27.1
		จุดที่ 57		8.385711	98.360775	37.7
		จุดที่ 58		8.364902	98.362581	20.8
	นาเตย	จุดที่ 59		8.377327	98.316565	25.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท้ายเหมือง	นาเตย	จุดที่ 60	พังงา	8.373274	98.307006	28.3
		จุดที่ 61		8.374119	98.297517	29
		จุดที่ 62	ภูเก็ต	8.370002	98.293094	28.6
		จุดที่ 63		8.371505	98.288604	42.1
		จุดที่ 64	พังงา	8.359934	98.290363	42.4
		จุดที่ 65		8.363812	98.299596	31.3
		จุดที่ 66		8.369095	98.305742	31.1
		จุดที่ 67	ภูเก็ต	8.354361	98.290734	41.9
		จุดที่ 68		8.330305	98.273805	53.7
		จุดที่ 69		8.330994	98.277234	46.9
		จุดที่ 70		8.327902	98.288539	57.3
		จุดที่ 71		8.318147	98.292985	39.6
		จุดที่ 72		8.316341	98.297714	48.5
		จุดที่ 73		8.304264	98.294145	46.3
		จุดที่ 74		8.326310	98.295725	44.8
		จุดที่ 75		8.328840	98.297379	37.5
		จุดที่ 76		8.329271	98.301216	19.9
		จุดที่ 77		8.312873	98.275577	55.1
		จุดที่ 78		8.315924	98.272841	40.7
		จุดที่ 79		8.315191	98.292950	41.4
		จุดที่ 80		8.343373	98.291415	78.8
		จุดที่ 81		8.352761	98.269504	50.3
		จุดที่ 82		8.361994	98.280538	52.7
		จุดที่ 83		8.331837	98.304161	11.4
		จุดที่ 84		8.325642	98.302252	18.6


5) อำเภอเมืองพังงา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่จำนวน 9 สถานี คือ สถานีส่งตะกั่วป่า (เสริม) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งเขาแหลมหินช้าง (เสริม) สถานีส่งทุ่งมะพร้าว (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา

(เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งถลาง (เสริม) และสถานีส่งภูเก็ต (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.21 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 61 จุด ดังรูปที่ 4.22 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.14



รูปที่ 4.21 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา



รูปที่ 4.22 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา

ตารางที่ 4.14 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองพังงา	สองแพรก	จุดที่ 1	พังงา	8.562884	98.541556	36.5
		จุดที่ 2		8.592045	98.562974	21.6
		จุดที่ 3		8.597913	98.564228	24.4
		จุดที่ 4		8.603863	98.565848	22.2
		จุดที่ 5		8.606548	98.564870	18
	ทุ่งคาโงก	จุดที่ 6		8.572157	98.441430	23.6
		จุดที่ 7	ทุ่งมะพร้าว	8.562093	98.440502	23.3
		จุดที่ 8	พังงา	8.548626	98.466648	18.7
		จุดที่ 9		8.548948	98.420341	7.6
		จุดที่ 10		8.538209	98.420105	7.6
		จุดที่ 11		8.530562	98.423682	7.7
	นบปริง	จุดที่ 12		8.546562	98.479741	23.9
		จุดที่ 13		8.539403	98.494444	43
		จุดที่ 14		8.531135	98.497854	43.2
		จุดที่ 15		8.524615	98.502022	47.2
		จุดที่ 16		8.533650	98.504885	30.1
		จุดที่ 17		8.531121	98.518810	46.5
		จุดที่ 18		8.543729	98.527872	40.7
		จุดที่ 19		8.525315	98.528707	44.6
		จุดที่ 20		8.521326	98.529249	44.4
	ป่ากอ	จุดที่ 21		8.485158	98.510612	45.1
		จุดที่ 22		8.481252	98.509827	44
		จุดที่ 23		8.483825	98.501177	43.9
		จุดที่ 24		8.495938	98.505914	38.4
		จุดที่ 25		8.492882	98.478804	31.4
		จุดที่ 26		8.496141	98.475160	36.4
		จุดที่ 27		8.500484	98.471427	40.9
		จุดที่ 28		8.501110	98.469463	43.4
		จุดที่ 29		8.502307	98.467251	39.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองพังงา	ป่ากอ	จุดที่ 30	พังงา	8.497000	98.462094	35
		จุดที่ 31		8.494504	98.467316	35.6
	ถ้ำน้ำผุด	จุดที่ 32		8.475674	98.526942	21.7
	ท้ายช้าง	จุดที่ 33		8.466343	98.531084	8.9
		จุดที่ 34	ภูเก็ต	8.464626	98.535559	52.6
		จุดที่ 35		8.462712	98.538225	42.8
		จุดที่ 36		8.458221	98.531559	46
		จุดที่ 37		8.452248	98.529954	56.6
		จุดที่ 38	พังงา	8.446282	98.524152	29.9
		จุดที่ 39		8.444596	98.519919	25.7
		จุดที่ 40		8.439600	98.517184	58.5
	บางเตย	จุดที่ 41	ภูเก็ต	8.456866	98.587049	46.6
		จุดที่ 42		8.454147	98.585915	46.1
		จุดที่ 43		8.451599	98.588701	46.9
		จุดที่ 44		8.449139	98.583843	40.6
		จุดที่ 45		8.443556	98.582258	47.9
		จุดที่ 46		8.440468	98.584614	53.5
		จุดที่ 47		8.440044	98.576852	45.5
		จุดที่ 48		8.432968	98.569298	50
		จุดที่ 49		8.426456	98.574285	45.2
		จุดที่ 50	พังงา	8.422343	98.573596	26.1
		จุดที่ 51	ภูเก็ต	8.422492	98.577345	52.4
		จุดที่ 52		8.426684	98.566907	40.2
		จุดที่ 53	พังงา	8.459848	98.564195	18
		จุดที่ 54		8.469107	98.570364	12.7
		จุดที่ 55		8.436496	98.576477	17.7
		จุดที่ 56	ภูเก็ต	8.419527	98.582139	47.5
		จุดที่ 57	พังงา	8.415213	98.583900	45.7
		จุดที่ 58	ภูเก็ต	8.423169	98.562099	42.4
		จุดที่ 59		8.447231	98.550029	56.3


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองพังงา	บางเตย	จุดที่ 60	ภูเก็ต	8.443751	98.552459	49.3
		จุดที่ 61		8.444909	98.554092	41.8

6) อำเภอทับปุด

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 9 สถานี คือ สถานีส่งตะกั่วป่า (เสริม) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งแหลมหินช้าง (เสริม) สถานีส่งทุ่งมะพร้าว (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งถลาง และสถานีส่งภูเก็ต (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.23 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 72 จุด ดังรูปที่ 4.24 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.15



รูปที่ 4.23 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา



รูปที่ 4.24 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา

ตารางที่ 4.15 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ทับปุด	บางเหรียง	จุดที่ 1	ภูเก็ต	8.623457	98.677930	36.9
		จุดที่ 2		8.607149	98.672446	29.7
		จุดที่ 3		8.609826	98.669707	49
		จุดที่ 4		8.596266	98.667321	47.2
		จุดที่ 5		8.593848	98.669129	47.6
		จุดที่ 6		8.587796	98.667613	46.4
		จุดที่ 7		8.589048	98.661826	55.3
		จุดที่ 8		8.583456	98.666220	43.4
		จุดที่ 9		8.582591	98.660328	45.1
		จุดที่ 10		8.577987	98.662901	47.4
		จุดที่ 11		8.579309	98.658956	41
		จุดที่ 12		8.574988	98.656808	47.9
		จุดที่ 13		8.575548	98.652551	41.4
		จุดที่ 14		8.569610	98.657271	43.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ทับปุด	บางเหรียง	จุดที่ 15	ภูเก็ต	8.566036	98.649153	19.3
	โคกเจริญ	จุดที่ 16		8.558086	98.656721	46.7
		จุดที่ 17		8.556695	98.651532	42.6
		จุดที่ 18		8.547481	98.650780	49.3
		จุดที่ 19		8.545638	98.646728	42.3
		จุดที่ 20		8.539749	98.649622	45.1
		จุดที่ 21	ปลายพระยา	8.531126	98.650932	35.1
		จุดที่ 22	ภูเก็ต	8.531144	98.666469	73.8
		จุดที่ 23		8.533036	98.634125	36.6
		จุดที่ 24		8.538246	98.629286	24.1
		จุดที่ 25		8.547036	98.636379	59.6
		จุดที่ 26		8.549076	98.628720	10.2
		จุดที่ 27		8.558289	98.638591	57.8
		จุดที่ 28		8.560295	98.635144	9.3
	ทับปุด	จุดที่ 29		8.531991	98.625708	2.6
		จุดที่ 30		8.528018	98.629624	55.3
		จุดที่ 31		8.523443	98.635554	47
		จุดที่ 32	ปลายพระยา	8.517274	98.633277	37.5
		จุดที่ 33	ภูเก็ต	8.523480	98.642496	45.4
		จุดที่ 34		8.515729	98.638972	43.8
		จุดที่ 35		8.508947	98.655711	73.9
		จุดที่ 36		8.508060	98.666396	40.6
		จุดที่ 37		8.511136	98.630752	43.4
		จุดที่ 38		8.501854	98.629603	50.9
		จุดที่ 39	พังงา	8.495582	98.629869	47.3
		จุดที่ 40	ภูเก็ต	8.491058	98.628182	48.5
		จุดที่ 41		8.498266	98.649026	56.6
		จุดที่ 42		8.494406	98.647040	19
		จุดที่ 43		8.501040	98.614475	50.1
		จุดที่ 44		8.513475	98.616290	7


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ทับปุด	ทับปุด	จุดที่ 45	ภูเก็ต	8.518810	98.607923	14.2
		จุดที่ 46		8.512022	98.604136	25.4
	ถ้ำทองหลวง	จุดที่ 47	พังงา	8.555536	98.592313	2.2
		จุดที่ 48		8.542265	98.582954	3.4
		จุดที่ 49		8.524097	98.580315	0.7
	บ่อแสน	จุดที่ 50	ภูเก็ต	8.477609	98.621543	43.9
		จุดที่ 51		8.472480	98.614647	28.6
		จุดที่ 52		8.457291	98.612348	41.2
		จุดที่ 53		8.448860	98.614167	49.3
		จุดที่ 54		8.459228	98.603462	54.3
		จุดที่ 55	ปลายพระยา	8.474321	98.601641	58.8
		จุดที่ 56	ภูเก็ต	8.467856	98.597432	48
		จุดที่ 57		8.464523	98.591777	29
		จุดที่ 58	ปลายพระยา	8.474187	98.592956	33.7
		จุดที่ 59		8.478165	98.586044	29.8
		จุดที่ 60	ภูเก็ต	8.481012	98.591982	27.9
	มะรุ่ย	จุดที่ 61		8.472179	98.640475	52.8
		จุดที่ 62		8.467511	98.652549	53.1
		จุดที่ 63		8.463560	98.656777	42.8
		จุดที่ 64		8.459894	98.649935	39.4
		จุดที่ 65		8.455531	98.650450	69.7
		จุดที่ 66		8.466876	98.624460	30
		จุดที่ 67		8.461913	98.640968	77.8
		จุดที่ 68		8.433459	98.647619	53.4
		จุดที่ 69		8.422017	98.643738	76.2
		จุดที่ 70		8.422782	98.642112	77.5
		จุดที่ 71		8.473947	98.651912	55.1
		จุดที่ 72		8.459163	98.662000	48.4

7) อำเภอตะกั่วทุ่ง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 7 สถานี คือ สถานีส่งเขาแหลมหินช้าง (เสริม) สถานีส่งทุ่งมะพร้าว (เสริม) สถานีพังงา (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งภูเก็ต (หลัก) และสถานีส่งถลาง (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.25 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 49 จุด ดังรูปที่ 4.26 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.16



รูปที่ 4.25 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา



รูปที่ 4.26 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ตารางที่ 4.16 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ตะกั่วทุ่ง	ถ้ำ	จุดที่ 1	พังงา	8.398605	98.430749	34.6
		จุดที่ 2		8.392208	98.436003	47
		จุดที่ 3		8.386302	98.421234	43.3
		จุดที่ 4		8.376151	98.409046	55.9
		จุดที่ 5		8.371395	98.404034	39.6
	กระโสม	จุดที่ 6		8.417947	98.452555	40.2
	กะไหล	จุดที่ 7		8.333815	98.392177	5.3
		จุดที่ 8		8.331507	98.385682	15.5
		จุดที่ 9		8.325639	98.411689	49.6
		จุดที่ 10		8.320061	98.403486	47.3
		จุดที่ 11	ภูเก็ต	8.308139	98.386159	40.8
		จุดที่ 12		8.313321	98.387443	44.4
	ท่าอยู่	จุดที่ 13	พังงา	8.293844	98.375356	47.4
		จุดที่ 14		8.286350	98.372450	37
		จุดที่ 15		8.276876	98.370408	57
		จุดที่ 16		8.270518	98.371794	35.6
		จุดที่ 17		8.263382	98.372844	34.3
		จุดที่ 18	ภูเก็ต	8.256964	98.361477	29.6
		จุดที่ 19	ถลาง	8.252010	98.386164	39
		จุดที่ 20	ภูเก็ต	8.249101	98.390010	26.4
		จุดที่ 21		8.253136	98.413592	36.5
		จุดที่ 22	พังงา	8.270823	98.444402	51.5
	โคกกลอย	จุดที่ 23		8.272019	98.327254	2.4
		จุดที่ 24	ภูเก็ต	8.271715	98.316325	41.1
		จุดที่ 25		8.262303	98.320152	16.6
		จุดที่ 26		8.243993	98.297507	38.1
	หล่อยูง	จุดที่ 27		8.274103	98.348624	26.8
		จุดที่ 28		8.270594	98.338749	34.6
		จุดที่ 29	พังงา	8.265747	98.344468	27.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ตะกั่วทุ่ง	หล่อยูง	จุดที่ 30	พังงา	8.259996	98.341049	35.3
		จุดที่ 31		8.240253	98.346956	50
		จุดที่ 32	ภูเก็ต	8.231869	98.346904	37.9
		จุดที่ 33		8.229796	98.350443	37
		จุดที่ 34	ถลาง	8.227560	98.354951	41.9
		จุดที่ 35	พังงา	8.220919	98.370358	35
		จุดที่ 36	ถลาง	8.206840	98.373306	44.5
		จุดที่ 37		8.203798	98.374082	49.2
		จุดที่ 38		8.180430	98.373493	47.9
		จุดที่ 39		8.151417	98.377220	44.2
	คลองเคียน	จุดที่ 40	ภูเก็ต	8.204741	98.435235	46.4
		จุดที่ 41		8.196641	98.426323	43.6
		จุดที่ 42		8.181241	98.434742	34
		จุดที่ 43		8.151440	98.394662	42.4
		จุดที่ 44		8.149861	98.432339	38.5
		จุดที่ 45		8.201206	98.436806	39.3
		จุดที่ 46		8.193503	98.397049	44.2
		จุดที่ 47	พังงา	8.230409	98.448489	35
		จุดที่ 48		8.234073	98.449227	46.4
		จุดที่ 49		8.246277	98.447865	16.3


4.1.3 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต

การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.พังงา เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ถลาง 2) อ.กระทู้ 3) อ.เมืองภูเก็ต ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 330 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้


1) อำเภอถลาง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งถลาง (เสริม) สถานีส่งบ้านกมลา (เสริม) สถานีส่งป่าตอง

(เสริม) และสถานีส่งภูเก็ต (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.27 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 144 จุด ดังรูปที่ 4.28 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แสดงในตารางที่ 4.17



รูปที่ 4.27 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต



รูปที่ 4.28 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ตารางที่ 4.17 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ถลาง	ไม้ขาว	จุดที่ 1	ภูเก็ต	8.195197	98.300462	69.3
		จุดที่ 2		8.197028	98.297971	70
		จุดที่ 3		8.197918	98.295502	68.8
		จุดที่ 4		8.197933	98.293222	83.6
		จุดที่ 5		8.19852	98.290582	66.3
		จุดที่ 6		8.19629	98.295256	72.2
		จุดที่ 7	พังงา	8.185584	98.314658	51.3
		จุดที่ 8		8.185057	98.313066	52.4
		จุดที่ 9	ภูเก็ต	8.180227	98.313605	52.9
		จุดที่ 10		8.178336	98.313715	51.2
		จุดที่ 11		8.175758	98.312027	53.5
		จุดที่ 12		8.170333	98.311832	61.3
		จุดที่ 13		8.167265	98.311552	63.3
		จุดที่ 14		8.163054	98.311637	71.1
		จุดที่ 15		8.1601	98.314409	63.3
		จุดที่ 16		8.16199	98.317628	47.9
		จุดที่ 17		8.15847	98.318996	47.2
		จุดที่ 18		8.161106	98.322831	37.2
		จุดที่ 19		8.160402	98.307134	68.6
		จุดที่ 20		8.15771	98.306396	70.2
		จุดที่ 21		8.157441	98.310567	63.8
		จุดที่ 22		8.158719	98.310634	64.1
		จุดที่ 23		8.157982	98.312953	65.3
		จุดที่ 24		8.157435	98.315995	54.2
		จุดที่ 25		8.159958	98.317249	68.6
		จุดที่ 26		8.157416	98.318197	50.2
		จุดที่ 27		8.155106	98.318353	48.1
		จุดที่ 28		8.155197	98.316023	48.7
		จุดที่ 29		8.154775	98.32003	53.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ถลาง	ไม้ขาว	จุดที่ 30	ภูเก็ต	8.154235	98.322001	41.9
		จุดที่ 31		8.163959	98.338112	36.1
		จุดที่ 32		8.163339	98.33489	61.2
		จุดที่ 33		8.161493	98.336867	65.5
		จุดที่ 34		8.160448	98.336455	54.1
		จุดที่ 35		8.160095	98.337925	65.7
		จุดที่ 36		8.156385	98.337382	63.8
		จุดที่ 37		8.154132	98.338358	51.1
		จุดที่ 38		8.140679	98.306438	69.6
		จุดที่ 39		8.138717	98.306404	69.4
		จุดที่ 40		8.137295	98.304669	69.1
		จุดที่ 41		8.136278	98.306757	69
		จุดที่ 42		8.134862	98.303661	67.1
		จุดที่ 43		8.133813	98.307143	67.3
		จุดที่ 44		8.139975	98.312505	66.7
		จุดที่ 45		8.138066	98.315235	60.1
		จุดที่ 46		8.136516	98.317644	58.2
		จุดที่ 47		8.134383	98.314557	63.5
		จุดที่ 48		8.13152	98.307566	68.3
		จุดที่ 49		8.129028	98.307988	69.5
		จุดที่ 50		8.128229	98.312465	59.8
		จุดที่ 51		8.125504	98.308064	67.7
		จุดที่ 52		8.12402	98.306566	65.5
		จุดที่ 53		8.123794	98.311349	69
		จุดที่ 54		8.124737	98.315285	56.6
		จุดที่ 55		8.127678	98.318957	53.2
		จุดที่ 56		8.123998	98.321867	41.5
		จุดที่ 57		8.122321	98.324492	37.8
		จุดที่ 58		8.121646	98.308386	65.2
		จุดที่ 59		8.118591	98.308294	64.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ถลาง	ไม้ขาว	จุดที่ 60	ภูเก็ต	8.116103	98.308521	63.4
		จุดที่ 61		8.117306	98.312034	67.9
		จุดที่ 62		8.11608	98.306406	61.2
		จุดที่ 63		8.109108	98.310496	58
		จุดที่ 64		8.107589	98.30897	54.7
	สาคู	จุดที่ 65	ถลาง	8.101322	98.305245	33.3
		จุดที่ 66		8.099671	98.304737	35.1
		จุดที่ 67	ภูเก็ต	8.10208	98.308459	50.9
		จุดที่ 68		8.100535	98.310178	51.8
		จุดที่ 69		8.098467	98.315275	49.1
		จุดที่ 70	ถลาง	8.096879	98.306349	32.8
		จุดที่ 71	ภูเก็ต	8.096555	98.310464	48.7
		จุดที่ 72		8.095253	98.313134	50.6
		จุดที่ 73	ถลาง	8.094354	98.304888	34.2
		จุดที่ 74	ภูเก็ต	8.093023	98.303225	43.9
		จุดที่ 75		8.09243	98.301686	51.7
		จุดที่ 76		8.093621	98.307766	39.9
		จุดที่ 77		8.092482	98.305334	42.3
		จุดที่ 78		8.090075	98.305415	39.9
		จุดที่ 79		8.089362	98.303817	45.5
		จุดที่ 80		8.088252	98.305038	41.5
		จุดที่ 81		8.089035	98.309894	39.4
		จุดที่ 82		8.089857	98.311539	38.3
		จุดที่ 83		8.088488	98.312099	39.2
		จุดที่ 84	ถลาง	8.086025	98.302407	36.1
		จุดที่ 85	ภูเก็ต	8.085406	98.305084	45.2
		จุดที่ 86	ถลาง	8.082989	98.302476	37.3
		จุดที่ 87		8.080461	98.301659	38.9
		จุดที่ 88	ภูเก็ต	8.076964	98.30024	44.8
		จุดที่ 89		8.080488	98.289319	35.7


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ถลาง	สาคู	จุดที่ 90	ภูเก็ต	8.08101	98.291471	30.3
		จุดที่ 91		8.076459	98.293337	42
		จุดที่ 92		8.073956	98.293363	34.4
		จุดที่ 93		8.072153	98.290433	36.6
		จุดที่ 94		8.073902	98.294969	38.2
		จุดที่ 95		8.071563	98.294403	33.5
		จุดที่ 96		8.071956	98.296632	38.2
		จุดที่ 97		8.070437	98.295216	33
		จุดที่ 98		8.068102	98.291345	28.9
		จุดที่ 99		8.067021	98.293865	24.9
		จุดที่ 100		8.065848	98.291204	22.1
		จุดที่ 101		8.065449	98.289831	20.8
		จุดที่ 102		8.063103	98.283092	31.7
		จุดที่ 103		8.063281	98.281536	30.5
		จุดที่ 104		8.063085	98.278202	33.6
		จุดที่ 105		8.06054	98.277746	33.8
		จุดที่ 106		8.058355	98.278096	27.1
		จุดที่ 107		8.056941	98.280443	20.2
		จุดที่ 108		8.052428	98.277657	24.8
		จุดที่ 109		8.049378	98.277962	28.2
		จุดที่ 110		8.064503	98.302723	46.1
		จุดที่ 111		8.063089	98.304256	44.1
	เทพกระษัตรี	จุดที่ 112	ถลาง	8.119392	98.371729	26
		จุดที่ 113		8.119027	98.369335	41.3
		จุดที่ 114		8.118432	98.366573	49.1
		จุดที่ 115		8.116822	98.36445	48.3
		จุดที่ 116		8.115472	98.362939	47.7
		จุดที่ 117		8.108807	98.366046	55.9
		จุดที่ 118		8.10272	98.365846	44.8
		จุดที่ 119		8.114557	98.37361	32.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ถลาง	เทพกระษัตรี	จุดที่ 120	ถลาง	8.102803	98.372314	31.7
		จุดที่ 121		8.09242	98.361086	64.5
		จุดที่ 122	ภูเก็ต	8.084046	98.372333	26.4
		จุดที่ 123		8.082267	98.377027	21.3
	ป่าคลอก	จุดที่ 124		8.079539	98.380746	24.2
		จุดที่ 125		8.077294	98.384724	29.8
		จุดที่ 126		8.07503	98.385997	31.9
		จุดที่ 127		8.071538	98.389584	41.5
		จุดที่ 128		8.067759	98.391177	50.1
		จุดที่ 129		8.067805	98.394381	72.1
		จุดที่ 130		8.055051	98.394922	64.8
		จุดที่ 131		8.052403	98.395265	62.4
		จุดที่ 132		8.051699	98.393576	52.2
	เชิงทะเล	จุดที่ 133	ถลาง	8.029905	98.300011	38.7
		จุดที่ 134		8.028895	98.297511	41.3
		จุดที่ 135		8.036116	98.292808	45.1
		จุดที่ 136		8.031277	98.29569	46
		จุดที่ 137		7.98318	98.282695	89.1
		จุดที่ 138		7.979576	98.280018	88.6
		จุดที่ 139		7.979444	98.283005	89.1
		จุดที่ 140		7.976212	98.280342	64
		จุดที่ 141		7.976721	98.283609	54.8
		จุดที่ 142		7.974378	98.280836	50.1
		จุดที่ 143	บ้านกมลา	7.972231	98.279327	32.4
		จุดที่ 144		7.971105	98.278162	59.4


2) อำเภอกระทู้

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งถลาง (เสริม) สถานีส่งบ้านกมลา (เสริม) สถานีส่งป่าตอง (เสริม) สถานีส่งกะรน (เสริม) และสถานีส่งภูเก็ต (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.29 ทดสอบจุด

รับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 71 จุด ดังรูปที่ 4.30 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต แสดงในตารางที่ 4.18



รูปที่ 4.29 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต




รูปที่ 4.30 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

ตารางที่ 4.18 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กระทู้	ป่าตอง	จุดที่ 1	ภูเก็ต	7.88788	98.271238	49.1
		จุดที่ 2		7.885516	98.271346	45.2
		จุดที่ 3	ป่าตอง	7.883929	98.272793	30.9
		จุดที่ 4		7.88413	98.274688	31.9
		จุดที่ 5		7.882442	98.276645	31.9
		จุดที่ 6		7.884808	98.27914	47.1
		จุดที่ 7		7.880629	98.27803	28
		จุดที่ 8		7.88376	98.280865	42.7
		จุดที่ 9		7.87981	98.283294	92.2
		จุดที่ 10		7.885522	98.282787	52.9
		จุดที่ 11		7.891755	98.308592	91.4
		จุดที่ 12		7.923306	98.280495	33.3
		จุดที่ 13		7.92588	98.282553	23.4
	กะทู้	จุดที่ 14	ภูเก็ต	7.923854	98.354175	42.4
		จุดที่ 15		7.927431	98.360637	38.6
		จุดที่ 16		7.93637	98.348784	45.9
		จุดที่ 17		7.934457	98.34248	46.6
		จุดที่ 18		7.934457	98.340005	47.9
		จุดที่ 19		7.932824	98.341163	43.4
		จุดที่ 20		7.934947	98.346169	51.1
		จุดที่ 21		7.91944	98.348614	58.1
		จุดที่ 22		7.919121	98.346954	59.7
		จุดที่ 23		7.918792	98.344392	66.4
		จุดที่ 24		7.919321	98.339897	76.7
		จุดที่ 25		7.9215	98.338154	70
		จุดที่ 26		7.924894	98.33349	74.6
		จุดที่ 27		7.929448	98.332978	64
		จุดที่ 28		7.929439	98.331767	65.4
		จุดที่ 29		7.931591	98.333528	64.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กระทู้	กระทู้	จุดที่ 30	ภูเก็ต	7.934011	98.333079	61.4
		จุดที่ 31		7.936973	98.334642	67.2
	กมลา	จุดที่ 32	ป่าตอง	7.925077	98.276154	43.6
		จุดที่ 33		7.92806	98.27492	46.6
		จุดที่ 34		7.926485	98.274103	69.8
		จุดที่ 35		7.926887	98.273152	71
		จุดที่ 36		7.928698	98.27357	69.4
		จุดที่ 37		7.930246	98.275875	24.7
		จุดที่ 38		7.933121	98.27663	32.6
		จุดที่ 39	บ้านกมลา	7.935304	98.278895	88.6
		จุดที่ 40	ป่าตอง	7.925446	98.268825	46.6
		จุดที่ 41		7.927963	98.266651	80.7
		จุดที่ 42		7.929568	98.264567	33.7
		จุดที่ 43		7.931824	98.264848	34.9
		จุดที่ 44		7.93245	98.263094	26.9
		จุดที่ 45	บ้านกมลา	7.935666	98.262274	11
		จุดที่ 46		7.93665	98.261111	12.7
		จุดที่ 47		7.942159	98.263186	22.8
		จุดที่ 48		7.943391	98.263829	32.1
		จุดที่ 49		7.944497	98.263935	45.2
		จุดที่ 50		7.947209	98.263118	63
		จุดที่ 51		7.946636	98.268942	43.2
		จุดที่ 52		7.947163	98.269869	45
		จุดที่ 53		7.947682	98.271102	44.3
		จุดที่ 54		7.947951	98.272327	45.1
		จุดที่ 55		7.948736	98.273019	46.6
		จุดที่ 56		7.949521	98.273422	76
		จุดที่ 57		7.949909	98.274307	92.7
		จุดที่ 58		7.939674	98.290032	43.8
		จุดที่ 59		7.939586	98.290924	49.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กระทู้	กมลา	จุดที่ 60	บ้านกมลา	7.937134	98.294024	86.2
		จุดที่ 61		7.936268	98.29414	41.7
		จุดที่ 62		7.936535	98.295271	87.5
		จุดที่ 63		7.948134	98.297297	89.3
		จุดที่ 64		7.948195	98.298467	88.7
		จุดที่ 65		7.946919	98.299888	87.8
		จุดที่ 66		7.947709	98.301432	87.1
		จุดที่ 67		7.948538	98.300292	87.7
		จุดที่ 68		7.949914	98.29884	88.4
		จุดที่ 69		7.951876	98.299377	88.1
		จุดที่ 70		7.950039	98.297715	89.1
		จุดที่ 71		7.962921	98.284856	89.2



รูปที่ 4.31 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต



รูปที่ 4.32 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

3) อำเภอเมืองภูเก็ต

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งถลาง (เสริม) สถานีส่งบ้านกมลา (เสริม) สถานีส่งป่าตอง (เสริม) สถานีส่งกะรน (เสริม) และสถานีส่งภูเก็ต (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.31 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 115 จุด ดังรูปที่ 4.32 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา แสดงในตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เมืองภูเก็ต	เกาะแก้ว	จุดที่ 1	ถลาง	7.951411	98.371134	41.5
		จุดที่ 2		7.948977	98.370123	39.9
		จุดที่ 3	ภูเก็ต	7.954278	98.370405	50
		จุดที่ 4		7.946384	98.362456	35.5
		จุดที่ 5		7.949155	98.363355	34
		จุดที่ 6		7.950878	98.363836	32.9
		จุดที่ 7		7.950833	98.360678	42.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองภูเก็ต	เกาะแก้ว	จุดที่ 8	ภูเก็ต	7.943975	98.363378	30
		จุดที่ 9		7.943226	98.360589	30.9
	รัษฎา	จุดที่ 10		7.893746	98.437815	56.7
		จุดที่ 11		7.892044	98.438268	40.4
		จุดที่ 12		7.889673	98.438124	48.1
		จุดที่ 13		7.887311	98.439009	39.4
		จุดที่ 14		7.884019	98.436433	46.1
		จุดที่ 15		7.884068	98.438397	46.6
		จุดที่ 16		7.882045	98.435459	46.2
	วิชิต	จุดที่ 17		7.892738	98.369122	56
		จุดที่ 18		7.895534	98.368546	46.7
		จุดที่ 19		7.814706	98.395874	51.3
		จุดที่ 20		7.813534	98.390975	41.4
		จุดที่ 21		7.811943	98.388752	43.3
		จุดที่ 22		7.811059	98.387748	50.6
		จุดที่ 23		7.813365	98.387066	52.4
		จุดที่ 24		7.81757	98.385852	46.6
		จุดที่ 25		7.820848	98.384285	48.1
		จุดที่ 26		7.818826	98.392883	55.6
	ฉลอง	จุดที่ 27		7.864622	98.335429	50.4
		จุดที่ 28		7.861516	98.321977	48.1
		จุดที่ 29		7.862129	98.3206	46
		จุดที่ 30		7.863433	98.320854	54.9
	กะรน	จุดที่ 31	กะรน	7.79683	98.298547	28.8
		จุดที่ 32		7.803678	98.299609	42.3
		จุดที่ 33		7.805544	98.299942	40.6
		จุดที่ 34		7.805162	98.301303	39.6
		จุดที่ 35		7.805097	98.302544	38.6
		จุดที่ 36		7.80729	98.299823	39.2
		จุดที่ 37		7.809383	98.299356	41.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองภูเก็ต	กะรน	จุดที่ 38	กะรน	7.809197	98.30239	60
		จุดที่ 39		7.806776	98.304552	27.9
		จุดที่ 40		7.802781	98.305996	26.8
		จุดที่ 41		7.798193	98.29996	82.4
		จุดที่ 42		7.833736	98.304786	42.3
		จุดที่ 43		7.834902	98.307251	39.8
		จุดที่ 44		7.835204	98.302978	40.9
		จุดที่ 45		7.835329	98.300671	37.5
		จุดที่ 46		7.835262	98.299181	46.4
		จุดที่ 47		7.834037	98.297059	47.8
		จุดที่ 48		7.8381	98.299755	45.5
		จุดที่ 49		7.840762	98.302009	46.5
		จุดที่ 50		7.844155	98.301155	37.6
		จุดที่ 51		7.846436	98.298729	47.3
		จุดที่ 52		7.847156	98.301556	36.2
		จุดที่ 53		7.847053	98.304701	33.1
		จุดที่ 54		7.846524	98.308735	11.9
		จุดที่ 55		7.848928	98.307653	25.6
		จุดที่ 56		7.850571	98.30562	33.3
		จุดที่ 57		7.8498	98.30284	37.1
		จุดที่ 58		7.848631	98.300173	42.2
		จุดที่ 59		7.850267	98.30077	44
		จุดที่ 60		7.849814	98.299327	48.1
		จุดที่ 61		7.854093	98.295111	43.3
		จุดที่ 62		7.856681	98.295883	47
		จุดที่ 63		7.858594	98.298435	44.1
		จุดที่ 64		7.860165	98.292458	20.3
		จุดที่ 65		7.862232	98.283763	30.5
		จุดที่ 66	ป่าตอง	7.869073	98.285508	38.4
		จุดที่ 67		7.871336	98.283133	44.3

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองภูเก็ต	กะรน	จุดที่ 68	ป่าตอง	7.87379	98.279908	18.4
	ราไวย์	จุดที่ 69	ภูเก็ต	7.792719	98.304753	47
		จุดที่ 70		7.79505	98.306204	39
		จุดที่ 71		7.794132	98.307329	43.6
		จุดที่ 72		7.795839	98.311308	55.3
		จุดที่ 73		7.79645	98.312544	54.9
		จุดที่ 74		7.790216	98.30858	44.2
		จุดที่ 75		7.788109	98.308518	60.2
		จุดที่ 76		7.788912	98.309985	58.8
		จุดที่ 77		7.788736	98.311491	67.3
		จุดที่ 78		7.787027	98.30851	69.4
		จุดที่ 79		7.793253	98.309688	58
		จุดที่ 80		7.792979	98.310691	64.3
		จุดที่ 81		7.795399	98.315468	77.3
		จุดที่ 82		7.796057	98.316679	79.5
		จุดที่ 83		7.797899	98.317177	74.6
		จุดที่ 84		7.798473	98.31912	76.3
		จุดที่ 85		7.79883	98.317938	71.8
		จุดที่ 86		7.80061	98.319764	73.3
		จุดที่ 87		7.801671	98.318834	69.4
		จุดที่ 88		7.802103	98.320486	71.5
		จุดที่ 89		7.79949	98.32267	82.4
		จุดที่ 90		7.801355	98.32264	73.5
		จุดที่ 91		7.778021	98.304585	55.4
		จุดที่ 92		7.778163	98.302909	48.2
		จุดที่ 93		7.778003	98.301676	47.1
		จุดที่ 94		7.777516	98.299314	42.1
		จุดที่ 95		7.778483	98.29705	30.6
		จุดที่ 96		7.771852	98.312715	65.8
		จุดที่ 97		7.771727	98.31125	57.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองภูเก็ต	ราไวย์	จุดที่ 98	ภูเก็ต	7.77076	98.313138	67.4
		จุดที่ 99		7.769567	98.314881	61
		จุดที่ 100		7.769699	98.312211	72
		จุดที่ 101		7.785404	98.324434	81
		จุดที่ 102		7.78737	98.32727	77.4
		จุดที่ 103		7.78997	98.326593	72.4
		จุดที่ 104		7.791979	98.32779	69.9
		จุดที่ 105		7.790717	98.3247	80.8
		จุดที่ 106	กะรน	7.799761	98.307688	35.4
		จุดที่ 107	ภูเก็ต	7.813597	98.327034	75.3
		จุดที่ 108		7.813368	98.325557	68.5
		จุดที่ 109		7.813607	98.323404	55.5
		จุดที่ 110		7.821101	98.320741	51.2
		จุดที่ 111		7.769909	98.310522	64.7
		จุดที่ 112		7.768062	98.30909	65.2
		จุดที่ 113		7.76775	98.307939	66.8
		จุดที่ 114		7.768213	98.306803	49.3
		จุดที่ 115		7.766801	98.306385	65.9


4.1.4 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.กระบี่

การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.กระบี่ เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ปลายพระยา 2) อ.อ่าวลึก 3) อ.เมืองกระบี่ 4) อ.เขาพนม 5) อ.คลองท่อม 6) อ.ลำทับ ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 450 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้


1) อำเภอปลายพระยา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 6 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว)

(เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) และสถานีส่งภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 4.33 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 112 จุด ดังรูปที่ 4.34 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ แสดงในตารางที่ 4.20



รูปที่ 4.33 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่



รูปที่ 4.34 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ตารางที่ 4.20 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปลายพระยา	เขาต่อ	จุดที่ 1	พนม(ทับคริสต์)	8.654281	98.777394	67.7
		จุดที่ 2		8.649864	98.776358	69.8
		จุดที่ 3		8.64388	98.774537	74
		จุดที่ 4		8.639767	98.771509	64
		จุดที่ 5	ปลายพระยา	8.645404	98.765185	32.1
		จุดที่ 6	พนม(ทับคริสต์)	8.64614	98.761079	65.3
		จุดที่ 7		8.646736	98.758558	65.5
		จุดที่ 8		8.653613	98.754899	58.8
		จุดที่ 9		8.657413	98.756577	61.9
		จุดที่ 10		8.661117	98.76083	65.8
		จุดที่ 11		8.660949	98.766159	66.2
		จุดที่ 12		8.640934	98.777627	64.2
		จุดที่ 13		8.639032	98.780131	58.5
		จุดที่ 14		8.633308	98.785281	81
		จุดที่ 15		8.633686	98.767354	64
		จุดที่ 16		8.62606	98.760848	62.9
		จุดที่ 17		8.630179	98.757576	61.9
		จุดที่ 18	ปลายพระยา	8.632232	98.755686	41.1
		จุดที่ 19	พนม(ทับคริสต์)	8.621879	98.757536	57.1
		จุดที่ 20		8.619429	98.763354	63.4
		จุดที่ 21		8.618161	98.754497	56.5
		จุดที่ 22		8.624481	98.743368	60.6
		จุดที่ 23		8.613761	98.761584	61.8
		จุดที่ 24		8.608297	98.762604	51.6
		จุดที่ 25		8.609567	98.750286	59.6
		จุดที่ 26	ปลายพระยา	8.619526	98.740651	46
		จุดที่ 27		8.602119	98.747223	47.8
		จุดที่ 28	พนม(ทับคริสต์)	8.598705	98.757598	52.8
		จุดที่ 29	ภูเก็ต	8.604396	98.736743	64.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปลายพระยา	เขาต่อ	จุดที่ 30	ปลายพระยา	8.603713	98.734685	43.7
		จุดที่ 31		8.599811	98.743141	43.7
		จุดที่ 32	พนม(ทับคริสต์)	8.599464	98.746048	54.4
		จุดที่ 33		8.591139	98.743195	53.9
		จุดที่ 34		8.590724	98.749956	62.2
		จุดที่ 35	ปลายพระยา	8.586787	98.736662	48.2
		จุดที่ 36		8.592925	98.73088	45.2
		จุดที่ 37		8.597111	98.72804	43.1
		จุดที่ 38		8.578513	98.740934	44
		จุดที่ 39		8.576075	98.753863	46.5
		จุดที่ 40	พนม(ทับคริสต์)	8.585044	98.760087	58.5
		จุดที่ 41		8.586833	98.767271	53.1
		จุดที่ 42		8.590631	98.77877	51.5
		จุดที่ 43		8.573113	98.740377	59.1
		จุดที่ 44		8.571159	98.743857	53.5
		จุดที่ 45		8.569655	98.749401	59
		จุดที่ 46		8.567808	98.744494	54.7
		จุดที่ 47	ภูเก็ต	8.567394	98.737249	50.3
		จุดที่ 48	ปลายพระยา	8.579184	98.724047	53.3
		จุดที่ 49		8.563243	98.736243	34.5
		จุดที่ 50	พนม(ทับคริสต์)	8.564076	98.742684	59
	เขาเขน	จุดที่ 51		8.62875	98.808897	33.8
		จุดที่ 52	สุราษฎร์ธานี	8.624467	98.806468	13.1
		จุดที่ 53	ปลายพระยา	8.620893	98.803762	49
		จุดที่ 54	สุราษฎร์ธานี	8.618455	98.80268	14
		จุดที่ 55	ปลายพระยา	8.613483	98.821423	52.2
		จุดที่ 56		8.615293	98.827352	41
		จุดที่ 57		8.608428	98.821843	40.5
		จุดที่ 58		8.605196	98.820008	30.5
		จุดที่ 59		8.601886	98.819635	56.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปลายพระยา	เขาเขน	จุดที่ 60	ปลายพระยา	8.599008	98.820243	51
		จุดที่ 61		8.594749	98.820254	29.5
		จุดที่ 62		8.613208	98.836928	41.1
		จุดที่ 63		8.606943	98.835306	45.2
		จุดที่ 64	สุราษฎร์ธานี	8.60277	98.83561	23.7
		จุดที่ 65	ปลายพระยา	8.598204	98.834822	35.5
		จุดที่ 66		8.586497	98.828233	45.7
		จุดที่ 67	สุราษฎร์ธานี	8.583296	98.827205	9.1
		จุดที่ 68	ภูเก็ต	8.498062	98.802032	47.3
		จุดที่ 69	ปลายพระยา	8.490918	98.790479	44.9
		จุดที่ 70		8.50118	98.810889	42.6
		จุดที่ 71		8.501481	98.81527	42.1
		จุดที่ 72		8.494959	98.8071	46.1
		จุดที่ 73		8.4904	98.80431	47.3
		จุดที่ 74	ภูเก็ต	8.487954	98.795264	51.2
	ปลายพระยา	จุดที่ 75	ปลายพระยา	8.629307	98.847434	44.7
		จุดที่ 76		8.589144	98.869745	45.5
		จุดที่ 77		8.562942	98.858583	47
		จุดที่ 78		8.506821	98.829219	38.5
		จุดที่ 79		8.504274	98.825157	40.6
		จุดที่ 80		8.498079	98.82551	42.4
		จุดที่ 81		8.496516	98.839993	41.2
		จุดที่ 82		8.495245	98.845154	48.9
		จุดที่ 83		8.498582	98.845501	47.2
		จุดที่ 84		8.498903	98.848685	49.2
		จุดที่ 85		8.488145	98.829882	46.1
		จุดที่ 86		8.479585	98.827533	42.5
		จุดที่ 87		8.473969	98.827989	40.6
		จุดที่ 88		8.469947	98.826149	45.8
		จุดที่ 89		8.508092	98.867358	50.6


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปลายพระยา	ปลายพระยา	จุดที่ 90	ปลายพระยา	8.506167	98.867764	50.9
		จุดที่ 91		8.505712	98.873835	47.3
		จุดที่ 92		8.505216	98.878296	38
		จุดที่ 93		8.50191	98.875152	51
		จุดที่ 94		8.500994	98.881216	39.9
		จุดที่ 95		8.496197	98.886768	45.8
		จุดที่ 96		8.491491	98.879962	48.5
		จุดที่ 97		8.48496	98.89446	46
		จุดที่ 98		8.474503	98.896226	42.6
	คีรีวง	จุดที่ 99		8.484909	98.786717	46.5
		จุดที่ 100		8.482358	98.783294	47.1
		จุดที่ 101		8.47613	98.781863	47.7
		จุดที่ 102		8.472609	98.781354	46
		จุดที่ 103	ภูเก็ต	8.467521	98.782091	52.5
		จุดที่ 104	ปลายพระยา	8.463407	98.769007	48.9
		จุดที่ 105		8.460473	98.763934	46.6
		จุดที่ 106		8.451748	98.802174	43.6
		จุดที่ 107		8.452777	98.810797	38.3
		จุดที่ 108		8.447731	98.809179	40.1
		จุดที่ 109	ภูเก็ต	8.442953	98.813755	39.5
		จุดที่ 110	ปลายพระยา	8.453814	98.821532	44.1
		จุดที่ 111		8.450102	98.828077	65.3
		จุดที่ 112		8.438849	98.825727	55

2) อำเภออ่าวลึก

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 6 สถานี คือ สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) และสถานีส่งภูเก็ต (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.35 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 115 จุด ดังรูปที่ 4.36 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ แสดงในตารางที่ 4.21



รูปที่ 4.35 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่



รูปที่ 4.36 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ตารางที่ 4.21 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
อ่าวลึก	นาเหนือ	จุดที่ 1	ปลายพระยา	8.553536	98.731374	34.8
		จุดที่ 2		8.548984	98.733598	32.5
		จุดที่ 3		8.546349	98.747324	31.3
		จุดที่ 4		8.551721	98.720501	39.6
		จุดที่ 5	ภูเก็ต	8.549006	98.713048	72.2
		จุดที่ 6		8.550662	98.709290	70.8
		จุดที่ 7	ปลายพระยา	8.542327	98.724000	45.2
		จุดที่ 8		8.538270	98.736973	32.8
		จุดที่ 9	พนม(ทับคริสต์)	8.533889	98.744589	46.8
		จุดที่ 10		8.531851	98.749792	44.4
		จุดที่ 11	ปลายพระยา	8.537696	98.714500	34.1
		จุดที่ 12		8.534483	98.723298	34.3
		จุดที่ 13	ภูเก็ต	8.539763	98.706779	73.2
		จุดที่ 14		8.528105	98.707613	44.4
		จุดที่ 15	ปลายพระยา	8.515105	98.694522	31.5
		จุดที่ 16	ภูเก็ต	8.506936	98.678966	70.7
		จุดที่ 17		8.507525	98.672083	72.8
		จุดที่ 18	ปลายพระยา	8.505094	98.693536	34.1
		จุดที่ 19		8.500970	98.699099	39.8
		จุดที่ 20	ภูเก็ต	8.507546	98.710103	41.8
		จุดที่ 21	พนม(ทับคริสต์)	8.509344	98.720067	58.6
		จุดที่ 22	ปลายพระยา	8.496919	98.686797	49.3
		จุดที่ 23	ภูเก็ต	8.479302	98.671192	58.7
		จุดที่ 24		8.477357	98.660778	57.7
		จุดที่ 25		8.471718	98.671667	52.2
		จุดที่ 26	ปลายพระยา	8.486506	98.690956	47.7
		จุดที่ 27	ภูเก็ต	8.487743	98.718021	30.9
		จุดที่ 28	ปลายพระยา	8.477272	98.712921	27.2
		จุดที่ 29		8.467452	98.737022	45.6


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
อ่าวลึก	นาเหนือ	จุดที่ 30	ภูเก็ต	8.457407	98.737816	31.5
		จุดที่ 31	พนม(ทับคริสต์)	8.450508	98.739919	19.5
		จุดที่ 32	ภูเก็ต	8.449356	98.754990	15.6
		จุดที่ 33		8.440092	98.751923	22.4
		จุดที่ 34		8.439156	98.739203	38.3
		จุดที่ 35		8.432089	98.735263	35.4
		จุดที่ 36		8.445033	98.726644	34.1
		จุดที่ 37	พนม(ทับคริสต์)	8.450284	98.712476	27.1
		จุดที่ 38		8.465337	98.711465	42.8
		จุดที่ 39	พังงา	8.449017	98.697685	32.6
		จุดที่ 40	ภูเก็ต	8.458776	98.683950	52.6
		จุดที่ 41		8.445707	98.690683	50.5
		จุดที่ 42		8.443755	98.685047	46.1
		จุดที่ 43		8.444294	98.677623	51
		จุดที่ 44	พังงา	8.420710	98.693419	28.5
		จุดที่ 45		8.422628	98.702106	28.8
		จุดที่ 46	ภูเก็ต	8.415104	98.672526	51.4
		จุดที่ 47		8.408615	98.672468	48.1
	อ่าวลึกใต้	จุดที่ 48		8.402387	98.686573	28.7
		จุดที่ 49	พังงา	8.396246	98.692425	45.3
		จุดที่ 50	ปลายพระยา	8.383213	98.699879	28.1
		จุดที่ 51	พังงา	8.379893	98.696386	43.1
		จุดที่ 52	ภูเก็ต	8.372651	98.709247	52.7
		จุดที่ 53		8.382311	98.717254	51.7
		จุดที่ 54		8.396716	98.706804	26.2
		จุดที่ 55	พนม(ทับคริสต์)	8.405491	98.702192	27.4
		จุดที่ 56	ภูเก็ต	8.377227	98.725503	76
		จุดที่ 57		8.374128	98.730909	76.7
		จุดที่ 58	ปลายพระยา	8.394379	98.739420	53.4
		จุดที่ 59	ภูเก็ต	8.400572	98.744849	35.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
อ่าวลึก	อ่าวลึกใต้	จุดที่ 60	ปลายพระยา	8.397808	98.721684	31.6
		จุดที่ 61	ภูเก็ต	8.418045	98.738473	10
	แหลมสัก	จุดที่ 62	ปลายพระยา	8.354684	98.684343	51.5
		จุดที่ 63		8.334391	98.679731	65
		จุดที่ 64	ภูเก็ต	8.316710	98.666170	45.5
		จุดที่ 65		8.314262	98.668473	45.6
		จุดที่ 66	ปลายพระยา	8.310057	98.664298	46.7
		จุดที่ 67	พังงา	8.313026	98.647080	44.9
		จุดที่ 68	ปลายพระยา	8.299286	98.663462	45.7
		จุดที่ 69	ภูเก็ต	8.284141	98.655384	41
		จุดที่ 70		8.278519	98.651066	42.4
		จุดที่ 71		8.282006	98.649811	48.4
		จุดที่ 72		8.283607	98.647111	39
		จุดที่ 73	ปลายพระยา	8.290845	98.651173	43.5
	อ่าวลึกเหนือ	จุดที่ 74	พังงา	8.358957	98.754101	25
		จุดที่ 75	ภูเก็ต	8.367190	98.748851	22.3
		จุดที่ 76		8.375200	98.743455	16.1
		จุดที่ 77		8.397537	98.751301	27.8
		จุดที่ 78		8.393222	98.756863	29.1
		จุดที่ 79		8.387565	98.775075	39.5
		จุดที่ 80		8.399217	98.773784	26.4
		จุดที่ 81		8.403373	98.787509	41
		จุดที่ 82		8.407472	98.801799	46.1
		จุดที่ 83		8.423124	98.798446	44
		จุดที่ 84		8.429959	98.792130	37.5
		จุดที่ 85	ปลายพระยา	8.409269	98.843072	25
	บ้านกลาง	จุดที่ 86	พังงา	8.365600	98.785311	23.6
		จุดที่ 87		8.358759	98.784705	41.4
		จุดที่ 88		8.359161	98.773536	25.1
		จุดที่ 89		8.356292	98.767116	24.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
อ่าวลึก	บ้านกลาง	จุดที่ 90	ภูเก็ต	8.340550	98.787375	30.5
		จุดที่ 91		8.335090	98.778485	35.4
		จุดที่ 92	กระบี่	8.332612	98.769794	39.7
		จุดที่ 93	ภูเก็ต	8.324108	98.772340	24.4
		จุดที่ 94	พังงา	8.313647	98.775503	47.3
		จุดที่ 95	ภูเก็ต	8.343263	98.796854	34.7
		จุดที่ 96	ปลายพระยา	8.346032	98.804650	47.3
	คลองยา	จุดที่ 97	ภูเก็ต	8.343419	98.744688	29.9
		จุดที่ 98		8.327624	98.745219	53.6
		จุดที่ 99	พังงา	8.318628	98.745489	29.3
		จุดที่ 100		8.308009	98.748980	28.2
		จุดที่ 101	ภูเก็ต	8.310377	98.757375	25.6
		จุดที่ 102	พังงา	8.299817	98.744310	44.9
		จุดที่ 103	ภูเก็ต	8.296753	98.757201	26
		จุดที่ 104		8.302768	98.766584	32.8
		จุดที่ 105		8.283091	98.743816	23.1
		จุดที่ 106	พังงา	8.272786	98.752165	43.7
	คลองหิน	จุดที่ 107	ภูเก็ต	8.302286	98.783390	38.2
		จุดที่ 108		8.289610	98.794178	49.2
		จุดที่ 109		8.278325	98.800625	60.6
		จุดที่ 110		8.284951	98.804805	59.5
		จุดที่ 111		8.299053	98.811343	58.9
		จุดที่ 112		8.305873	98.824959	26.7
		จุดที่ 113	พังงา	8.315183	98.836585	17.4
		จุดที่ 114	ปลายพระยา	8.320797	98.853964	56.8
		จุดที่ 115	พังงา	8.306476	98.883187	10.9

3) อำเภอเมืองกระบี่

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 7 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งภูเก็ต (หลัก) และสถานีส่งตรัง (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.37 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 51 จุด ดังรูปที่ 4.38 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ แสดงในตารางที่ 4.22



รูปที่ 4.37 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่



รูปที่ 4.38 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่


ตารางที่ 4.22 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองกระบี่	เขาคราม	จุดที่ 1	ภูเก็ต	8.263948	98.806708	39.9
		จุดที่ 2		8.269838	98.827387	61.6
		จุดที่ 3		8.261821	98.830119	58.9
		จุดที่ 4		8.248326	98.808662	62.9
		จุดที่ 5		8.241618	98.773689	63
		จุดที่ 6		8.233635	98.768827	61.4
		จุดที่ 7		8.222949	98.758229	61.2
		จุดที่ 8		8.222613	98.777907	62
		จุดที่ 9	พังงา	8.221681	98.788564	37.4
		จุดที่ 10		8.220956	98.799701	41.2
		จุดที่ 11		8.208103	98.790769	25.5
		จุดที่ 12		8.209021	98.813526	32.6
		จุดที่ 13		8.221278	98.822631	55.3
		จุดที่ 14	ภูเก็ต	8.208957	98.837332	27.7
		จุดที่ 15	กระบี่	8.210867	98.849748	24.2
	เขาทอง	จุดที่ 16	พังงา	8.186343	98.791698	7.2
		จุดที่ 17		8.171576	98.790773	16.1
		จุดที่ 18	ภูเก็ต	8.178663	98.780102	24.4
		จุดที่ 19		8.184494	98.769069	9.4
		จุดที่ 20		8.156422	98.799990	50.7
		จุดที่ 21		8.154330	98.796253	47.6
		จุดที่ 22		8.145701	98.790736	62.1
		จุดที่ 23		8.159370	98.784854	47.9
		จุดที่ 24		8.156106	98.776687	42.2
		จุดที่ 25		8.165959	98.764601	15.7
		จุดที่ 26		8.172787	98.767410	35.2
	ทับปริก	จุดที่ 27	กระบี่	8.133565	98.871726	40.9
		จุดที่ 28		8.167456	98.878361	47.8
		จุดที่ 29	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.182130	98.878659	18.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองกระบี่	ทับปริก	จุดที่ 30	กระบี่	8.240279	98.896583	42.8
		จุดที่ 31	ภูเก็ต	8.242866	98.902213	41
		จุดที่ 32		8.242380	98.907262	39.9
	หนองทะเล	จุดที่ 33	กระบี่	8.111401	98.802991	44.9
		จุดที่ 34		8.107185	98.802429	45.7
		จุดที่ 35		8.099253	98.802359	43.3
		จุดที่ 36		8.091394	98.802615	50.1
		จุดที่ 37		8.094135	98.807636	45.4
		จุดที่ 38		8.087290	98.807804	34.1
		จุดที่ 39		8.080718	98.804253	25.2
		จุดที่ 40		8.072547	98.798473	33.6
		จุดที่ 41		8.091077	98.815371	43.6
		จุดที่ 42		8.093426	98.818443	41.6
		จุดที่ 43		8.087337	98.819036	39.8
		จุดที่ 44		8.081527	98.824694	42.4
		จุดที่ 45		8.103135	98.830536	42.4
	อ่าวนาง	จุดที่ 46		8.070443	98.808584	27.4
		จุดที่ 47		8.064554	98.810308	37.8
		จุดที่ 48		8.061518	98.812926	43.6
		จุดที่ 49		8.050455	98.812443	44.5
		จุดที่ 50		8.045389	98.817948	31.8
		จุดที่ 51	ภูเก็ต	8.037489	98.818597	32.2

4) อำเภอเขาพนม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เสริม) และสถานีส่งกระบี่ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.39 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 56 จุด ดังรูปที่ 4.40 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ แสดงในตารางที่ 4.23



รูปที่ 4.39 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่



รูปที่ 4.40 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่

ตารางที่ 4.23 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เขาพนม	หน้าเขา	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.359755	98.937194	34.2
		จุดที่ 2		8.354622	98.937816	36.4


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เขาพนม	หน้าเขา	จุดที่ 3	สุราษฎร์ธานี	8.344824	98.937755	29.9
		จุดที่ 4		8.339636	98.936397	19.5
		จุดที่ 5		8.336538	98.937570	4.9
		จุดที่ 6		8.329415	98.936791	-2.9
		จุดที่ 7		8.324987	98.933382	1.6
		จุดที่ 8		8.340586	98.956385	43.8
		จุดที่ 9	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.341959	98.962250	27.5
		จุดที่ 10		8.336001	98.966349	29.5
		จุดที่ 11		8.326867	98.960093	50.6
		จุดที่ 12		8.315482	98.954784	48.3
		จุดที่ 13	สุราษฎร์ธานี	8.314005	98.964944	17.7
		จุดที่ 14	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.309542	98.970102	26.2
		จุดที่ 15		8.304981	98.994665	46.4
		จุดที่ 16		8.308305	98.999309	44.9
		จุดที่ 17		8.313005	99.002016	47.9
		จุดที่ 18	กระบี่	8.316895	99.006458	31.4
		จุดที่ 19	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.311407	99.013094	46.4
		จุดที่ 20		8.305288	99.018997	46.5
		จุดที่ 21	กระบี่	8.327467	99.015199	34.3
		จุดที่ 22	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.332671	99.015854	45.8
		จุดที่ 23		8.335535	99.009844	45.8
		จุดที่ 24		8.343831	99.013248	56
		จุดที่ 25		8.359391	98.993343	65.9
		จุดที่ 26		8.366317	98.993287	50.9
		จุดที่ 27		8.388488	98.985868	53.9
	เขาดิน	จุดที่ 28		8.338944	99.035984	55.7
		จุดที่ 29		8.340287	99.048221	44.7
		จุดที่ 30		8.303397	99.053131	46.4
		จุดที่ 31		8.330892	99.097632	54.3
		จุดที่ 32	สุราษฎร์ธานี	8.350142	99.092742	26.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เขาพนม	เขาดิน	จุดที่ 33	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.330006	99.112443	57.8
		จุดที่ 34		8.338696	99.115140	48.2
		จุดที่ 35		8.311130	99.154587	59.2
		จุดที่ 36		8.316427	99.154896	59.4
	เขาพนม	จุดที่ 37		8.290892	99.052100	45.1
		จุดที่ 38		8.278703	99.051258	44.3
		จุดที่ 39		8.261742	99.028752	61.1
		จุดที่ 40	สุราษฎร์ธานี	8.276178	99.025560	36.2
		จุดที่ 41	กระบี่	8.277891	99.018829	44.7
		จุดที่ 42	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.189050	99.029412	45.6
		จุดที่ 43	กระบี่	8.177776	99.026909	39.9
	พรุเดียว	จุดที่ 44	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.265899	99.093059	43.1
		จุดที่ 45		8.277660	99.094095	43
		จุดที่ 46		8.290517	99.080223	39.1
		จุดที่ 47		8.296575	99.076396	39.7
		จุดที่ 48	กระบี่	8.280165	99.106775	26.8
		จุดที่ 49	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.265481	99.108102	40.5
		จุดที่ 50		8.257110	99.125263	54.8
		จุดที่ 51		8.241107	99.147364	42.4
		จุดที่ 52		8.240617	99.159352	44.3
		จุดที่ 53		8.219448	99.154854	38.3
		จุดที่ 54		8.217184	99.145011	41.2
		จุดที่ 55		8.212280	99.144768	48.8
		จุดที่ 56		8.260992	99.169685	33.7


5) อำเภอคลองท่อม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่จำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งภูเก็ต (หลัก) และสถานีส่งตรัง (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.41 ทดสอบจุดรับสัญญาณ

ทั้งหมดจำนวน 54 จุด ดังรูปที่ 4.42 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ แสดงใน ตารางที่ 4.24



รูปที่ 4.41 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่



รูปที่ 4.42 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ตารางที่ 4.24 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
คลองท่อม	คลองท่อมใต้	จุดที่ 1	ภูเก็ต	7.978256	99.187761	27.7
		จุดที่ 2	กระบี่	7.966691	99.178216	31.1
		จุดที่ 3	ภูเก็ต	7.962845	99.172398	0.7
		จุดที่ 4		7.931792	99.184432	20.3
		จุดที่ 5	กระบี่	7.924420	99.185235	42.8
		จุดที่ 6	ภูเก็ต	7.953800	99.203747	19.7
		จุดที่ 7	กระบี่	7.908602	99.188924	35.8
	คลองท่อมเหนือ	จุดที่ 8	ภูเก็ต	7.991481	99.229286	23.9
		จุดที่ 9	ตรัง	7.992380	99.238697	31
		จุดที่ 10	กระบี่	7.987809	99.238938	35.3
		จุดที่ 11		7.980074	99.237878	38.7
		จุดที่ 12		7.988166	99.248860	42.3
		จุดที่ 13	ภูเก็ต	7.993691	99.251304	33.5
		จุดที่ 14		7.965904	99.233640	27.2
		จุดที่ 15		7.961036	99.233173	-6.5
		จุดที่ 16		7.958262	99.221747	7.4
		จุดที่ 17		7.949681	99.223077	8.2
		จุดที่ 18		7.942514	99.228999	17.5
		จุดที่ 19		7.943421	99.242914	26.3
		จุดที่ 20		7.956033	99.250431	31.9
		จุดที่ 21		7.962804	99.246529	7.3
		จุดที่ 22		7.964817	99.255730	32.6
		จุดที่ 23	กระบี่	7.978796	99.251234	43.4
		จุดที่ 24		7.930480	99.228417	37.2
		จุดที่ 25	ภูเก็ต	7.926217	99.241821	27.9
		จุดที่ 26	กระบี่	7.920917	99.250931	38.4
		จุดที่ 27		7.921402	99.259641	34.6
		จุดที่ 28	ภูเก็ต	7.916485	99.253785	15.8
		จุดที่ 29	กระบี่	7.903216	99.259713	36.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
คลองท่อม	คลองท่อมเหนือ	จุดที่ 30	กระบี่	7.898013	99.266830	32.4
		จุดที่ 31		7.961795	99.285558	57.8
		จุดที่ 32	ภูเก็ต	7.968183	99.283037	29
	คลองพน	จุดที่ 33	ตรัง	7.850570	99.230053	38.9
		จุดที่ 34		7.846579	99.228793	41.5
		จุดที่ 35		7.817445	99.217427	38.4
		จุดที่ 36		7.806173	99.226836	48.6
		จุดที่ 37		7.807149	99.233571	33.1
		จุดที่ 38	กระบี่	7.809234	99.240237	50.7
		จุดที่ 39	ตรัง	7.811054	99.244527	42.1
		จุดที่ 40	กระบี่	7.830725	99.208900	45.1
		จุดที่ 41	ตรัง	7.839091	99.193126	39.1
		จุดที่ 42	กระบี่	7.795797	99.178146	46.6
		จุดที่ 43		7.758733	99.163432	52
		จุดที่ 44		7.745388	99.169777	49.2
		จุดที่ 45		7.740886	99.169188	43.6
		จุดที่ 46		7.724181	99.177686	29.4
	ทรายขาว	จุดที่ 47	ภูเก็ต	7.733534	99.238970	33.4
		จุดที่ 48	ตรัง	7.734395	99.251653	44.9
		จุดที่ 49		7.730874	99.255302	40.8
		จุดที่ 50		7.722957	99.266297	43.2
		จุดที่ 51		7.714895	99.271448	45.9
		จุดที่ 52		7.713994	99.275224	45.5
		จุดที่ 53		7.716012	99.296856	40.3
		จุดที่ 54		7.709480	99.299247	41.6


6) อำเภอลำทับ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่ (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งภูเก็ต (หลัก) และสถานีส่งตรัง (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.43 ทดสอบจุดรับ

สัญญาณทั้งหมดจำนวน 62 จุด ดังรูปที่ 4.44 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่ แสดงในตารางที่ 4.25



รูปที่ 4.43 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่



รูปที่ 4.44 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่

ตารางที่ 4.25 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Fieldstrength(dBμV/m)
ลำทับ	ทุ่งไทรทอง	จุดที่ 1	กระบี่	8.149199	99.189852	41.9
		จุดที่ 2	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.142009	99.189850	39.9
		จุดที่ 3		8.128067	99.202119	33.5
		จุดที่ 4	กระบี่	8.123501	99.206881	44.2
		จุดที่ 5	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.111997	99.217505	63.7
		จุดที่ 6		8.115976	99.223916	48.5
		จุดที่ 7		8.061785	99.281203	56.9
		จุดที่ 8	กระบี่	8.055602	99.269583	53.3
		จุดที่ 9	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.061606	99.292357	50.4
		จุดที่ 10		8.057524	99.293865	46.9
		จุดที่ 11		8.054666	99.297693	43.8
		จุดที่ 12	กระบี่	8.052800	99.298703	31.1
		จุดที่ 13		8.046638	99.301769	23.9
		จุดที่ 14		8.042121	99.306092	31.7
		จุดที่ 15		8.037328	99.308377	30
		จุดที่ 16	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.033775	99.310962	38.8
		จุดที่ 17	ตรัง	7.991173	99.340004	39.7
		จุดที่ 18		7.981583	99.344768	42.9
		จุดที่ 19	ภูเก็ต	7.975547	99.344869	-4.3
		จุดที่ 20	ตรัง	7.969984	99.346524	36.7
		จุดที่ 21		7.961668	99.346591	20.5
		จุดที่ 22		7.950867	99.341800	37.6
	ลำทับ	จุดที่ 23	เขาคูหา	8.006000	99.331971	38.5
		จุดที่ 24		8.008942	99.329230	39.2
		จุดที่ 25		8.016523	99.328277	23.9
		จุดที่ 26	กระบี่	8.021583	99.330834	28
		จุดที่ 27	ตรัง	8.025979	99.327207	39.6
		จุดที่ 28	กระบี่	8.027818	99.317258	38.7
		จุดที่ 29		8.033831	99.325419	37.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Fieldstrength(dBμV/m)
ลำทับ	ลำทับ	จุดที่ 30	ตรัง	8.044562	99.318857	44.8
		จุดที่ 31	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.048220	99.324758	39.6
		จุดที่ 32		8.053548	99.332651	39.4
		จุดที่ 33		8.050460	99.317870	39
		จุดที่ 34	กระบี่	8.055998	99.307336	40.4
		จุดที่ 35		8.059958	99.302572	46.9
		จุดที่ 36		8.070676	99.309216	37.7
		จุดที่ 37	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.067712	99.292135	49.3
		จุดที่ 38	กระบี่	8.073156	99.321168	40.2
		จุดที่ 39		8.069206	99.332126	22.6
		จุดที่ 40	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.082141	99.326212	47.1
		จุดที่ 41		8.089703	99.334238	41.8
	ดินอุดม	จุดที่ 42	กระบี่	8.109508	99.377086	45.9
		จุดที่ 43		8.103771	99.366740	27.8
		จุดที่ 44		8.105245	99.384961	33.3
		จุดที่ 45	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.099943	99.384458	33.4
		จุดที่ 46		8.084539	99.384688	32.2
		จุดที่ 47		8.079318	99.384247	32.3
		จุดที่ 48		8.071872	99.382595	30
		จุดที่ 49		8.062896	99.381204	31.6
	ดินแดง	จุดที่ 50		8.069019	99.349516	34.5
		จุดที่ 51	ตรัง	8.064313	99.359530	33.6
		จุดที่ 52	กระบี่	8.058742	99.359920	33.6
		จุดที่ 53		8.040386	99.367274	20.8
		จุดที่ 54		8.027495	99.367322	20.9
		จุดที่ 55	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.047807	99.383826	28.8
		จุดที่ 56		8.036099	99.381326	27
		จุดที่ 57		8.019260	99.385957	30.5
		จุดที่ 58		8.010798	99.389139	36.5
		จุดที่ 59	เขาคูหา	7.995083	99.395055	66.4


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Fieldstrength(dBμV/m)
ลำทับ	ดินแดง	จุดที่ 60	เขาคูหา	7.988611	99.385849	66.2
		จุดที่ 61		7.981089	99.365239	40.8
		จุดที่ 62	ตรัง	7.993206	99.376111	30.5

4.1.5 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 14 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ท่าชนะ 2) อ.ไชยา 3) อ.ท่าฉาง 4) อ.วิภาวดี 5) อ.บ้านตาขุน 6) อ.คีรีรัฐนิคม 7) อ.พนม 8) เคียนซา 9) พระแสง 10) ชัยบุรี 11) เวียงสระ 12) นาสาร 13) กาญจนดิษฐ์ 14) ดอนสัก ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 426 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอท่าชนะ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 6 สถานี คือ สถานีส่งชุมพร (หลัก) สถานีส่งหลังสวน (เสริม) สถานีส่งพะโต๊ะ (เสริม) สถานีส่งเกาะพงัน (เสริม) สถานีส่งเกาะสมุย (เสริม) และสถานีส่งสุราษฎร์ธานี (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.45 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 78 จุด ดังรูปที่ 4.46 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.26



รูปที่ 4.45 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.46 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.26 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ท่าชนะ	คันธุลี	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	9.659893	99.109659	33.9
		จุดที่ 2		9.655170	99.095568	33.6
		จุดที่ 3		9.649151	99.081303	48.8
		จุดที่ 4		9.647440	99.064660	49.3
		จุดที่ 5		9.640370	99.056150	36.2
		จุดที่ 6		9.632100	99.047081	47.1
		จุดที่ 7		9.639363	99.094555	26.5
		จุดที่ 8	หลังสวน	9.626205	99.094719	50.7
		จุดที่ 9	สุราษฎร์ธานี	9.603400	99.124005	58
		จุดที่ 10		9.604473	99.130212	61.6
		จุดที่ 11		9.614494	99.152678	28.4
		จุดที่ 12		9.630780	99.149585	27.5
	คลองพา	จุดที่ 13		9.606978	99.155437	26
		จุดที่ 14		9.604305	99.149098	34.9
		จุดที่ 15		9.594441	99.159387	30
		จุดที่ 16		9.586963	99.154686	36.1
		จุดที่ 17		9.602859	99.140154	70.7
		จุดที่ 18		9.598292	99.127151	55.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท่าชนะ	คลองพา	จุดที่ 19	สุราษฎร์ธานี	9.590332	99.125990	54.2
		จุดที่ 20		9.588333	99.132725	37.6
		จุดที่ 21		9.595480	99.112849	62.5
		จุดที่ 22		9.597340	99.107561	61.1
		จุดที่ 23		9.600207	99.100176	39.5
		จุดที่ 24		9.601285	99.094459	44.5
		จุดที่ 25		9.602843	99.088138	38.6
		จุดที่ 26		9.604115	99.080300	36.1
		จุดที่ 27		9.604278	99.074584	37.3
		จุดที่ 28		9.605700	99.068211	39.9
		จุดที่ 29		9.609069	99.062440	40.8
		จุดที่ 30		9.604559	99.057838	40.6
		จุดที่ 31		9.611203	99.043129	42.9
		จุดที่ 32		9.609322	99.037238	41.2
		จุดที่ 33		9.623291	99.030405	41
		จุดที่ 34		9.612786	99.023935	40
		จุดที่ 35		9.631860	99.015745	30.1
		จุดที่ 36		9.641341	99.007561	38.5
		จุดที่ 37		9.649587	98.999318	41.4
		จุดที่ 38		9.654960	98.998187	39.2
		จุดที่ 39		9.654788	98.986877	19.8
		จุดที่ 40		9.640682	98.981254	13.2
		จุดที่ 41		9.656500	98.978614	35.7
		จุดที่ 42		9.664150	98.971490	41
		จุดที่ 43		9.674934	98.965585	35.5
		จุดที่ 44	ชุมพร	9.676591	98.956247	15.3
		จุดที่ 45	สุราษฎร์ธานี	9.648332	98.950311	42.3
		จุดที่ 46		9.640544	98.942500	31.5
	สมอทอง	จุดที่ 47		9.632731	98.937912	22.9
		จุดที่ 48		9.614674	98.948377	18.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท่าชนะ	สมอทอง	จุดที่ 49	สุราษฎร์ธานี	9.611724	98.962276	57.9
		จุดที่ 50		9.604973	98.968728	35.3
		จุดที่ 51		9.598966	98.955894	3
		จุดที่ 52		9.592108	98.961814	14.2
		จุดที่ 53		9.585883	98.989120	51.4
		จุดที่ 54		9.581671	99.004639	58
		จุดที่ 55		9.593304	99.039221	45.1
		จุดที่ 56		9.569138	99.052186	48
		จุดที่ 57		9.565728	99.074896	35
		จุดที่ 58	หลังสวน	9.571593	99.081740	33.3
		จุดที่ 59		9.588673	99.073893	42.9
		จุดที่ 60	สุราษฎร์ธานี	9.587721	99.082959	37.4
		จุดที่ 61	หลังสวน	9.589201	99.088676	46.8
		จุดที่ 62	สุราษฎร์ธานี	9.594927	99.090954	34.9
		จุดที่ 63		9.580258	99.106511	48.8
		จุดที่ 64	หลังสวน	9.558503	99.090952	55.1
		จุดที่ 65		9.545020	99.087313	43.8
		จุดที่ 66	สุราษฎร์ธานี	9.558595	99.131192	63.7
		จุดที่ 67		9.546213	99.145760	74.5
		จุดที่ 68		9.558051	99.165084	32.5
	ประสงค์	จุดที่ 69		9.485742	99.095666	40.7
		จุดที่ 70		9.484491	99.085890	44.7
		จุดที่ 71		9.532032	99.074696	47.2
		จุดที่ 72		9.543916	99.043932	36.2
		จุดที่ 73		9.525782	99.034998	56.6
		จุดที่ 74		9.577791	98.928640	38.2
		จุดที่ 75		9.589939	98.925849	41.2
		จุดที่ 76		9.601520	98.920231	69.1
		จุดที่ 77		9.616423	98.928132	47.7
		จุดที่ 78		9.625331	98.930433	40.4

2) อำเภอไชยา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) และสถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.47 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 17 จุด ดังรูปที่ 4.48 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.27



รูปที่ 4.47 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี




รูปที่ 4.48 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.27 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ไชยา	โมถ่าย	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	9.396424	99.111054	45.7
		จุดที่ 2		9.422306	99.107306	46.2
	ปากหมาก	จุดที่ 3		9.479360	98.952047	39.5
		จุดที่ 4		9.492975	98.936111	59.1
		จุดที่ 5		9.500236	98.931916	51.5
		จุดที่ 6		9.508180	98.931140	46.2
		จุดที่ 7		9.515758	98.930000	39.5
		จุดที่ 8		9.521118	98.926596	49.6
		จุดที่ 9		9.527250	98.925372	50.7
		จุดที่ 10		9.524126	98.957498	54.4
		จุดที่ 11		9.520076	98.976005	76.8
		จุดที่ 12		9.498786	98.920117	55.4
		จุดที่ 13		9.494690	98.915401	34.6
		จุดที่ 14		9.494003	98.907679	32.4
		จุดที่ 15		9.493357	98.899992	27.2
		จุดที่ 16		9.488177	98.897585	22.1
		จุดที่ 17		9.484609	98.893118	16

3) อำเภอท่าฉาง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) และสถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.49 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 15 จุด ดังรูปที่ 4.50 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.28



รูปที่ 4.49 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.50 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี


ตารางที่ 4.28 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ท่าฉาง	ปากฉลุย	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	9.307232	98.949995	37.5
		จุดที่ 2		9.349454	98.930879	28.8
		จุดที่ 3		9.299888	98.872437	27.9
		จุดที่ 4		9.323048	98.873736	16.7


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท่าฉาง	ปากฉลุย	จุดที่ 5	สุราษฎร์ธานี	9.330275	98.877536	16.2
		จุดที่ 6		9.340031	98.880100	14.5
		จุดที่ 7		9.346529	98.877737	13.8
		จุดที่ 8		9.354885	98.873057	11.8
		จุดที่ 9		9.373815	98.876619	19.5
		จุดที่ 10		9.380225	98.888070	19.8
		จุดที่ 11		9.394409	98.900210	42.7
		จุดที่ 12		9.418446	98.925552	41.5
		จุดที่ 13		9.411850	98.880222	41.3
		จุดที่ 14		9.414179	98.872856	33.5
		จุดที่ 15		9.412146	98.863177	12.2

4) อำเภอวิภาวดี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎร์ธานี (หลัก) และสถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.51 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 11 จุด ดังรูปที่ 4.52 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.29



รูปที่ 4.51 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.52 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี


ตารางที่ 4.29 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
วิภาวดี	ตะกุกเหนือ	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	9.225098	98.975206	55.7
		จุดที่ 2		9.210380	98.938800	46.9
		จุดที่ 3		9.239090	98.925908	23.1
		จุดที่ 4		9.243547	98.915861	46.6
		จุดที่ 5		9.261020	98.910957	35.7
		จุดที่ 6		9.277283	98.881628	42.4
		จุดที่ 7		9.282571	98.877793	25.6
		จุดที่ 8		9.245838	98.893289	69.3
		จุดที่ 9		9.251020	98.886956	35.4
		จุดที่ 10		9.253325	98.854257	16.8
	ตะกุกใต้	จุดที่ 11		9.173499	98.958311	32.3


5) อำเภอบ้านตาขุน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่จำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งคุระบุรี (เสริม) สถานีส่งตะกั่วป่า

(เสริม) สถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) สถานีส่งสุราษฎร์ธานี (หลัก) และสถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.53 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 12 จุด ดังรูปที่ 4.54 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.30




รูปที่ 4.53 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี




รูปที่ 4.54 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.30 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บ้านตาขุน	เขาวง	จุดที่ 1	คีรีรัฐนิคม	8.928784	98.943111	13.1
		จุดที่ 2		8.932601	98.922511	25.7
		จุดที่ 3		8.906343	98.903142	25.8
		จุดที่ 4		8.891655	98.915141	38.6
	เขาพัง	จุดที่ 5		8.984428	98.845154	37.2
		จุดที่ 6		8.979938	98.846721	32.5
		จุดที่ 7		8.976269	98.841837	39.9
		จุดที่ 8		8.955524	98.810747	46.1
		จุดที่ 9		8.957797	98.797615	20.9
	พะแสง	จุดที่ 10		8.924230	98.841101	39.6
		จุดที่ 11		8.895422	98.811007	27.3
		จุดที่ 12		8.900142	98.800084	16.6



รูปที่ 4.55 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.56 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

6) อำเภอคีรีรัฐนิคม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งสุราษฎร์ธานี (หลัก) สถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) และสถานีส่งเวียงสระ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.55 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 14 จุด ดังรูปที่ 4.56 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.31


ตารางที่ 4.31 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
คีรีรัฐนิคม	บ้านทำเนียบ	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.951670	99.002447	43.5
		จุดที่ 2		8.937552	98.980515	13.5
		จุดที่ 3		8.939301	98.969839	35.1
		จุดที่ 4		8.926494	98.993536	44.5
		จุดที่ 5		8.914038	98.994552	33.3
		จุดที่ 6		8.885739	98.981228	41
		จุดที่ 7		8.870476	98.990819	42.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
คีรีรัฐนิคม	บ้านทำเนียบ	จุดที่ 8	สุราษฎร์ธานี	8.860547	98.987183	46
		จุดที่ 9		8.848714	98.957501	31.5
		จุดที่ 10		8.851454	98.905463	30.1
		จุดที่ 11		8.827321	98.906406	32.5
		จุดที่ 12		8.809051	98.912116	41.7
		จุดที่ 13		8.790447	99.000050	47.6
		จุดที่ 14		8.788768	99.012799	20.3

7) อำเภอพนม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 8 สถานี คือ สถานีส่งคุระบุรี (เสริม) สถานีส่งตะกั่วป่า (เสริม) สถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) สถานีส่งสุราษฎร์ธานี (หลัก) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งพังงา (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีส่งปลายพระยา (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.57 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 39 จุด ดังรูปที่ 4.58 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.32



รูปที่ 4.57 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.58 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี


ตารางที่ 4.32 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
พนม	ต้นยวน	จุดที่ 1	คีรีรัฐนิคม	8.866111	98.902574	23.3
		จุดที่ 2		8.874697	98.888219	-0.7
		จุดที่ 3		8.878801	98.857278	53.2
	พังกาญจน์	จุดที่ 4	สุราษฎร์ธานี	8.865291	98.819673	36
		จุดที่ 5	คีรีรัฐนิคม	8.869751	98.811430	43.4
		จุดที่ 6		8.875969	98.808831	48.5
		จุดที่ 7		8.836583	98.822568	53.1
	พนม	จุดที่ 8	พนม	8.819355	98.798914	39.4
		จุดที่ 9		8.836676	98.781385	41.6
		จุดที่ 10	คีรีรัฐนิคม	8.841791	98.770308	19.9
		จุดที่ 11		8.846898	98.756910	19
		จุดที่ 12		8.852344	98.764038	21.1
		จุดที่ 13		8.863358	98.772904	14.3
		จุดที่ 14		8.825847	98.746866	16.1
		จุดที่ 15	สุราษฎร์ธานี	8.834595	98.745835	16.9
	คลองศก	จุดที่ 16	พนม	8.852792	98.730574	22.3


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พนม	คลองศก	จุดที่ 17	พนม	8.866831	98.718010	22.5
		จุดที่ 18		8.879519	98.701427	13.1
		จุดที่ 19		8.882088	98.689322	9.7
		จุดที่ 20		8.883636	98.680296	3.2
		จุดที่ 21		8.890138	98.659676	7.5
		จุดที่ 22	ตะกั่วป่า	8.902097	98.571529	16.2
		จุดที่ 23		8.892479	98.548306	15.8
		จุดที่ 24		8.891097	98.535484	13.7
		จุดที่ 25		8.906658	98.522986	5.8
	พลูเถื่อน	จุดที่ 26	คีรีรัฐนิคม	8.759522	98.754799	38.7
		จุดที่ 27		8.749731	98.748996	43.1
		จุดที่ 28		8.736815	98.755254	44.9
		จุดที่ 29		8.727018	98.734212	45.7
		จุดที่ 30	สุราษฎร์ธานี	8.711815	98.727397	15
		จุดที่ 31		8.703396	98.721148	13.6
		จุดที่ 32		8.693024	98.714217	17.3
		จุดที่ 33	คีรีรัฐนิคม	8.674963	98.701371	37.7
		จุดที่ 34		8.663603	98.696634	31.6
	คลองชะอุ่น	จุดที่ 35	สุราษฎร์ธานี	8.781309	98.871145	23.2
		จุดที่ 36	พนม	8.730642	98.879034	44.1
		จุดที่ 37	สุราษฎร์ธานี	8.695746	98.873557	17.2
		จุดที่ 38	ปลายพระยา	8.672463	98.880276	42.2
		จุดที่ 39	สุราษฎร์ธานี	8.661740	98.872131	14.3

8) อำเภอเคียนซา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 6 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (หลัก) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.59 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 26 จุด ดังรูปที่ 4.60 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.33



รูปที่ 4.59 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.60 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.33 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เคียนซา	บ้านเสด็จ	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.798141	98.923052	32.2
		จุดที่ 2		8.795463	98.956667	55.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เคียนซา	บ้านเสด็จ	จุดที่ 3	สุราษฎร์ธานี	8.777578	98.956950	62.9
		จุดที่ 4		8.764204	98.956190	30.7
		จุดที่ 5		8.753631	98.961882	46.4
		จุดที่ 6		8.748973	98.969150	39.9
		จุดที่ 7		8.741333	98.981362	26
		จุดที่ 8	ปลายพระยา	8.732176	98.970516	39.2
		จุดที่ 9	สุราษฎร์ธานี	8.726318	98.966025	41.5
		จุดที่ 10		8.707725	98.945562	19.9
		จุดที่ 11		8.690035	98.939600	36.7
		จุดที่ 12		8.708815	98.920543	44.4
		จุดที่ 13	ปลายพระยา	8.688050	98.909208	39.4
		จุดที่ 14	สุราษฎร์ธานี	8.693792	98.970776	37.7
		จุดที่ 15	ปลายพระยา	8.696191	98.976995	40.7
		จุดที่ 16	สุราษฎร์ธานี	8.694095	99.002205	38.4
		จุดที่ 17		8.704090	99.004406	42.9
		จุดที่ 18	ปลายพระยา	8.713364	99.013682	50.4
		จุดที่ 19	สุราษฎร์ธานี	8.740330	99.010226	44.8
		จุดที่ 20		8.761854	99.012437	46.9
		จุดที่ 21		8.726482	99.058180	63.7
		จุดที่ 22		8.703426	99.050191	35.5
	พ่วงพรมคร	จุดที่ 23		8.664172	99.091564	56.4
		จุดที่ 24	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.652117	99.115428	49
		จุดที่ 25	สุราษฎร์ธานี	8.684681	99.171228	49.9
		จุดที่ 26		8.694410	99.194056	37.6


9) อำเภอพระแสง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 6 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (หลัก) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) สถานีส่งพนม (ทับคริสต์) (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว)

(เสริม) และสถานีส่งเขาคูหา (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.61 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 41 จุด ดังรูปที่ 4.62 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.34



รูปที่ 4.61 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี




รูปที่ 4.62 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี


ตารางที่ 4.34 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พระแสง	บางสวรรค์	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.670694	98.903886	26.4
		จุดที่ 2		8.648611	98.902388	43.4
		จุดที่ 3	ปลายพระยา	8.667769	98.917416	38.6
		จุดที่ 4		8.668077	98.936255	50.5
		จุดที่ 5		8.666935	98.949870	34.8
		จุดที่ 6		8.649783	98.963859	57.3
		จุดที่ 7		8.631454	98.966732	44.6
		จุดที่ 8		8.624356	98.967867	45
		จุดที่ 9		8.618983	98.966689	45.8
		จุดที่ 10		8.614166	98.960598	35.7
		จุดที่ 11		8.669814	98.993664	43.9
		จุดที่ 12		8.603203	99.007915	37.6
		จุดที่ 13	สุราษฎร์ธานี	8.607426	99.010986	41.4
		จุดที่ 14		8.602410	99.014710	50.1
		จุดที่ 15	ปลายพระยา	8.600405	99.025242	34.3
		จุดที่ 16		8.585413	99.021986	28.5
		จุดที่ 17		8.579110	99.016837	24
		จุดที่ 18		8.568064	99.004174	24.7
		จุดที่ 19	สุราษฎร์ธานี	8.559977	98.991794	51.6
		จุดที่ 20		8.548731	98.982047	52.4
	ไทรโสภา	จุดที่ 21	ปลายพระยา	8.555476	99.024020	24.2
		จุดที่ 22		8.573689	99.049273	28.5
		จุดที่ 23		8.579348	99.040560	26.3
		จุดที่ 24		8.576238	99.054531	28.3
		จุดที่ 25		8.572978	99.062683	28.8
		จุดที่ 26		8.569137	99.075014	28.4
		จุดที่ 27	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.574952	99.085322	-13.7
		จุดที่ 28		8.581963	99.073989	-20.5
		จุดที่ 29		8.580777	99.065225	-23.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พระแสง	ไทรโสภา	จุดที่ 30	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.588567	99.042658	-65.6
	ไทรขึง	จุดที่ 31		8.619896	99.115691	-33.8
		จุดที่ 32		8.574055	99.105228	-15.1
		จุดที่ 33		8.570296	99.110542	-25.7
		จุดที่ 34	สุราษฎร์ธานี	8.558720	99.112547	35.2
		จุดที่ 35		8.536362	99.103997	50.7
		จุดที่ 36		8.523608	99.102960	47.5
		จุดที่ 37		8.549736	99.091521	52.4
		จุดที่ 38		8.550697	99.073451	54.3
		จุดที่ 39		8.546825	99.063771	35.8
		จุดที่ 40		8.526556	99.050924	42.5
		จุดที่ 41		8.550272	99.043235	45.4



รูปที่ 4.63 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.64 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

10) อำเภอชัยบุรี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 6 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (เสริม) สถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) สถานีส่งพนม (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.63 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 75 จุด ดังรูปที่ 4.64 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.35

ตารางที่ 4.35 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ชัยบุรี	คลองน้อย	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.540369	99.016691	35.5
		จุดที่ 2		8.528728	99.010523	39.6
		จุดที่ 3		8.520029	99.010824	50.7
		จุดที่ 4		8.508288	99.011600	48.3
		จุดที่ 5		8.497929	99.007430	45.9
		จุดที่ 6		8.485324	98.991153	42.6
		จุดที่ 7		8.474218	98.987250	38.3
		จุดที่ 8		8.464802	98.986182	50.2
		จุดที่ 9	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.441113	98.989385	51.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ชัยบุรี	คลองน้อย	จุดที่ 10	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.452066	99.027477	45.1
		จุดที่ 11		8.465998	99.023646	42.7
		จุดที่ 12		8.469112	99.018999	43.8
		จุดที่ 13		8.479302	99.018998	42.8
		จุดที่ 14		8.494713	99.028581	38.5
		จุดที่ 15	สุราษฎร์ธานี	8.508008	99.031062	48.6
		จุดที่ 16	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.510549	99.046845	46
		จุดที่ 17	สุราษฎร์ธานี	8.502494	99.047962	49.5
		จุดที่ 18		8.503634	99.068513	46.1
		จุดที่ 19		8.483674	99.048956	45.6
		จุดที่ 20		8.474644	99.050693	50.2
		จุดที่ 21	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.465979	99.054708	36.7
		จุดที่ 22	สุราษฎร์ธานี	8.460760	99.057647	45.5
	สองแพรก	จุดที่ 23		8.470226	99.066210	34.6
		จุดที่ 24		8.474440	99.061044	33.5
		จุดที่ 25		8.462387	99.080296	50.1
		จุดที่ 26		8.470907	99.081180	50.8
		จุดที่ 27		8.481420	99.083885	25.6
		จุดที่ 28		8.488088	99.085062	51.5
		จุดที่ 29		8.502198	99.091328	45.6
		จุดที่ 30		8.502494	99.082463	41.5
		จุดที่ 31		8.507027	99.096428	47.8
		จุดที่ 32		8.513009	99.098641	47.5
		จุดที่ 33		8.505874	99.102851	34.2
		จุดที่ 34		8.496379	99.098264	38.8
		จุดที่ 35		8.492688	99.094444	34.5
		จุดที่ 36		8.490136	99.098169	37.2
		จุดที่ 37		8.475424	99.092790	34.3
		จุดที่ 38		8.467701	99.095091	26.4
		จุดที่ 39		8.475492	99.102646	29.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ชัยบุรี	สองแพรก	จุดที่ 40	สุราษฎร์ธานี	8.484233	99.112055	-0.6
	ชัยบุรี	จุดที่ 41		8.455197	99.096300	31.5
		จุดที่ 42		8.449358	99.076618	26.2
		จุดที่ 43		8.451721	99.058917	41.2
		จุดที่ 44		8.437276	99.042955	29.2
		จุดที่ 45		8.433296	99.030372	38
		จุดที่ 46	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.427416	99.071034	51.2
		จุดที่ 47	สุราษฎร์ธานี	8.419027	99.063798	29.5
		จุดที่ 48	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.422004	99.080310	44.2
		จุดที่ 49	สุราษฎร์ธานี	8.426814	99.096316	20.4
		จุดที่ 50		8.434624	99.098591	18.7
		จุดที่ 51		8.442735	99.096770	12.6
		จุดที่ 52		8.448050	99.104152	7
		จุดที่ 53		8.446556	99.112285	19.1
		จุดที่ 54		8.455719	99.149531	55.8
		จุดที่ 55		8.453825	99.161438	41.8
		จุดที่ 56		8.456053	99.172626	37.5
		จุดที่ 57		8.445597	99.184034	50
		จุดที่ 58		8.441346	99.167014	49.6
		จุดที่ 59		8.432626	99.178179	45.4
		จุดที่ 60	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.424150	99.171534	65.5
	ไทรทอง	จุดที่ 61	สุราษฎร์ธานี	8.403319	99.173959	34.5
		จุดที่ 62		8.386706	99.174061	56.4
		จุดที่ 63	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.404670	99.158496	47
		จุดที่ 64		8.400989	99.150884	44.6
		จุดที่ 65		8.401240	99.145600	52.2
		จุดที่ 66		8.397157	99.073936	45.1
		จุดที่ 67		8.403637	99.071259	45.7
		จุดที่ 68		8.406740	99.063994	45.8
		จุดที่ 69		8.397075	99.062295	53.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ชัยบุรี	ไทรทอง	จุดที่ 70	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.385003	99.056906	42.8
		จุดที่ 71		8.376775	99.058271	48.8
		จุดที่ 72		8.372351	99.060864	48.9
		จุดที่ 73	สุราษฎร์ธานี	8.394974	99.007988	39.6
		จุดที่ 74	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.399624	98.998875	50.7
		จุดที่ 75		8.410006	98.995929	70.3

11) อำเภอเวียงสระ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (หลัก) สถานีส่งคีรีรัฐนิคม (เสริม) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) สถานีส่งพนม (เสริม) สถานีส่งปลายพระยา (เสริม) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.65 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 13 จุด ดังรูปที่ 4.66 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.36



รูปที่ 4.65 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี




รูปที่ 4.66 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.36 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เวียงสระ	เขานิพันธ์	จุดที่ 1	เวียงสระ	8.526616	99.388090	42.3
		จุดที่ 2		8.529857	99.378560	32.1
		จุดที่ 3	สุราษฎร์ธานี	8.535409	99.375595	11.9
		จุดที่ 4	เวียงสระ	8.541525	99.380867	31
		จุดที่ 5	ทุ่งสง (เขาตาว)	8.548849	99.395187	43.3
		จุดที่ 6		8.574390	99.405660	45.7
	บ้านส้อง	จุดที่ 7	เวียงสระ	8.608803	99.394306	37.6
		จุดที่ 8		8.633920	99.419840	42.5
		จุดที่ 9		8.639300	99.422224	15.9
		จุดที่ 10	สุราษฎร์ธานี	8.641209	99.428275	14.3
		จุดที่ 11	เวียงสระ	8.651191	99.437270	24.4
		จุดที่ 12		8.656546	99.445230	17.8
		จุดที่ 13		8.665746	99.456361	16.1

12) อำเภอนาสาร

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (หลัก) และเวียงสระ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.67 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 26 จุด ดังรูปที่ 4.68 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.37



รูปที่ 4.67 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี




รูปที่ 4.68 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.37 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
นาสาร	ลำพูน	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.882206	99.458864	33
		จุดที่ 2		8.881886	99.450965	38.4
		จุดที่ 3		8.879829	99.447683	36.8
		จุดที่ 4		8.880847	99.441245	40.9
		จุดที่ 5		8.855718	99.413649	37.8
		จุดที่ 6		8.807934	99.388122	48.4
	เพิ่มพูนทรัพย์	จุดที่ 7		8.799364	99.422202	40.4
		จุดที่ 8		8.795183	99.429574	42.7
		จุดที่ 9		8.789705	99.427430	46.9
		จุดที่ 10		8.771849	99.426073	34.7
		จุดที่ 11		8.766673	99.423055	41.1
		จุดที่ 12		8.762905	99.422104	42.7
		จุดที่ 13		8.757748	99.412790	30.5
		จุดที่ 14		8.753193	99.410477	36.6
		จุดที่ 15		8.747050	99.409172	37
		จุดที่ 16		8.773265	99.436241	46.6
		จุดที่ 17		8.777952	99.439045	42.4
		จุดที่ 18		8.777959	99.446478	34.5
	นาสาร	จุดที่ 19		8.802450	99.376067	40.9
	คลองปราบ	จุดที่ 20		8.738330	99.407033	40.2
		จุดที่ 21		8.731397	99.406517	40.1
		จุดที่ 22		8.723912	99.404494	30.7
	พรุพี	จุดที่ 23		8.703201	99.390780	31.2
		จุดที่ 24		8.699737	99.382240	28.2
		จุดที่ 25		8.692814	99.395598	35.4
		จุดที่ 26		8.686215	99.398185	35.6

13) อำเภอกาญจนดิษฐ์

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (หลัก) และสถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.69 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 26 จุด ดังรูปที่ 4.70 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.38



รูปที่ 4.69 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี




รูปที่ 4.70 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.38 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กาญจนดิษฐ์	คลองสระ	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.924754	99.619292	31
		จุดที่ 2		8.930554	99.616262	40.1
		จุดที่ 3		8.934325	99.608467	25.2
		จุดที่ 4		8.968329	99.607957	38
		จุดที่ 5		8.975879	99.606640	42.9
		จุดที่ 6		8.979891	99.604641	45.6
		จุดที่ 7	เขาดาดฟ้า	8.973770	99.592062	32.3
		จุดที่ 8		8.970311	99.589986	28.6
		จุดที่ 9	สุราษฎร์ธานี	8.955601	99.589971	35.6
		จุดที่ 10		8.940934	99.574981	17.2
		จุดที่ 11		8.936412	99.569129	25.5
		จุดที่ 12		8.932052	99.570694	30.4
		จุดที่ 13		8.958500	99.577857	40.8
		จุดที่ 14		9.005721	99.645801	34.5
		จุดที่ 15		9.002412	99.651045	33.6
		จุดที่ 16		9.006583	99.649585	37.6
		จุดที่ 17	เขาดาดฟ้า	9.012399	99.643860	37
		จุดที่ 18		9.035495	99.626847	55.8
		จุดที่ 19		9.049984	99.667076	42.9
		จุดที่ 20		9.044220	99.668822	48.6
		จุดที่ 21		9.040711	99.711769	29.6
	ท่าอุแท	จุดที่ 22	สุราษฎร์ธานี	9.057559	99.632839	40.9
		จุดที่ 23		9.063195	99.634349	25.7
		จุดที่ 24		9.069485	99.634219	31.3
		จุดที่ 25		9.091006	99.641472	37.1
		จุดที่ 26		9.091738	99.647402	36.9

14) อำเภอดอนสัก

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 3 สถานี คือ สถานีสุราษฎร์ธานี (หลัก) และสถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) และสถานีส่งเกาะสมุย (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.71 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 33 จุด ดังรูปที่ 4.72 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี แสดงในตารางที่ 4.39



รูปที่ 4.71 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี



รูปที่ 4.72 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 4.39 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ดอนสัก	ดอนสัก	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	9.314905	99.758846	24.6
		จุดที่ 2		9.313218	99.733708	46.9
		จุดที่ 3		9.309471	99.734256	43.2
		จุดที่ 4	เขาดาดฟ้า	9.304828	99.738071	29.2
		จุดที่ 5		9.293398	99.747199	28
		จุดที่ 6	สุราษฎร์ธานี	9.280822	99.733647	66
		จุดที่ 7		9.221018	99.737989	29.9
		จุดที่ 8		9.217030	99.730816	27.7
		จุดที่ 9		9.210910	99.730503	28.2
		จุดที่ 10		9.204965	99.690659	43.9
		จุดที่ 11		9.202072	99.675696	49.8
		จุดที่ 12		9.199830	99.667218	53.4
		จุดที่ 13		9.196960	99.676622	43.2
		จุดที่ 14		9.191244	99.675503	45.1
		จุดที่ 15		9.191513	99.686766	35.1
		จุดที่ 16		9.183329	99.672663	39.6
		จุดที่ 17		9.153847	99.672666	37.6
		จุดที่ 18		9.159168	99.680708	43.1
		จุดที่ 19		9.156122	99.687359	43.7
		จุดที่ 20		9.116203	99.700430	32.6
		จุดที่ 21		9.110079	99.708011	33
		จุดที่ 22		9.090116	99.722370	33.9
		จุดที่ 23	เขาดาดฟ้า	9.083290	99.720168	40.6
		จุดที่ 24		9.061268	99.715505	46
		จุดที่ 25		9.055099	99.714790	32.5
		จุดที่ 26		9.055285	99.702224	37.1
		จุดที่ 27	สุราษฎร์ธานี	9.056383	99.696062	27.2
		จุดที่ 28		9.059336	99.692538	31.9
		จุดที่ 29		9.064316	99.688445	37.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ดอนสัก	ดอนสัก	จุดที่ 30	เขาดาดฟ้า	9.066315	99.682937	32.9
		จุดที่ 31	สุราษฎร์ธานี	9.071407	99.684488	41.6
		จุดที่ 32		9.088845	99.676943	36.6
		จุดที่ 33		9.104188	99.671924	28.2

4.1.6 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 14 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ขนอม 2) อ.สิชล 3) อ.นบพิตำ 4) อ.ท่าศาลา 5) อ.พิปูน 6) อ.พรหมคีรี 7) อ.ฉวาง 8) ถ้ำพรรณรา 9) ช้างกลาง 10) ลานสกา 11) ทุ่งสง 12) บางขัน 13) จุฬาภรณ์ 14) ร่อนพิบูลย์ 15) หัวไทร 16) ชะอวด ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 405 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอขนอม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งเกาะสมุย (เสริม) สถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) และสถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.73 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 18 จุด ดังรูปที่ 4.74 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.40



รูปที่ 4.73 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.74 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


ตารางที่ 4.40 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ขนอม	ท้องเนียน	จุดที่ 1	เกาะสมุย	9.291129	99.775970	70.6
		จุดที่ 2	เขาดาดฟ้า	9.290964	99.783839	70.6
		จุดที่ 3		9.270111	99.788362	34.8
		จุดที่ 4	สุราษฎร์ธานี	9.287024	99.829247	50.2
		จุดที่ 5	เขาดาดฟ้า	9.278307	99.831799	31.4
		จุดที่ 6		9.238707	99.832436	73.7
	ควนทอง	จุดที่ 7		9.259980	99.770656	71.9
		จุดที่ 8		9.217536	99.771485	23.2
		จุดที่ 9		9.187704	99.815581	44.6
		จุดที่ 10	สุราษฎร์ธานี	9.166366	99.806158	36.7
		จุดที่ 11		9.169395	99.813059	37.3
		จุดที่ 12	เขาดาดฟ้า	9.139263	99.793273	47.4
		จุดที่ 13	สุราษฎร์ธานี	9.145751	99.732442	33.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ขนอม	ขนอม	จุดที่ 14	เขาดาดฟ้า	9.172970	99.824942	35.1
		จุดที่ 15		9.164269	99.838210	47
		จุดที่ 16	เกาะสมุย	9.161926	99.850368	68.8
		จุดที่ 17		9.125146	99.873679	68.2
		จุดที่ 18		9.115407	99.870265	68

2) อำเภอสิชล

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ คือ สถานีส่งเกาะสมุย (เสริม) สถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.75 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 42 จุด ดังรูปที่ 4.76 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.41



รูปที่ 4.75 ภาพรวมการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.76 จุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช


ตารางที่ 4.41 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
สิชล	ทุ่งใส	จุดที่ 1	เขาดาดฟ้า	9.100164	99.814502	39.9
		จุดที่ 2		9.094344	99.821356	62
		จุดที่ 3	นครศรีธรรมราช	9.052779	99.888556	46.6
		จุดที่ 4		9.045338	99.891257	45.8
		จุดที่ 5	เขาดาดฟ้า	9.040641	99.890862	45.5
		จุดที่ 6	เกาะสมุย	9.066847	99.907916	43.9
		จุดที่ 7	นครศรีธรรมราช	9.077338	99.908669	34.9
	สี่ขีด	จุดที่ 8	เขาดาดฟ้า	9.062639	99.817927	18.6
		จุดที่ 9		9.056437	99.816503	42.2
		จุดที่ 10		9.028371	99.863699	19.2
		จุดที่ 11		9.020263	99.871596	22
		จุดที่ 12		9.004375	99.806009	47.9
		จุดที่ 13	นครศรีธรรมราช	9.003920	99.797317	-8.4
		จุดที่ 14	สุราษฎร์ธานี	9.013449	99.790393	29.2
		จุดที่ 15	เขาดาดฟ้า	8.998044	99.799401	27.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สิชล	สี่ขีด	จุดที่ 16	เขาดาดฟ้า	8.996667	99.790924	29.5
		จุดที่ 17		8.984271	99.765767	72.2
		จุดที่ 18		8.983850	99.758791	51.5
	เขาน้อย	จุดที่ 19	นครศรีธรรมราช	8.944068	99.815464	47.2
		จุดที่ 20	เขาดาดฟ้า	8.945812	99.802668	32.9
		จุดที่ 21		8.945867	99.793704	23.3
		จุดที่ 22		8.946193	99.764359	12.1
	ฉลอง	จุดที่ 23		8.934512	99.804363	48.9
		จุดที่ 24		8.916634	99.814483	43.7
		จุดที่ 25		8.927969	99.816608	33.7
		จุดที่ 26		8.927118	99.823418	31
		จุดที่ 27		8.925963	99.830036	36.9
		จุดที่ 28		8.932189	99.832167	34.3
		จุดที่ 29		8.936966	99.828775	32
		จุดที่ 30	นครศรีธรรมราช	8.941160	99.831209	51.1
		จุดที่ 31		8.941851	99.838296	49.6
		จุดที่ 32		8.948468	99.834112	49.2
		จุดที่ 33	เขาดาดฟ้า	8.920253	99.837205	42.7
		จุดที่ 34		8.911110	99.827029	45.5
		จุดที่ 35	นครศรีธรรมราช	8.896618	99.857818	55.2
	เทพราช	จุดที่ 36	เขาดาดฟ้า	8.888230	99.855010	68.4
		จุดที่ 37		8.898210	99.819675	45.4
		จุดที่ 38		8.879495	99.803629	37.2
		จุดที่ 39	นครศรีธรรมราช	8.878922	99.823861	26.7
		จุดที่ 40	เขาดาดฟ้า	8.871093	99.826464	63.4
		จุดที่ 41		8.861135	99.810106	50.2
		จุดที่ 42		8.866343	99.801695	46.2

3) อำเภอนบพิตำ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.77 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 28 จุด ดังรูปที่ 4.78 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.42



รูปที่ 4.77 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช




รูปที่ 4.78 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4.42 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
นบพิตำ	นาเหรง	จุดที่ 1	นครศรีธรรมราช	8.648364	99.769673	36
		จุดที่ 2		8.641500	99.757259	40.4
		จุดที่ 3		8.660930	99.759110	38.4
		จุดที่ 4		8.677062	99.779453	62
		จุดที่ 5		8.683326	99.781640	64.4
		จุดที่ 6		8.685855	99.764137	29.9
		จุดที่ 7		8.696631	99.756313	45
		จุดที่ 8		8.687126	99.752023	40.7
		จุดที่ 9		8.699099	99.744049	52.8
		จุดที่ 10		8.708292	99.744414	43
	นบพิตำ	จุดที่ 11		8.712636	99.767307	51.4
		จุดที่ 12		8.718581	99.757357	67.2
		จุดที่ 13		8.723557	99.743426	58.6
		จุดที่ 14		8.723315	99.738421	46.4
		จุดที่ 15		8.737883	99.739374	62.2
		จุดที่ 16		8.753805	99.730564	50.2
		จุดที่ 17		8.761769	99.727251	44.6
		จุดที่ 18		8.767300	99.723691	50.1
	กรุงชิง	จุดที่ 19		8.787357	99.708321	14.4
		จุดที่ 20		8.795480	99.695558	18.1
		จุดที่ 21		8.795430	99.682180	10.5
		จุดที่ 22		8.796144	99.670010	2
		จุดที่ 23		8.794836	99.647771	14.9
		จุดที่ 24		8.783796	99.654391	15.9
		จุดที่ 25		8.795079	99.635087	11.6
		จุดที่ 26		8.788582	99.634015	9.3
		จุดที่ 27		8.801948	99.612467	12.4
		จุดที่ 28		8.805694	99.602198	19.1

4) อำเภอท่าศาลา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) และสถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.79 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 12 จุด ดังรูปที่ 4.80 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.43




รูปที่ 4.79 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช




รูปที่ 4.80 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4.43 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท่าศาลา	ตลิ่งชัน	จุดที่ 1	นครศรีธรรมราช	8.787198	99.830766	58.7
		จุดที่ 2		8.788707	99.822138	69.6
		จุดที่ 3		8.771943	99.824146	67.8
		จุดที่ 4		8.766669	99.832384	63.7
		จุดที่ 5		8.758418	99.832543	63.9
		จุดที่ 6		8.788590	99.809094	44.8
		จุดที่ 7		8.794132	99.810065	72.9
		จุดที่ 8		8.798195	99.827592	52
	สระแก้ว	จุดที่ 9		8.717614	99.807928	66.6
		จุดที่ 10		8.715153	99.802662	70.4
		จุดที่ 11		8.715227	99.798016	58.9
		จุดที่ 12		8.722994	99.800038	54.1



รูปที่ 4.81 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.82 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

5) อำเภอพิปูน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาเวียงสระ (เสริม) สถานีส่งทุ่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) และสถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.81 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 42 จุด ดังรูปที่ 4.82 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.44

ตารางที่ 4.44 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
พิปูน	กะทูน	จุดที่ 1	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.592013	99.511610	35
		จุดที่ 2		8.587571	99.538673	41.6
		จุดที่ 3		8.584710	99.541686	46.3
		จุดที่ 4		8.583237	99.552260	45.4
		จุดที่ 5		8.585356	99.563920	34.1
		จุดที่ 6		8.589923	99.570779	35.6
		จุดที่ 7		8.594890	99.572230	37.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พิปูน	กะทูน	จุดที่ 8	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.570750	99.570585	30.7
		จุดที่ 9		8.565905	99.562630	27.6
		จุดที่ 10		8.567815	99.555085	34.9
		จุดที่ 11		8.564530	99.542932	44.7
		จุดที่ 12		8.561491	99.528659	47.5
	เขาพระ	จุดที่ 13		8.591678	99.577472	38.8
		จุดที่ 14		8.587119	99.580472	38.2
		จุดที่ 15		8.585370	99.588699	39.4
		จุดที่ 16		8.586945	99.598493	39.6
		จุดที่ 17		8.577910	99.599098	34.8
		จุดที่ 18		8.563988	99.595712	34.1
		จุดที่ 19		8.564154	99.603704	47
	ควนกลาง	จุดที่ 20		8.555079	99.538067	38.7
		จุดที่ 21		8.554900	99.545587	38.2
		จุดที่ 22		8.555378	99.559790	25.6
		จุดที่ 23		8.554630	99.568221	23.8
		จุดที่ 24		8.545468	99.571560	31
		จุดที่ 25		8.547900	99.532041	44.6
		จุดที่ 26		8.544936	99.525624	39.9
		จุดที่ 27		8.539188	99.523137	36.9
		จุดที่ 28		8.544227	99.536105	34.7
	พิปูน	จุดที่ 29		8.558536	99.603436	46.1
		จุดที่ 30		8.561096	99.610603	49.7
		จุดที่ 31		8.560865	99.619149	43
		จุดที่ 32		8.549085	99.622087	45.4
		จุดที่ 33		8.544567	99.620995	44.5
		จุดที่ 34		8.542606	99.615600	41.3
		จุดที่ 35		8.538791	99.619111	45.6
	ยางค้อม	จุดที่ 36		8.531492	99.612447	42.1
		จุดที่ 37		8.539011	99.609840	39.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พิปูน	ยางค้อม	จุดที่ 38	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.543207	99.592450	33.1
		จุดที่ 39		8.529761	99.603097	44.8
		จุดที่ 40		8.521959	99.611355	34.1
		จุดที่ 41		8.520070	99.597248	41.2
		จุดที่ 42		8.506810	99.613303	37.3

6) อำเภอพรหมคีรี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งเขาดาดฟ้า (เสริม) สถานีส่งทุ่งเขาคูหา (เสริม) และสถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.83 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 10 จุด ดังรูปที่ 4.84 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.45



รูปที่ 4.83 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.84 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช


ตารางที่ 4.45 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
พรหมคีรี	ทอนหงส์	จุดที่ 1	นครศรีธรรมราช	8.602123	99.778736	45.2
		จุดที่ 2		8.594052	99.787759	46.9
		จุดที่ 3	เขาดาดฟ้า	8.582108	99.795795	61.2
		จุดที่ 4	นครศรีธรรมราช	8.554082	99.798351	44.3
		จุดที่ 5		8.549650	99.795132	45.8
		จุดที่ 6		8.592628	99.769203	31.9
		จุดที่ 7		8.591612	99.758948	14.9
	พรหมโลก	จุดที่ 8		8.510989	99.803574	30.1
		จุดที่ 9		8.499016	99.812048	41.5
		จุดที่ 10	เขาดาดฟ้า	8.491041	99.811919	40.6


7) อำเภอฉวาง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาเวียงสระ (เสริม) สถานีส่งทุ่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) และสถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) แสดงดัง

รูปที่ 4.85 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 29 จุด ดังรูปที่ 4.86 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.46



รูปที่ 4.85 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช




รูปที่ 4.86 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4.46 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ฉวาง	ห้วยปริก	จุดที่ 1	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.588187	99.503634	41.5
		จุดที่ 2		8.586178	99.497092	42.8
		จุดที่ 3		8.581353	99.486228	45.7
		จุดที่ 4		8.575848	99.481190	36
		จุดที่ 5		8.574327	99.476376	46.5
		จุดที่ 6		8.582056	99.473415	42.8
		จุดที่ 7	เวียงสระ	8.572677	99.470092	42.6
		จุดที่ 8	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.565324	99.474349	35.7
		จุดที่ 9	เวียงสระ	8.567801	99.465582	45.6
		จุดที่ 10		8.557401	99.464329	35.6
		จุดที่ 11		8.569670	99.455402	44.7
		จุดที่ 12	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.576904	99.457016	35.7
		จุดที่ 13		8.583082	99.459999	37.4
		จุดที่ 14		8.593303	99.465483	39.1
		จุดที่ 15	เวียงสระ	8.576669	99.437359	41.9
		จุดที่ 16	สุราษฎร์ธานี	8.556654	99.426852	28.9
	กะเปียด	จุดที่ 17	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.543420	99.469554	36
		จุดที่ 18		8.534191	99.470408	30.3
		จุดที่ 19	นครศรีธรรมราช	8.524704	99.473059	5.1
		จุดที่ 20		8.521082	99.471376	5.5
		จุดที่ 21	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.518485	99.465825	26.6
		จุดที่ 22		8.516627	99.457997	27.5
		จุดที่ 23		8.508922	99.458398	21
		จุดที่ 24		8.511043	99.469536	15.3
		จุดที่ 25		8.509042	99.479378	27.5
	ละอาย	จุดที่ 26		8.482545	99.608023	49.8
		จุดที่ 27		8.475402	99.605379	42.9
		จุดที่ 28		8.430071	99.587228	47.3
		จุดที่ 29		8.471769	99.631221	43.3

8) อำเภอถ้ำพรรณรา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีเขาทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.87 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 17 จุด ดังรูปที่ 4.88 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.47




รูปที่ 4.87 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช




รูปที่ 4.88 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4.47 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ถ้ำพรรณรา	คลองเส	จุดที่ 1	สุราษฎร์ธานี	8.522482	99.406481	37.3
		จุดที่ 2	เวียงสระ	8.514565	99.408658	42.6
		จุดที่ 3	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.511035	99.405372	33.3
		จุดที่ 4	เวียงสระ	8.502789	99.406408	41.3
		จุดที่ 5		8.500895	99.411697	38.6
		จุดที่ 6	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.499805	99.419717	34.4
		จุดที่ 7		8.483720	99.399205	26.4
		จุดที่ 8		8.455266	99.411939	34.3
	ดุสิต	จุดที่ 9		8.456909	99.393433	48.2
		จุดที่ 10	สุราษฎร์ธานี	8.490891	99.376070	30.7
		จุดที่ 11		8.479333	99.373736	46.7
		จุดที่ 12	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.464168	99.358399	43.6
	ถ้ำพรรณรา	จุดที่ 13		8.422361	99.395894	44.3
		จุดที่ 14	สุราษฎร์ธานี	8.423078	99.386357	13.3
		จุดที่ 15	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.423606	99.381340	19.9
		จุดที่ 16		8.423165	99.376642	46.4
		จุดที่ 17		8.399963	99.389334	48.4



รูปที่ 4.89 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.90 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

9) อำเภอช้างกลาง


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) สถานีส่งเวียงสระ (เสริม) และสถานีเขาทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.89 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 5 จุด ดังรูปที่ 4.90 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.48

ตารางที่ 4.48 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ช้างกลาง	ช้างกลาง	จุดที่ 1	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.352531	99.697880	38.6
		จุดที่ 2		8.350989	99.690435	50.2
		จุดที่ 3		8.345988	99.685833	36.9
		จุดที่ 4		8.344234	99.653876	47.4
		จุดที่ 5		8.346537	99.647641	44.7

10) อำเภอลานสกา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) และสถานีเขาทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.91 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 33 จุด ดังรูปที่ 4.92 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.49



รูปที่ 4.91 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช




รูปที่ 4.92 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช


ตารางที่ 4.49 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ลานสกา	กำโลน	จุดที่ 1	นครศรีธรรมราช	8.429148	99.787256	42.1
		จุดที่ 2		8.433898	99.783755	24.1
		จุดที่ 3		8.431408	99.781795	45
		จุดที่ 4		8.436525	99.778038	31.5
		จุดที่ 5		8.439630	99.773525	34.9
		จุดที่ 6		8.443587	99.775783	23.1
		จุดที่ 7		8.435689	99.773242	42.4
		จุดที่ 8		8.439284	99.765711	41.5
		จุดที่ 9		8.440187	99.760758	50.3
	เขาแก้ว	จุดที่ 10		8.362316	99.782067	36.2
		จุดที่ 11		8.370448	99.759424	30.3
		จุดที่ 12		8.364024	99.757694	43.6
		จุดที่ 13		8.356560	99.747846	59.7
		จุดที่ 14		8.358524	99.743745	56.4
		จุดที่ 15		8.361607	99.734904	48.3
		จุดที่ 16		8.356114	99.726126	46.9
		จุดที่ 17		8.348268	99.725708	12.5
		จุดที่ 18		8.345189	99.719251	27.5
	ลานสกา	จุดที่ 19		8.333210	99.780289	43.1
		จุดที่ 20		8.330840	99.775025	39.3
		จุดที่ 21		8.328779	99.770626	37.7
		จุดที่ 22		8.325189	99.767305	37.8
		จุดที่ 23		8.324155	99.762855	40.3
		จุดที่ 24		8.324049	99.773328	30.5
		จุดที่ 25		8.324799	99.782033	23.5
		จุดที่ 26		8.317501	99.784195	23.7
		จุดที่ 27		8.316915	99.788976	20.3
		จุดที่ 28		8.311327	99.784631	25.4
		จุดที่ 29		8.311638	99.772999	27.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ลานสกา	ลานสกา	จุดที่ 30	นครศรีธรรมราช	8.305835	99.788458	24.3
		จุดที่ 31		8.297861	99.793150	23.4
		จุดที่ 32		8.301280	99.783858	29
		จุดที่ 33		8.286515	99.811368	23.8



รูปที่ 4.93 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.94 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

11) อำเภอทุ่งสง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) สถานีส่งตรัง (หลัก) และสถานีเขาทุ่งสง (เขาตาว) (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.93 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 40 จุด ดังรูปที่ 4.94 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.50


ตารางที่ 4.50 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ทุ่งสง	ถ้ำใหญ่	จุดที่ 1	เขาคูหา	8.151352	99.719064	36.5
		จุดที่ 2	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.142213	99.759697	30.3
		จุดที่ 3		8.140001	99.768541	40.1
		จุดที่ 4	เขาคูหา	8.133334	99.769858	15.7
		จุดที่ 5		8.126267	99.767785	19.8
		จุดที่ 6		8.115540	99.767758	27.1
		จุดที่ 7		8.133891	99.756172	26.8
		จุดที่ 8	ตรัง	8.125178	99.752773	21.9
		จุดที่ 9	เขาคูหา	8.126784	99.719950	44.7
		จุดที่ 10		8.123221	99.725601	34.4
		จุดที่ 11		8.116266	99.727667	40.5
		จุดที่ 12		8.103052	99.707597	47.9
		จุดที่ 13		8.096131	99.706565	44.1
		จุดที่ 14	ตรัง	8.097133	99.714726	4.4
	น้ำตก	จุดที่ 15		8.073349	99.756771	45
		จุดที่ 16		8.063723	99.754586	20.1
		จุดที่ 17		8.061972	99.742335	34.4
		จุดที่ 18	นครศรีธรรมราช	8.062928	99.766661	39.2
		จุดที่ 19	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.055637	99.741141	58.9
		จุดที่ 20	เขาคูหา	8.051138	99.741552	39.5
		จุดที่ 21	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.035416	99.744561	52.7
		จุดที่ 22	ตรัง	8.031729	99.741237	42.9


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ทุ่งสง	น้ำตก	จุดที่ 23	เขาคูหา	8.036373	99.753309	46.6
		จุดที่ 24	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.021537	99.736642	47.6
		จุดที่ 25		8.021024	99.727153	47
		จุดที่ 26	เขาคูหา	8.007914	99.734676	47.2
		จุดที่ 27		8.002084	99.764615	43.5
		จุดที่ 28	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.011120	99.766455	46.7
		จุดที่ 29		8.006853	99.777202	38.6
		จุดที่ 30	เขาคูหา	7.996802	99.765839	35.9
		จุดที่ 31		7.990501	99.760789	48.3
		จุดที่ 32	ทุ่งสง(เขาตาว)	7.990658	99.753371	13.2
		จุดที่ 33		7.979515	99.755494	23.3
		จุดที่ 34	เขาคูหา	7.970383	99.754310	41.7
		จุดที่ 35		7.966612	99.760561	23.9
		จุดที่ 36		7.959802	99.777090	24.6
		จุดที่ 37		7.952980	99.778879	45.8
		จุดที่ 38		7.960777	99.785267	49.2
		จุดที่ 39	นครศรีธรรมราช	7.975102	99.816140	37.9
		จุดที่ 40		7.969702	99.819748	46.2

12) อำเภอบางขัน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งกระบี่ (เสริม) สถานีส่งตรัง (หลัก) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) แสดงดังรูปที่ 4.95 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 48 จุด ดังรูปที่ 4.96 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.51



รูปที่ 4.95 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช




รูปที่ 4.96 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4.51 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
บางขัน	บางขัน	จุดที่ 1	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.122223	99.499375	51.4
		จุดที่ 2		8.113782	99.498564	48.2
		จุดที่ 3	เขาคูหา	8.081801	99.478062	38.4
		จุดที่ 4	ตรัง	8.067627	99.474080	33.3

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางขัน	บางขัน	จุดที่ 5	ตรัง	8.053256	99.458999	32
		จุดที่ 6		8.083579	99.448867	26.8
		จุดที่ 7	เขาคูหา	8.064649	99.448480	36
		จุดที่ 8	ตรัง	8.094024	99.451064	33.2
		จุดที่ 9		8.110437	99.450958	36.7
		จุดที่ 10	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.115643	99.450335	40.3
		จุดที่ 11	ตรัง	8.076112	99.430531	35.4
		จุดที่ 12	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.073841	99.426018	29.3
		จุดที่ 13	ตรัง	8.086600	99.421732	41.2
		จุดที่ 14	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.098888	99.414210	18.6
		จุดที่ 15	ตรัง	8.104054	99.405420	36
		จุดที่ 16		8.088868	99.406614	41
		จุดที่ 17	กระบี่	8.077891	99.399782	30.5
		จุดที่ 18	เขาคูหา	8.067857	99.399040	42.8
		จุดที่ 19		8.066730	99.409631	67.3
		จุดที่ 20		8.061322	99.420166	67.4
		จุดที่ 21		8.055892	99.427134	38.1
		จุดที่ 22		8.048694	99.437679	22.9
		จุดที่ 23		8.042882	99.440912	67.6
		จุดที่ 24		8.048424	99.428076	42.2
		จุดที่ 25		8.041042	99.428656	67.4
		จุดที่ 26		8.030619	99.428424	25.9
		จุดที่ 27		8.012723	99.421820	67
		จุดที่ 28		8.012118	99.434589	39.3
	บ้านลำนาว	จุดที่ 29		8.036826	99.479652	25
		จุดที่ 30	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.036209	99.486719	42.4
		จุดที่ 31		8.027119	99.488163	47.1
		จุดที่ 32	เขาคูหา	8.028925	99.497104	27.7
		จุดที่ 33		8.029345	99.507662	28.5
		จุดที่ 34		7.995123	99.424426	66.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บางขัน	บ้านลำนาว	จุดที่ 35	ตรัง	7.990397	99.422736	45.5
		จุดที่ 36		7.985417	99.421554	46.4
		จุดที่ 37	เขาคูหา	7.979541	99.418249	32.7
		จุดที่ 38		7.974805	99.417262	35.5
		จุดที่ 39	ทุ่งสง(เขาตาว)	7.967449	99.417659	40
		จุดที่ 40	เขาคูหา	7.969994	99.406139	66.3
		จุดที่ 41	ตรัง	7.966253	99.428578	41
		จุดที่ 42		7.964164	99.436417	39.4
		จุดที่ 43		7.953070	99.432371	38.9
		จุดที่ 44	กระบี่	7.939893	99.452528	10.2
		จุดที่ 45	ตรัง	7.937070	99.459244	40.5
		จุดที่ 46		7.928226	99.460008	37.8
		จุดที่ 47	ทุ่งสง(เขาตาว)	7.914396	99.429427	65
		จุดที่ 48	เขาคูหา	7.907061	99.422798	33.5



รูปที่ 4.97 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.98 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

13) อำเภอจุฬาภรณ์

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) สถานีส่งตรัง (หลัก) สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) แสดงดังรูปที่ 4.97 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 30 จุด ดังรูปที่ 4.98 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.52


ตารางที่ 4.52 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
จุฬาภรณ์	ทุ่งโพธิ์	จุดที่ 1	ตรัง	8.127614	99.806400	29.4
		จุดที่ 2	เขาคูหา	8.124000	99.801001	16.2
		จุดที่ 3		8.114003	99.795636	18.3
		จุดที่ 4	นครศรีธรรมราช	8.115871	99.819515	88.2
		จุดที่ 5	เขาคูหา	8.102251	99.808150	31.5
		จุดที่ 6	นครศรีธรรมราช	8.092075	99.785852	59.1
		จุดที่ 7	เขาคูหา	8.080359	99.781927	33.3
		จุดที่ 8		8.078950	99.785006	28.9


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จุฬาภรณ์	ทุ่งโพธิ์	จุดที่ 9	เขาคูหา	8.072131	99.777200	36.7
	สามตำบล	จุดที่ 10	นครศรีธรรมราช	8.071360	99.798947	28
		จุดที่ 11		8.067502	99.804279	22.3
		จุดที่ 12		8.066528	99.811066	26.4
		จุดที่ 13		8.069082	99.816771	33.9
		จุดที่ 14		8.076471	99.821842	33.6
		จุดที่ 15		8.085667	99.832535	33.7
		จุดที่ 16		8.082973	99.843261	43.8
		จุดที่ 17	สงขลา	8.084990	99.849068	36.5
		จุดที่ 18	เขาคูหา	8.082827	99.851744	39.4
		จุดที่ 19		8.072640	99.845828	40
		จุดที่ 20	นครศรีธรรมราช	8.075039	99.836800	44.3
		จุดที่ 21		8.063733	99.840807	45
		จุดที่ 22		8.059882	99.832087	56.6
		จุดที่ 23		8.058236	99.828652	44.9
		จุดที่ 24	เขาคูหา	8.057768	99.814640	42
		จุดที่ 25		8.052391	99.815586	43.3
	นาหมอบุญ	จุดที่ 26	สงขลา	8.041637	99.812550	21
		จุดที่ 27	นครศรีธรรมราช	8.036482	99.810211	40.8
		จุดที่ 28		8.031346	99.808810	38.9
		จุดที่ 29		8.023565	99.813949	40
		จุดที่ 30		8.017808	99.811376	48.9

14) อำเภอร่อนพิบูลย์

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) สถานีส่งตรัง (หลัก) สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) แสดงดังรูปที่ 4.99 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 21 จุด ดังรูปที่ 4.100 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.53



รูปที่ 4.99 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.100 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช


ตารางที่ 4.53 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ร่อนพิบูลย์	ร่อนพิบูลย์	จุดที่ 1	ทุ่งสง(เขาตาว)	8.138682	99.779242	25.3
		จุดที่ 2		8.139651	99.789043	37.2
		จุดที่ 3		8.142014	99.796250	39.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ร่อนพิบูลย์	ร่อนพิบูลย์	จุดที่ 4	นครศรีธรรมราช	8.143873	99.803675	39.7
		จุดที่ 5		8.139300	99.801717	43.9
		จุดที่ 6		8.132395	99.796872	50.3
		จุดที่ 7		8.145541	99.811503	44.2
		จุดที่ 8		8.149107	99.804914	33.9
		จุดที่ 9		8.152287	99.814015	45
		จุดที่ 10	เขาคูหา	8.156497	99.820789	10.4
		จุดที่ 11	นครศรีธรรมราช	8.156623	99.825852	44.9
		จุดที่ 12		8.159707	99.825127	37.5
		จุดที่ 13		8.160257	99.830468	45.2
		จุดที่ 14		8.155134	99.841022	42.6
		จุดที่ 15	เขาคูหา	8.143523	99.832178	27.5
		จุดที่ 16	ตรัง	8.169118	99.837147	40.6
		จุดที่ 17	นครศรีธรรมราช	8.171932	99.826710	39.9
		จุดที่ 18		8.180219	99.830337	36.4
		จุดที่ 19		8.180692	99.833735	51
		จุดที่ 20	เขาคูหา	8.188165	99.837225	43.2
		จุดที่ 21	นครศรีธรรมราช	8.186570	99.844259	46.6

15) อำเภอหัวไทร

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) สถานีส่งตรัง (หลัก) และสถานีส่งสงขลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.101 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 22 จุด ดังรูปที่ 4.102 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.54



รูปที่ 4.101 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.102 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช


ตารางที่ 4.54 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
หัวไทร	บ้านราม	จุดที่ 1	นครศรีธรรมราช	8.092393	100.227899	46.8
		จุดที่ 2		8.087080	100.226607	23.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
หัวไทร	บ้านราม	จุดที่ 3	นครศรีธรรมราช	8.085287	100.230442	46.5
		จุดที่ 4		8.081184	100.224851	28.5
		จุดที่ 5		8.075229	100.222792	19.1
	ทรายขาว	จุดที่ 6		8.070247	100.219562	35
		จุดที่ 7		8.063296	100.219627	34.7
		จุดที่ 8		8.057730	100.218380	21
		จุดที่ 9		8.051581	100.217421	29.8
		จุดที่ 10		8.058297	100.206510	30.8
		จุดที่ 11		8.053498	100.205985	37.2
		จุดที่ 12		8.050908	100.229928	43.1
		จุดที่ 13		8.050530	100.246969	42.2
		จุดที่ 14		8.049970	100.258207	48.8
		จุดที่ 15		8.045779	100.214689	40.1
		จุดที่ 16		8.040602	100.214180	49.7
		จุดที่ 17		8.031804	100.213357	39.9
		จุดที่ 18		8.022701	100.212333	52.7
		จุดที่ 19		8.015093	100.212587	45.4
	เขาพังไกร	จุดที่ 20		7.979263	100.253164	44.6
		จุดที่ 21		7.974517	100.250415	-6.3
		จุดที่ 22		7.967101	100.271164	43.8

16) อำเภอชะอวด

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียงจำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งเขาคูหา (เสริม) สถานีส่งนครศรีธรรมราช (หลัก) สถานีส่งตรัง (หลัก) สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งทุ่งสง (เขาตาว) แสดงดังรูปที่ 4.103 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 8 จุด ดังรูปที่ 4.104 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แสดงในตารางที่ 4.55



รูปที่ 4.103 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช



รูปที่ 4.104 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4.55 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ชะอวด	วังอ่าง	จุดที่ 1	นครศรีธรรมราช	7.907416	99.854362	55.1
		จุดที่ 2		7.907684	99.847286	78.2
		จุดที่ 3	สงขลา	7.905967	99.839722	26.6


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ชะอวด	วังอ่าง	จุดที่ 4	สงขลา	7.900301	99.835437	46.1
		จุดที่ 5		7.894203	99.826067	40.1
		จุดที่ 6		7.893927	99.817102	49.7
		จุดที่ 7		7.889099	99.797965	9.1
		จุดที่ 8		7.893908	99.789885	23.6

4.1.7 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ชุมพร


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.ชุมพร เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ปะทิว 2) อ.ท่าแซะ 3) อ.เมืองชุมพร 4) อ.สวี 5) อ.ทุ่งตะโก 6) อ.หลังสวน 7) อ.พะโต๊ะ 8) อ.ละแม ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 354 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอปะทิว

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งทับสะแก (เสริม) สถานีส่งท่าแซะ (เสริม) และสถานีส่งชุมพร (หลัก) แสดงรูปที่ 4.105 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 67 จุด ดังรูปที่ 4.106 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.56



รูปที่ 4.105 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร



รูปที่ 4.106 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ตารางที่ 4.56 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ปะทิว	เขาไชยราช	จุดที่ 1	ชุมพร	10.945832	99.439507	61
		จุดที่ 2		10.959208	99.430895	38.2
		จุดที่ 3		10.931918	99.420703	51.9
		จุดที่ 4		10.921358	99.377840	50
		จุดที่ 5		10.932947	99.381782	33.7
		จุดที่ 6		10.959351	99.360828	30.9
		จุดที่ 7		10.921126	99.324620	45.5
		จุดที่ 8	ท่าแซะ	10.908600	99.296394	47.5
		จุดที่ 9	ชุมพร	10.898974	99.287488	48.1
		จุดที่ 10		10.892668	99.281179	39.7
	ปากคลอง	จุดที่ 11		10.980848	99.477994	47.5
		จุดที่ 12	ทับสะแก	10.966860	99.474102	47.9
		จุดที่ 13	ชุมพร	10.939988	99.450621	50.9
		จุดที่ 14		10.923765	99.441883	54.5
ปะทิว	ปากคลอง	จุดที่ 15	ทับสะแก	10.906818	99.492328	47.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
		จุดที่ 16	ชุมพร	10.913880	99.435149	38.5
		จุดที่ 17		10.899420	99.437758	46.2
		จุดที่ 18		10.871591	99.439661	45.4
		จุดที่ 19		10.864031	99.436714	44.8
		จุดที่ 20		10.849535	99.423863	30.8
	ดอนยาง	จุดที่ 21		10.901576	99.408758	43.5
		จุดที่ 22		10.907056	99.394342	46.2
		จุดที่ 23		10.871090	99.409623	48.4
		จุดที่ 24		10.851099	99.361822	49
		จุดที่ 25		10.876341	99.362449	47.8
		จุดที่ 26		10.865394	99.345265	47.5
		จุดที่ 27		10.848103	99.331589	48.9
		จุดที่ 28		10.881428	99.332021	51.9
		จุดที่ 29		10.872969	99.299454	39.2
		จุดที่ 30	ท่าแซะ	10.877048	99.277097	40.2
	ชุมโค	จุดที่ 31	ชุมพร	10.819350	99.390629	32
		จุดที่ 32		10.799027	99.414427	43.3
		จุดที่ 33		10.786478	99.408989	41.8
		จุดที่ 34		10.769768	99.400773	26.8
		จุดที่ 35		10.805932	99.352799	43.1
		จุดที่ 36		10.831818	99.328086	46.3
		จุดที่ 37	ท่าแซะ	10.816483	99.308172	47.7
		จุดที่ 38	ชุมพร	10.790527	99.303890	63.8
		จุดที่ 39		10.772779	99.317469	41.3
		จุดที่ 40		10.749187	99.333982	56.5
		จุดที่ 41		10.723645	99.360634	46.9
		จุดที่ 42		10.686885	99.331159	44
		จุดที่ 43		10.665386	99.306555	29.1
		จุดที่ 44		10.763232	99.303567	50.2
ปะทิว	ชุมโค	จุดที่ 45	ท่าแซะ	10.767435	99.270205	47.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
		จุดที่ 46	ชุมพร	10.788021	99.248553	42.5
		จุดที่ 47		10.795257	99.234497	49.5
		จุดที่ 48		10.812463	99.277823	56.7
		จุดที่ 49	ท่าแซะ	10.828966	99.277751	48.6
		จุดที่ 50	ชุมพร	10.842547	99.314986	52.8
		จุดที่ 51		10.844127	99.329959	41.1
		จุดที่ 52		10.818855	99.323961	36.8
		จุดที่ 53		10.815461	99.320610	37.3
		จุดที่ 54		10.764915	99.293462	44.2
		จุดที่ 55		10.785412	99.252616	42.5
		จุดที่ 56		10.758955	99.327872	44.5
		จุดที่ 57		10.759852	99.342836	40.9
		จุดที่ 58		10.731810	99.365416	46
		จุดที่ 59		10.719639	99.355015	44.1
		จุดที่ 60		10.720633	99.351776	45.2
		จุดที่ 61		10.716580	99.345854	43.3
		จุดที่ 62		10.718378	99.343066	46.2
		จุดที่ 63		10.708868	99.336283	41
		จุดที่ 64		10.695949	99.339807	46.4
		จุดที่ 65		10.747941	99.378344	45.9
		จุดที่ 66		10.759007	99.395780	34.5
		จุดที่ 67		10.773710	99.390645	35.9

2) อำเภอท่าแซะ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งท่าแซะ (เสริม) และสถานีส่งชุมพร (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.107 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 49 จุด ดังรูปที่ 4.108 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.57



รูปที่ 4.107 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร




รูปที่ 4.108 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ตารางที่ 4.57 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ท่าแซะ	รับร่อ	จุดที่ 1	ชุมพร	10.636769	99.056174	46.9
		จุดที่ 2		10.624476	99.033307	44.3
		จุดที่ 3		10.646114	99.037755	57.3
		จุดที่ 4		10.645155	99.061977	48.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท่าแซะ	รับร่อ	จุดที่ 5	ชุมพร	10.662500	99.047546	46.8
		จุดที่ 6		10.776511	99.049375	44.3
		จุดที่ 7		10.776017	99.016230	46.6
		จุดที่ 8		10.751311	98.965982	53.4
		จุดที่ 9		10.739041	98.976696	49.4
		จุดที่ 10		10.793549	98.979797	38.3
		จุดที่ 11		10.797093	99.001221	45.3
		จุดที่ 12		10.815136	99.013366	46.2
		จุดที่ 13		10.828668	99.013523	43.1
		จุดที่ 14		10.835940	99.027888	54.9
		จุดที่ 15		10.842331	99.038228	48.6
		จุดที่ 16		10.855975	99.049290	44.8
		จุดที่ 17		10.861856	99.050066	53
		จุดที่ 18		10.869662	99.052819	47.1
		จุดที่ 19		10.880399	99.058162	47.6
		จุดที่ 20		10.871135	99.062734	47.7
	หินแก้ว	จุดที่ 21		10.590033	99.032830	52.5
		จุดที่ 22		10.573980	99.052397	55.6
		จุดที่ 23		10.554505	99.041942	45.7
		จุดที่ 24		10.566278	99.000181	56.8
		จุดที่ 25		10.573101	98.975659	53.8
	สองพี่น้อง	จุดที่ 26	ท่าแซะ	10.937495	99.246088	46.5
		จุดที่ 27		10.920894	99.233231	49.8
		จุดที่ 28		10.935106	99.219883	43.9
		จุดที่ 29	ชุมพร	10.959708	99.211006	50.7
		จุดที่ 30		10.918611	99.200038	52.9
		จุดที่ 31	ท่าแซะ	10.909528	99.209522	26.6
	สลุย	จุดที่ 32	ชุมพร	10.904075	99.188529	55.5
		จุดที่ 33	ท่าแซะ	10.906345	99.165835	47
		จุดที่ 34		10.915515	99.151017	32.3

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ท่าแซะ	สลุย	จุดที่ 35	ท่าแซะ	10.899102	99.134683	32.9
		จุดที่ 36		10.875115	99.140874	34.2
		จุดที่ 37		10.869288	99.141522	39.4
	หงษ์เจริญ	จุดที่ 38		10.839595	99.117657	31.5
		จุดที่ 39		10.858057	99.094254	33.6
		จุดที่ 40		10.866148	99.106968	36.2
		จุดที่ 41		10.884480	99.065783	44.5
		จุดที่ 42		10.879383	99.080685	14.2
	ท่าข้าม	จุดที่ 43	ชุมพร	10.573994	99.115259	45
		จุดที่ 44		10.584123	99.113696	47.8
		จุดที่ 45		10.587498	99.101021	50.5
		จุดที่ 46		10.593609	99.122194	44.5
		จุดที่ 47		10.596224	99.109309	50.8
		จุดที่ 48		10.578794	99.115161	43
		จุดที่ 49		10.579272	99.111373	46.1



รูปที่ 4.109 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร



รูปที่ 4.110ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

3) อำเภอเมืองชุมพร

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 1 สถานี คือ สถานีส่งชุมพร (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.109 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 38 จุด ดังรูปที่ 4.110 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.58


ตารางที่ 4.58 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เมืองชุมพร	บ้านนา	จุดที่ 1	ชุมพร	10.480632	99.046579	45.1
		จุดที่ 2		10.439730	99.060264	48.7
		จุดที่ 3		10.453610	99.034904	31.7
		จุดที่ 4		10.443849	99.042652	53.6
		จุดที่ 5		10.436443	99.048225	44.8
		จุดที่ 6		10.457744	99.015649	49.3
		จุดที่ 7		10.466380	99.026398	53.4
		จุดที่ 8		10.474736	99.032445	55.5
		จุดที่ 9		10.461686	99.037945	33.9
		จุดที่ 10		10.420598	99.021162	25.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองชุมพร	ถ้ำสิงห์	จุดที่ 11	ชุมพร	10.450033	99.086841	54.3
		จุดที่ 12		10.439019	99.074556	52.5
		จุดที่ 13		10.431203	99.093731	51.4
		จุดที่ 14		10.416022	99.086870	33.3
		จุดที่ 15		10.400013	99.081305	45.2
		จุดที่ 16		10.405991	99.073627	49.2
		จุดที่ 17		10.421219	99.073338	43.2
		จุดที่ 18		10.423324	99.064876	51.5
		จุดที่ 19		10.419161	99.040830	46.2
		จุดที่ 20		10.395894	99.061912	39.3
		จุดที่ 21		10.410947	99.055815	55.8
		จุดที่ 22		10.397758	99.045446	43.9
	วังใหม่	จุดที่ 23		10.509497	99.040153	51.1
		จุดที่ 24		10.524783	99.024633	52.9
		จุดที่ 25		10.532244	99.013573	46.8
		จุดที่ 26		10.515264	99.011176	54.5
		จุดที่ 27		10.532277	98.999055	49.2
		จุดที่ 28		10.465003	98.955460	18.1
		จุดที่ 29		10.488874	98.934294	55.5
		จุดที่ 30		10.479827	98.912547	44.2
		จุดที่ 31		10.474157	98.907150	40.3
		จุดที่ 32		10.462421	98.897836	16.2
		จุดที่ 33		10.517421	98.984632	44.6
		จุดที่ 34		10.521894	98.980501	44.9
		จุดที่ 35		10.526139	99.007735	49.8
		จุดที่ 36		10.530730	99.019236	42.7
		จุดที่ 37		10.520090	99.033347	47
		จุดที่ 38		10.508776	99.043412	46.5

4) อำเภอสวี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งชุมพร (หลัก) สถานีส่งสวี (เสริม) และสถานีส่งหลังสวน (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.111 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 38 จุด ดังรูปที่ 4.112 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.59



รูปที่ 4.111 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร



รูปที่ 4.112 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร


ตารางที่ 4.59 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สวี	ทุ่งระยะ	จุดที่ 1	ชุมพร	10.224970	99.014458	32.6
		จุดที่ 2		10.241892	99.017257	43.7
		จุดที่ 3		10.238991	98.995606	37.9
		จุดที่ 4		10.257792	99.000623	37.9
		จุดที่ 5	สวี	10.257823	98.971254	22.3
	เขาทะลุ	จุดที่ 6	ชุมพร	10.290602	98.935060	25.6
		จุดที่ 7		10.262820	98.921416	33.9
		จุดที่ 8		10.234570	98.909450	20.4
		จุดที่ 9		10.215302	98.915001	23.4
		จุดที่ 10		10.198491	98.887999	35.8
		จุดที่ 11		10.185226	98.905895	37.2
		จุดที่ 12		10.183617	98.928963	12.7
	นาสัก	จุดที่ 13		10.166839	99.041081	44.7
		จุดที่ 14		10.152217	99.038057	48.3
		จุดที่ 15	หลังสวน	10.165451	99.031455	46
		จุดที่ 16	ชุมพร	10.183464	99.030067	41.5
		จุดที่ 17		10.197481	99.050576	42.9
		จุดที่ 18	หลังสวน	10.191305	99.012063	54.3
		จุดที่ 19	ชุมพร	10.214477	99.014356	42.3
		จุดที่ 20		10.227695	98.989927	48.5
		จุดที่ 21		10.224578	98.978485	46.5
		จุดที่ 22		10.213527	98.969813	51
		จุดที่ 23		10.173620	98.992407	44.4
		จุดที่ 24		10.156039	98.982251	22.7
	เขาค่าย	จุดที่ 25	สวี	10.134377	98.926085	46.5
		จุดที่ 26	ชุมพร	10.125187	98.919370	26.2
		จุดที่ 27		10.128438	98.940986	38.2
		จุดที่ 28		10.145225	98.954083	35.9
		จุดที่ 29		10.113524	98.950355	39


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สวี	เขาค่าย	จุดที่ 30	ชุมพร	10.115462	98.941308	-7.7
		จุดที่ 31		10.115706	98.936455	-16.5
		จุดที่ 32		10.133577	98.907830	23.6
		จุดที่ 33		10.120054	98.897615	15.9
		จุดที่ 34		10.104368	98.886606	23
		จุดที่ 35		10.098126	98.875382	8.5
		จุดที่ 36		10.095223	98.870582	25.6
		จุดที่ 37		10.089695	98.866730	27.5
		จุดที่ 38		10.082446	98.861711	27.5

5) อำเภอทุ่งตะโก

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งชุมพร (หลัก) สถานีส่งสวี (เสริม) และสถานีส่งหลังสวน (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.113 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 18 จุด ดังรูปที่ 4.114 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.60



รูปที่ 4.113 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร




รูปที่ 4.114 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

ตารางที่ 4.60 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ทุ่งตะโก	ช่องไม้แก้ว	จุดที่ 1	หลังสวน	10.092341	99.039525	47.7
		จุดที่ 2		10.095283	99.031583	44
	ปากตะโก	จุดที่ 3	ชุมพร	10.153049	99.147161	28.5
		จุดที่ 4	หลังสวน	10.095700	99.148518	44.3
		จุดที่ 5		10.096058	99.143156	48.1
		จุดที่ 6	ชุมพร	10.098657	99.134396	40
		จุดที่ 7		10.092237	99.132814	44
	ตะโก	จุดที่ 8	หลังสวน	10.061597	99.011270	45.4
		จุดที่ 9	ชุมพร	10.074608	98.995106	46.5
		จุดที่ 10		10.054112	98.988284	55.8
		จุดที่ 11	หลังสวน	10.047125	99.014739	37.3
		จุดที่ 12		10.035908	98.999451	31.6
		จุดที่ 13	ชุมพร	10.040756	98.982809	32.7
		จุดที่ 14		10.044054	98.975708	0.3
		จุดที่ 15		10.039188	98.958757	-4.1
		จุดที่ 16		10.044687	98.996425	9.8
		จุดที่ 17		10.046751	99.006047	21
		จุดที่ 18		10.065716	98.998975	25

6) อำเภอหลังสวน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งชุมพร (หลัก) สถานีส่งสวี (เสริม) สถานีส่งหลังสวน (เสริม) และสถานีส่งพะโต๊ะ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.115 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 60 จุด ดังรูปที่ 4.116 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.61



รูปที่ 4.115 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร




รูปที่ 4.116 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ตารางที่ 4.61 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
หลังสวน	ปากน้ำ	จุดที่ 1	หลังสวน	9.962916	99.141063	47.7
		จุดที่ 2		9.964301	99.147643	55.2
	แหลมทราย	จุดที่ 3		9.969898	99.117828	49.5
		จุดที่ 4		9.966943	99.119409	50.3
	วังตะกอ	จุดที่ 5		9.951838	98.986660	29.8
		จุดที่ 6		9.974553	98.988655	38.5
		จุดที่ 7		9.971128	98.977375	51.5
		จุดที่ 8		9.966969	98.981630	52.8
		จุดที่ 9		9.961371	98.982003	51.4
		จุดที่ 10		9.960345	98.974290	51.4
		จุดที่ 11		9.963296	98.962706	49
		จุดที่ 12		9.981140	98.965682	51.1
		จุดที่ 13		9.993289	98.972573	47.2
		จุดที่ 14	ชุมพร	10.037661	98.934858	19.4
		จุดที่ 15		10.028542	98.927365	11.1
	หาดยาย	จุดที่ 16	หลังสวน	9.927917	98.990195	39.7
		จุดที่ 17		9.929110	99.001908	44.5
		จุดที่ 18		9.902424	99.000862	55.2
		จุดที่ 19		9.889770	99.004010	46.9
		จุดที่ 20		9.878359	99.006612	53.6
		จุดที่ 21		9.857599	98.995955	55.6
	บ้านควน	จุดที่ 22		9.900615	99.041234	38.5
		จุดที่ 23		9.891514	99.037682	52.1
		จุดที่ 24		9.891097	99.068177	46.6
		จุดที่ 25		9.849928	99.074032	51
		จุดที่ 26		9.872610	99.036217	48.1
		จุดที่ 27		9.858139	99.057636	51.2
		จุดที่ 28		9.857398	99.030646	46.6
		จุดที่ 29		9.832201	99.045209	47.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
หลังสวน	บ้านควน	จุดที่ 30	หลังสวน	9.812732	99.035421	28.9
		จุดที่ 31		9.844543	99.025968	29.4
		จุดที่ 32		9.832723	99.024723	48.4
		จุดที่ 33		9.808844	99.024441	45.9
		จุดที่ 34		9.923327	99.130664	36.3
		จุดที่ 35		9.845133	98.984190	47.3
	บางมะพร้าว	จุดที่ 36		9.908171	99.124122	48.1
		จุดที่ 37		9.912341	99.126045	46.6
		จุดที่ 38		9.923327	99.130664	36.3
		จุดที่ 39		9.933077	99.133363	39.7
		จุดที่ 40		9.907328	99.153529	48.1
		จุดที่ 41		9.914176	99.146915	47.6
		จุดที่ 42		9.934299	99.150776	47.5
	นาพญา	จุดที่ 43		9.885850	99.142493	31.5
		จุดที่ 44		9.875776	99.136454	50.2
		จุดที่ 45		9.878746	99.126645	56.9
		จุดที่ 46		9.879531	99.118164	40.6
		จุดที่ 47		9.870610	99.108104	55
		จุดที่ 48		9.861086	99.107807	50.4
		จุดที่ 49		9.863357	99.131561	50.1
		จุดที่ 50		9.861441	99.144219	56.6
		จุดที่ 51		9.852696	99.132823	30.7
		จุดที่ 52		9.848141	99.123930	42.5
		จุดที่ 53		9.833207	99.137908	48.6
		จุดที่ 54		9.840232	99.130401	44.9
		จุดที่ 55		9.838933	99.139151	44.4
		จุดที่ 56		9.842721	99.142764	48.3
		จุดที่ 57		9.860517	99.123607	36.1
		จุดที่ 58		9.867169	99.121055	39.6
		จุดที่ 59		9.869650	99.114672	46.3

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
หลังสวน	นาพญา	จุดที่ 60	หลังสวน	9.843580	99.126235	45.9



รูปที่ 4.117 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร



รูปที่ 4.118 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


7) อำเภอพะโต๊ะ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งหลังสวน (เสริม) และสถานีส่งพะโต๊ะ (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.117 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 41 จุด ดังรูปที่ 4.118 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.62


ตารางที่ 4.62 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พะโต๊ะ	ปังหวาน	จุดที่ 1	พะโต๊ะ	9.965561	98.924477	48
		จุดที่ 2		9.952307	98.915056	32.3
		จุดที่ 3		9.938208	98.912045	39
		จุดที่ 4		9.927801	98.909658	56.1
		จุดที่ 5		9.924851	98.904998	56.1
		จุดที่ 6		9.909699	98.898700	42.8
		จุดที่ 7		9.911770	98.915971	24.7
		จุดที่ 8		9.908164	98.906540	48.2
		จุดที่ 9		9.896886	98.896000	36
		จุดที่ 10		9.926961	98.879312	45.9
		จุดที่ 11		9.952356	98.898085	11.3
		จุดที่ 12		9.948557	98.904896	33.9
	พระรักษ์	จุดที่ 13		9.894275	98.890981	47.4
		จุดที่ 14		9.912287	98.870416	49.6
		จุดที่ 15		9.902259	98.870453	52
		จุดที่ 16		9.886270	98.876807	48.9
		จุดที่ 17		9.878010	98.895782	15.2
		จุดที่ 18		9.874442	98.914611	13.3
		จุดที่ 19		9.864475	98.904522	11.2
		จุดที่ 20		9.892508	98.850706	49.9
		จุดที่ 21		9.905604	98.862618	44.7
	พะโต๊ะ	จุดที่ 22		9.868637	98.851946	26.3
		จุดที่ 23		9.863807	98.841234	47.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
พะโต๊ะ	พะโต๊ะ	จุดที่ 24	พะโต๊ะ	9.851151	98.840142	47.4
		จุดที่ 25		9.852715	98.828131	44.1
		จุดที่ 26		9.878068	98.832339	54
		จุดที่ 27		9.856587	98.815850	49.9
		จุดที่ 28		9.840177	98.819943	44.7
		จุดที่ 29		9.859817	98.800918	35.6
		จุดที่ 30		9.864595	98.788151	11.5
		จุดที่ 31		9.836450	98.813984	42.7
		จุดที่ 32		9.840732	98.842080	39.2
		จุดที่ 33		9.831320	98.811597	33.4
		จุดที่ 34		9.826249	98.827120	24.3
	ปากทรง	จุดที่ 35		9.744652	98.757828	39.6
		จุดที่ 36		9.756477	98.745021	36.6
		จุดที่ 37		9.731792	98.749912	48.6
		จุดที่ 38		9.765492	98.701736	21.9
		จุดที่ 39		9.734365	98.713191	40.5
		จุดที่ 40		9.713520	98.703308	39.1
		จุดที่ 41		9.707110	98.702767	25.6



รูปที่ 4.119 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร



รูปที่ 4.120 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร

8) อำเภอละแม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งหลังสวน (เสริม) สถานีส่งพะโต๊ะ (เสริม) และสถานีส่งสุราษฎ์ธานี (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.119 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 43 จุด ดังรูปที่ 4.120 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร แสดงในตารางที่ 4.63

ตารางที่ 4.63 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ละแม	ทุ่งหลวง	จุดที่ 1	หลังสวน	9.831949	99.079957	47.4
		จุดที่ 2		9.800354	99.072613	51.4
		จุดที่ 3		9.806452	99.068180	55.4
		จุดที่ 4		9.793447	99.031063	42.8
		จุดที่ 5		9.782790	99.034971	50.1
	ทุ่งคาวัด	จุดที่ 6		9.790608	99.020204	25.5
		จุดที่ 7		9.783965	99.018523	53.2
		จุดที่ 8		9.764888	99.025924	45.5
		จุดที่ 9		9.753179	99.033669	53.9
		จุดที่ 10		9.735015	99.030801	46.7
		จุดที่ 11		9.728921	99.015775	51

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ละแม	ทุ่งคาวัด	จุดที่ 12	หลังสวน	9.736213	99.011886	50.7
		จุดที่ 13		9.749236	99.010736	44.3
		จุดที่ 14		9.757658	99.016011	50.3
	ละแม	จุดที่ 15	สุราษฎร์ธานี	9.816434	99.115830	54.6
		จุดที่ 16		9.812002	99.126973	46.7
		จุดที่ 17		9.797176	99.124137	50.2
		จุดที่ 18		9.796851	99.114162	50.1
		จุดที่ 19		9.788946	99.132518	54
		จุดที่ 20		9.782706	99.112075	49.9
		จุดที่ 21		9.772424	99.120652	53.8
		จุดที่ 22		9.756929	99.124262	54.1
		จุดที่ 23		9.761552	99.115995	51.8
		จุดที่ 24	หลังสวน	9.774959	99.109601	47.6
		จุดที่ 25		9.770282	99.095332	54.4
		จุดที่ 26		9.753334	99.093935	54.4
		จุดที่ 27		9.747667	99.093066	37.7
		จุดที่ 28		9.760761	99.069187	51.2
		จุดที่ 29		9.747763	99.052539	41.1
		จุดที่ 30		9.709638	99.029586	50.5
	สวนแตง	จุดที่ 31	สุราษฎร์ธานี	9.743688	99.129275	55
		จุดที่ 32		9.743658	99.137422	51.9
		จุดที่ 33		9.742140	99.144639	51.7
		จุดที่ 34		9.733509	99.127283	55
		จุดที่ 35		9.717767	99.137664	55.3
		จุดที่ 36		9.718126	99.144198	52.1
		จุดที่ 37	หลังสวน	9.723777	99.122030	49.7
		จุดที่ 38		9.726079	99.108533	43.4
		จุดที่ 39		9.705041	99.105574	39.7
		จุดที่ 40		9.708937	99.112011	54.7
		จุดที่ 41		9.712850	99.086495	49.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ละแม	สวนแตง	จุดที่ 42	หลังสวน	9.730271	99.088945	47
		จุดที่ 43		9.719216	99.079574	41.1

4.1.8 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.สตูล


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.สตูล เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.ทุ่งหว้า 2) อ.มะนัง 3) อ.ละงู 4) อ.ควนกาหลง 5) อ.ควนโดน ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 400 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอทุ่งหว้า

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งตรัง (หลัก) สถานีส่งปะเหลียน (เสริม) สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งสตูล (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.121 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 72 จุด ดังรูปที่ 4.122 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล แสดงในตารางที่ 4.64



รูปที่ 4.121 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล



รูปที่ 4.122 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตารางที่ 4.64 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ทุ่งหว้า	นาทอน	จุดที่ 1	สตูล	6.994629	99.729292	53.8
		จุดที่ 2		6.983438	99.739723	61.2
		จุดที่ 3		6.981608	99.746319	56.6
		จุดที่ 4		6.983690	99.750052	53.3
		จุดที่ 5		6.984903	99.754291	48.8
		จุดที่ 6		6.990519	99.758981	47.5
		จุดที่ 7		6.985938	99.760745	46.4
		จุดที่ 8		6.978792	99.757340	49.1
		จุดที่ 9		6.975887	99.755548	46.4
		จุดที่ 10		6.979225	99.765261	43.5
		จุดที่ 11		6.977447	99.770692	34.1
		จุดที่ 12		6.980016	99.775466	26.8
		จุดที่ 13		6.981747	99.778655	26.4
		จุดที่ 14		6.983061	99.781283	40.9
		จุดที่ 15	ปะเหลียน	7.001583	99.757285	44.5
		จุดที่ 16		7.008972	99.754274	43.2
		จุดที่ 17		7.012647	99.751434	39.1


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ทุ่งหว้า	นาทอน	จุดที่ 18	ปะเหลียน	7.017688	99.750544	38.8
		จุดที่ 19		7.020074	99.750507	38.7
		จุดที่ 20	ตรัง	7.023305	99.750378	9.7
	ป่าแก่บ่อหิน	จุดที่ 21	สตูล	7.016702	99.797318	60.3
		จุดที่ 22	ตรัง	7.017010	99.811905	38.1
		จุดที่ 23	สตูล	7.013585	99.846582	52
		จุดที่ 24		7.022283	99.850700	30.6
		จุดที่ 25		7.026536	99.847972	44.5
		จุดที่ 26		7.033825	99.857327	48.1
		จุดที่ 27		7.035874	99.867046	45.2
		จุดที่ 28		7.035697	99.846945	50.6
		จุดที่ 29		7.048881	99.855707	53
		จุดที่ 30		7.046361	99.844780	47.3
		จุดที่ 31		7.050778	99.834996	54.4
		จุดที่ 32		7.058940	99.838376	30.1
		จุดที่ 33		7.062467	99.832049	53.4
		จุดที่ 34		7.068999	99.823685	18.7
		จุดที่ 35		7.065583	99.815636	20.2
		จุดที่ 36		7.057827	99.812056	21.2
		จุดที่ 37		7.078448	99.811992	39.9
		จุดที่ 38		7.084048	99.811452	28.8
		จุดที่ 39		7.092244	99.809221	23.8
		จุดที่ 40		7.089191	99.800371	24.4
		จุดที่ 41	ปะเหลียน	7.071349	99.777840	43.2
		จุดที่ 42	สตูล	7.060695	99.780257	42.6
		จุดที่ 43	ตรัง	7.051722	99.784716	33.5
		จุดที่ 44	สตูล	7.042156	99.785790	44.1
		จุดที่ 45	ตรัง	7.030536	99.796771	44.6
	ทุ่งหว้า	จุดที่ 46	ปะเหลียน	7.081035	99.770058	37.1
		จุดที่ 47	ตรัง	7.091690	99.766884	-7.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ทุ่งหว้า	ทุ่งหว้า	จุดที่ 48	ตรัง	7.109659	99.798927	-14.6
		จุดที่ 49	ปะเหลียน	7.120041	99.799430	2.3
		จุดที่ 50		7.112702	99.825899	17.5
		จุดที่ 51		7.116360	99.833042	20.3
		จุดที่ 52	สตูล	7.101550	99.921466	14.6
		จุดที่ 53		7.107471	99.928099	22.5
		จุดที่ 54		7.113280	99.929375	24.7
		จุดที่ 55		7.118888	99.930906	11.7
		จุดที่ 56		7.124653	99.935976	-7.7
		จุดที่ 57		7.132010	99.938032	4.3
		จุดที่ 58		7.138825	99.937528	9.1
		จุดที่ 59		7.143134	99.938808	9.8
		จุดที่ 60		7.108047	99.944815	17.8
		จุดที่ 61		7.107093	99.947877	14
		จุดที่ 62		7.098099	99.950904	4.1
		จุดที่ 63		7.083738	99.961177	4.6
		จุดที่ 64		7.080870	99.964033	-5
		จุดที่ 65		7.083989	99.973437	5.2
		จุดที่ 66		7.100322	99.974678	2.6
		จุดที่ 67		7.087217	99.980438	8.4
		จุดที่ 68		7.106341	99.982781	8.1
		จุดที่ 69		7.110161	99.995833	17.9
		จุดที่ 70		7.103093	99.993608	25.6
		จุดที่ 71		7.089994	100.001498	16.7
		จุดที่ 72		7.083705	99.994808	15.9


2) อำเภอมะนัง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งตรัง (หลัก) สถานีส่งปะเหลียน (เสริม) สถานีส่งสงขลา

(หลัก) และสถานีส่งสตูล (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.123 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 60 จุด ดังรูปที่ 4.124 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล แสดงในตารางที่ 4.65



รูปที่ 4.123 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล




รูปที่ 4.124 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล

ตารางที่ 4.65 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
มะนัง	ปาล์มพัฒนา	จุดที่ 1	สตูล	7.090764	99.910325	32.2
		จุดที่ 2		7.082572	99.907926	25.8
		จุดที่ 3		7.076208	99.907437	42.5
		จุดที่ 4		7.072402	99.905321	42.5
		จุดที่ 5		7.064603	99.900243	43.7
		จุดที่ 6		7.067079	99.891479	40.1
		จุดที่ 7		7.058841	99.897183	44.7
		จุดที่ 8		7.054089	99.891336	43.2
		จุดที่ 9		7.083513	99.923609	14.3
		จุดที่ 10		7.074718	99.913712	21.7
		จุดที่ 11		7.063191	99.912386	1.5
		จุดที่ 12		7.056233	99.902131	42.5
		จุดที่ 13		7.048118	99.898909	32
		จุดที่ 14		7.037051	99.891759	25.9
		จุดที่ 15		7.049057	99.917409	26.5
		จุดที่ 16		7.053124	99.923321	7.4
		จุดที่ 17		7.051095	99.931262	23.7
		จุดที่ 18		7.035468	99.927419	62.9
		จุดที่ 19		7.026647	99.928986	44.8
		จุดที่ 20		7.018701	99.931947	53.5
		จุดที่ 21		7.008618	99.935186	49
		จุดที่ 22		7.005017	99.943906	40.4
		จุดที่ 23		7.008395	99.955880	44
		จุดที่ 24		7.004475	99.972906	16.6
		จุดที่ 25		7.009453	99.976922	27
		จุดที่ 26		7.016264	99.978393	32.7
		จุดที่ 27		6.999741	99.978604	24
		จุดที่ 28		6.988167	99.936372	48.9
		จุดที่ 29		6.989324	99.942906	47.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
มะนัง	ปาล์มพัฒนา	จุดที่ 30	สตูล	6.980941	99.939116	46.6
		จุดที่ 31		6.984746	99.945629	24
		จุดที่ 32		7.002122	99.929847	54.2
		จุดที่ 33		7.000481	99.918677	66.7
		จุดที่ 34		6.997197	99.913439	64.3
		จุดที่ 35		6.997879	99.905584	51.7
		จุดที่ 36		7.008196	99.904894	67.1
		จุดที่ 37		7.020904	99.890728	48.9
		จุดที่ 38		7.007854	99.896328	47.7
		จุดที่ 39		6.996393	99.898148	54.7
	นิคมพัฒนา	จุดที่ 40		6.985642	99.906324	50.8
		จุดที่ 41		6.973342	99.895220	48.8
		จุดที่ 42		6.966046	99.900810	81.2
		จุดที่ 43		6.957280	99.900820	51.2
		จุดที่ 44		6.928645	99.889838	68.3
		จุดที่ 45		6.918571	99.892185	65.2
		จุดที่ 46		6.933583	99.926544	79.8
		จุดที่ 47		6.954429	99.941770	61.5
		จุดที่ 48		6.957105	99.944367	36.2
		จุดที่ 49		6.960656	99.940581	58.1
		จุดที่ 50		6.964618	99.936905	44.9
		จุดที่ 51		6.965727	99.942396	43.5
		จุดที่ 52		6.967557	99.950864	41.3
		จุดที่ 53		6.969756	99.957009	35.1
		จุดที่ 54		6.942701	99.941106	65.8
		จุดที่ 55		6.942903	99.963416	51.4
		จุดที่ 56		6.985960	99.974497	22.7
		จุดที่ 57		6.977322	99.975395	16.3
		จุดที่ 58		6.969881	99.981916	13.3
		จุดที่ 59		6.958233	99.992573	22.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
มะนัง	นิคมพัฒนา	จุดที่ 60	สตูล	6.948849	99.997509	27.9



รูปที่ 4.125 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล



รูปที่ 4.126 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล

3) อำเภอละงู

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งตรัง (หลัก) สถานีส่งปะเหลียน (เสริม) สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งสตูล (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.125 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 90 จุด ดังรูปที่ 4.126 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล แสดงในตารางที่ 4.66

ตารางที่ 4.66 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ละงู	น้ำผุด	จุดที่ 1	สตูล	7.051408	99.887177	40.1
		จุดที่ 2		7.046824	99.882963	52.5
		จุดที่ 3		7.044207	99.881213	55.1
		จุดที่ 4		7.019329	99.883300	60.4
		จุดที่ 5		7.008203	99.885279	57.9
		จุดที่ 6		7.005291	99.884034	68.2
		จุดที่ 7		6.998361	99.881376	33.6
		จุดที่ 8		6.995751	99.884716	48.8
		จุดที่ 9		6.988002	99.882115	37.6
		จุดที่ 10		6.998464	99.871083	52.1
		จุดที่ 11		7.015993	99.857387	41.5
		จุดที่ 12		7.006636	99.849646	50.4
		จุดที่ 13		6.999922	99.850890	42.3
		จุดที่ 14		6.998717	99.838687	59
		จุดที่ 15		6.997093	99.835232	51.8
		จุดที่ 16		6.985681	99.839974	50.1
		จุดที่ 17		6.983740	99.844715	54.7
		จุดที่ 18		6.986540	99.865911	54.6
		จุดที่ 19		6.982366	99.859742	47.9
		จุดที่ 20		6.958648	99.841078	55.5
		จุดที่ 21		6.946921	99.844924	51.1
		จุดที่ 22		6.942732	99.841678	56.4
		จุดที่ 23		6.944675	99.818406	35.9


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ละงู	น้ำผุด	จุดที่ 24	สตูล	6.951307	99.818883	31.9
		จุดที่ 25		6.951079	99.814146	45.8
	กำแพง	จุดที่ 26		7.010210	99.796738	55.1
		จุดที่ 27		7.006316	99.796133	42.2
		จุดที่ 28		6.997612	99.800587	43.2
		จุดที่ 29		6.994364	99.801150	51
		จุดที่ 30		6.990973	99.801002	56
		จุดที่ 31		6.980308	99.792269	40.1
		จุดที่ 32		6.980347	99.788263	29.4
		จุดที่ 33		6.979743	99.785418	36.5
		จุดที่ 34		6.978099	99.781789	35
		จุดที่ 35		6.977199	99.777209	33.3
		จุดที่ 36		6.973260	99.768042	45.2
		จุดที่ 37	ปะเหลียน	6.969340	99.770289	45.7
		จุดที่ 38	สตูล	6.963286	99.772043	49
		จุดที่ 39		6.960153	99.774245	45.4
		จุดที่ 40		6.962586	99.780189	46.5
		จุดที่ 41		6.963723	99.782862	39.1
		จุดที่ 42		6.957031	99.776490	43
		จุดที่ 43		6.948876	99.780854	42
		จุดที่ 44		6.942468	99.779864	39.9
		จุดที่ 45		6.937571	99.778855	43.3
		จุดที่ 46		6.940023	99.784433	45.1
		จุดที่ 47		6.940447	99.794113	42.2
		จุดที่ 48		6.931204	99.786625	46.1
		จุดที่ 49		6.933745	99.778651	41.3
		จุดที่ 50		6.928171	99.777873	34.2
		จุดที่ 51		6.926533	99.788032	63.8
		จุดที่ 52	ตรัง	6.922462	99.778319	21.4
		จุดที่ 53	สตูล	6.921480	99.789236	40.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ละงู	กำแพง	จุดที่ 54	สตูล	6.917661	99.789192	33.2
		จุดที่ 55		6.915160	99.791953	29.8
		จุดที่ 56	ตรัง	6.911345	99.788924	20.2
		จุดที่ 57		6.905281	99.788643	21.6
		จุดที่ 58	สตูล	6.898378	99.789110	38.1
		จุดที่ 59		6.886704	99.771917	45.2
		จุดที่ 60		6.901274	99.762952	52.7
		จุดที่ 61		6.899219	99.755776	47.2
		จุดที่ 62		6.901861	99.758322	36.3
		จุดที่ 63		6.904623	99.755716	42.3
		จุดที่ 64		6.905809	99.753484	36.9
		จุดที่ 65		6.911803	99.770958	45.8
		จุดที่ 66		6.918354	99.763886	34.4
		จุดที่ 67		6.923696	99.761972	40.8
		จุดที่ 68		6.923542	99.754947	36.2
		จุดที่ 69		6.927819	99.762565	32.9
		จุดที่ 70		6.933385	99.767413	37.5
		จุดที่ 71		6.937632	99.768015	42.5
		จุดที่ 72		6.942162	99.764994	40.7
		จุดที่ 73		6.933805	99.751993	34.9
		จุดที่ 74		6.927413	99.753176	38.9
		จุดที่ 75		6.924164	99.750999	36.9
	ปากน้ำ	จุดที่ 76		6.874875	99.763568	53.6
		จุดที่ 77		6.872968	99.762200	67
		จุดที่ 78		6.871951	99.758490	48.5
		จุดที่ 79		6.876031	99.745914	42.1
		จุดที่ 80		6.875861	99.741581	51.3
		จุดที่ 81		6.859751	99.722811	46.5
		จุดที่ 82		6.857603	99.724921	45.6
		จุดที่ 83		6.854997	99.728006	49.4


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ละงู	ปากน้ำ	จุดที่ 84	สตูล	6.852307	99.730889	54.9
		จุดที่ 85		6.846080	99.743821	51
		จุดที่ 86		6.847369	99.749691	56.9
		จุดที่ 87		6.841326	99.751025	43.5
		จุดที่ 88		6.845946	99.753513	52.1
		จุดที่ 89		6.842441	99.756996	44.1
		จุดที่ 90		6.840913	99.759099	41

4) อำเภอควนกาหลง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งปะเหลียน (เสริม) สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งสตูล (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.127 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 82 จุด ดังรูปที่ 4.128 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล แสดงในตารางที่ 4.67



รูปที่ 4.127 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล



รูปที่ 4.128 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ตารางที่ 4.67 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ควนกาหลง	อุใดเจริญ	จุดที่ 1	สตูล	6.902656	99.940249	81.8
		จุดที่ 2		6.887393	99.956810	52.7
		จุดที่ 3		6.899009	99.961403	45.9
		จุดที่ 4		6.914451	99.966275	48.4
		จุดที่ 5		6.917461	99.969013	41.1
		จุดที่ 6		6.920417	99.966847	47
		จุดที่ 7		6.930434	99.966514	47.7
		จุดที่ 8		6.904913	99.978826	28.3
		จุดที่ 9		6.909399	99.980026	34.5
		จุดที่ 10	ปะเหลียน	6.915534	99.980850	36
		จุดที่ 11	สตูล	6.921024	99.980684	40.1
		จุดที่ 12		6.926268	99.980478	40.8
		จุดที่ 13		6.931783	99.981024	39.8
		จุดที่ 14		6.935209	99.981393	39.1
		จุดที่ 15		6.918262	99.990435	22.7
		จุดที่ 16		6.913276	99.995841	23.7


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ควนกาหลง	อุใดเจริญ	จุดที่ 17	สตูล	6.932935	100.006544	32.6
		จุดที่ 18		6.979125	100.012564	19
		จุดที่ 19		6.984158	100.019450	39.2
		จุดที่ 20		6.987572	100.019426	36.3
		จุดที่ 21		6.991657	100.011256	25
		จุดที่ 22		6.996607	100.011336	26.4
		จุดที่ 23		7.006454	100.007055	24.9
		จุดที่ 24		7.007820	100.015855	42.2
		จุดที่ 25		7.004648	100.019314	44.3
		จุดที่ 26		7.007814	100.019424	45
		จุดที่ 27		7.013609	100.020421	45.2
		จุดที่ 28		6.963018	100.027973	49.4
		จุดที่ 29		6.955270	100.030223	39
		จุดที่ 30		6.951788	100.029481	42.5
	ควนกาหลง	จุดที่ 31		6.944822	100.030062	37.4
		จุดที่ 32		6.941850	100.028919	46.5
		จุดที่ 33		6.936704	100.026887	50.7
		จุดที่ 34		6.934526	100.026030	54.3
		จุดที่ 35		6.932301	100.025015	56.2
		จุดที่ 36		6.921441	100.019991	53.2
		จุดที่ 37		6.918141	100.016972	34.7
		จุดที่ 38		6.920531	100.025614	51.3
		จุดที่ 39		6.919684	100.032891	23.8
		จุดที่ 40		6.915976	100.026845	49.6
		จุดที่ 41		6.906375	100.027847	45
		จุดที่ 42		6.903836	100.031724	24.9
		จุดที่ 43		6.901017	100.035379	28.3
		จุดที่ 44		6.894499	100.023644	47.3
		จุดที่ 45		6.880989	100.018051	68.1
		จุดที่ 46		6.861024	100.015495	52.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ควนกาหลง	ควนกาหลง	จุดที่ 47	สตูล	6.857789	100.035948	45.5
		จุดที่ 48		6.854921	100.043200	32
		จุดที่ 49		6.850651	100.053851	32.4
		จุดที่ 50		6.849202	100.057600	33.3
		จุดที่ 51		6.847483	100.061987	36.5
		จุดที่ 52		6.846891	100.067618	40.2
		จุดที่ 53		6.853214	100.071239	47.6
		จุดที่ 54		6.846389	100.072669	47.2
		จุดที่ 55	สงขลา	6.844339	100.080827	29.8
		จุดที่ 56		6.848916	100.081706	30.7
		จุดที่ 57	สตูล	6.910839	100.079397	43.1
		จุดที่ 58		6.914902	100.080945	44.8
		จุดที่ 59		6.918255	100.082471	47.2
	ทุ่งนุ้ย	จุดที่ 60		6.921293	100.117227	35.1
		จุดที่ 61		6.920421	100.129906	87.8
		จุดที่ 62		6.898971	100.126969	52
		จุดที่ 63		6.899857	100.089920	28.6
		จุดที่ 64		6.893915	100.092796	35.6
		จุดที่ 65		6.883557	100.095606	44.7
		จุดที่ 66		6.878968	100.092391	38.5
		จุดที่ 67		6.875790	100.092793	42.2
		จุดที่ 68		6.841575	100.086818	47.1
		จุดที่ 69		6.832982	100.105476	52
		จุดที่ 70		6.854505	100.124556	47.8
		จุดที่ 71		6.850732	100.127508	43.1
		จุดที่ 72		6.851285	100.134373	55.5
		จุดที่ 73		6.846703	100.135383	28
		จุดที่ 74		6.845318	100.137515	43.3
		จุดที่ 75		6.835473	100.128439	45.8
		จุดที่ 76		6.832678	100.127576	47.3


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ควนกาหลง	ทุ่งนุ้ย	จุดที่ 77	สตูล	6.828518	100.129860	54.1
		จุดที่ 78		6.855452	100.145270	52.2
		จุดที่ 79		6.855911	100.149388	38.7
		จุดที่ 80		6.854834	100.152602	19.6
		จุดที่ 81		6.849372	100.153883	35.5
		จุดที่ 82		6.843664	100.156283	13.8

5) อำเภอควนโดน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งสตูล (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.129 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 96 จุด ดังรูปที่ 4.130พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล แสดงในตารางที่ 4.68



รูปที่ 4.129 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล



รูปที่ 4.130 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล

ตารางที่ 4.68 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ควนโดน	ควนโดน	จุดที่ 1	สตูล	6.832135	100.032235	34.5
		จุดที่ 2		6.824302	100.024884	56.2
		จุดที่ 3		6.837576	100.069956	44.8
		จุดที่ 4		6.836387	100.075538	37.4
		จุดที่ 5		6.823334	100.074303	32
		จุดที่ 6		6.806832	100.073998	36.2
		จุดที่ 7		6.805153	100.073555	37.4
		จุดที่ 8		6.803415	100.074182	43.5
		จุดที่ 9		6.796629	100.069573	30
		จุดที่ 10		6.793975	100.070586	35.3
		จุดที่ 11		6.792678	100.071562	42.1
		จุดที่ 12		6.790570	100.071910	47.9
		จุดที่ 13		6.788673	100.071552	52.8
		จุดที่ 14		6.786435	100.070906	51.3
		จุดที่ 15		6.782733	100.068465	37.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ควนโดน	ควนโดน	จุดที่ 16	สตูล	6.785685	100.063569	26.5
		จุดที่ 17		6.793665	100.086838	44.1
		จุดที่ 18		6.792552	100.088201	43.2
		จุดที่ 19		6.814565	100.105224	46.3
		จุดที่ 20		6.813773	100.106853	40.1
		จุดที่ 21		6.813052	100.109171	51.5
		จุดที่ 22		6.812327	100.112683	48.6
		จุดที่ 23		6.812717	100.114875	49.2
		จุดที่ 24		6.812945	100.116964	48.3
		จุดที่ 25		6.808764	100.115091	47
		จุดที่ 26		6.805286	100.114841	46.8
		จุดที่ 27		6.803019	100.114544	49.8
		จุดที่ 28		6.801305	100.113423	48.3
		จุดที่ 29		6.799131	100.111855	44
		จุดที่ 30		6.799283	100.108350	39.5
		จุดที่ 31		6.790036	100.112552	45.7
		จุดที่ 32		6.788518	100.115123	39.3
		จุดที่ 33		6.792408	100.116587	41
		จุดที่ 34		6.791750	100.113798	45.9
	ย่านซื่อ	จุดที่ 35		6.780606	100.069355	56
		จุดที่ 36		6.778295	100.067556	36.9
		จุดที่ 37		6.776482	100.067323	37.3
		จุดที่ 38		6.775435	100.067563	43.8
	ควนสตอ	จุดที่ 39		6.765564	100.089002	37.2
		จุดที่ 40		6.767320	100.089729	41.1
		จุดที่ 41		6.767253	100.091845	35.2
		จุดที่ 42		6.768761	100.092706	37.8
		จุดที่ 43		6.775486	100.096157	44.1
		จุดที่ 44		6.774974	100.100188	42.4
		จุดที่ 45		6.774554	100.103087	35.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ควนโดน	ควนสตอ	จุดที่ 46	สตูล	6.774744	100.107294	29
		จุดที่ 47		6.781405	100.112462	43
		จุดที่ 48		6.785676	100.114069	40.6
		จุดที่ 49		6.770077	100.108185	49.3
		จุดที่ 50		6.767244	100.108744	45.6
		จุดที่ 51		6.764269	100.105914	44.8
		จุดที่ 52		6.762117	100.104914	44.3
		จุดที่ 53		6.760414	100.104109	42.7
		จุดที่ 54		6.756896	100.102867	43.8
		จุดที่ 55		6.756459	100.099877	44.2
		จุดที่ 56		6.750892	100.100114	39.6
		จุดที่ 57		6.749193	100.099794	38.3
		จุดที่ 58		6.746182	100.099116	39.3
		จุดที่ 59		6.744227	100.097889	37.6
		จุดที่ 60		6.744779	100.095272	37.2
		จุดที่ 61		6.742754	100.096298	35.9
		จุดที่ 62		6.742017	100.094530	33.5
		จุดที่ 63		6.741379	100.092928	33.7
		จุดที่ 64		6.740479	100.090870	32.9
		จุดที่ 65		6.739359	100.087842	37.4
		จุดที่ 66		6.735282	100.084215	35.9
		จุดที่ 67		6.734185	100.091756	29.5
		จุดที่ 68		6.731709	100.091947	35.8
		จุดที่ 69		6.729068	100.091848	38.9
		จุดที่ 70		6.724905	100.092180	49
	วังประจัน	จุดที่ 71		6.807460	100.130017	43.2
		จุดที่ 72		6.803428	100.129536	39.3
		จุดที่ 73		6.797910	100.130511	28.4
		จุดที่ 74		6.792500	100.132574	29.6
		จุดที่ 75		6.789247	100.134051	30.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ควนโดน	วังประจัน	จุดที่ 76	สตูล	6.786041	100.135650	38.2
		จุดที่ 77		6.782388	100.137829	36.2
		จุดที่ 78		6.776331	100.139715	41
		จุดที่ 79		6.774733	100.132575	30.8
		จุดที่ 80		6.773563	100.140563	42.6
		จุดที่ 81		6.765736	100.143615	41.4
		จุดที่ 82		6.762049	100.138469	41.2
		จุดที่ 83		6.760748	100.146420	34.3
		จุดที่ 84		6.756487	100.148635	26.5
		จุดที่ 85		6.751840	100.150573	17.4
		จุดที่ 86		6.750037	100.147089	14.8
		จุดที่ 87		6.747819	100.152474	18.1
		จุดที่ 88		6.741870	100.155674	7.4
		จุดที่ 89		6.740229	100.159314	14.2
		จุดที่ 90		6.736900	100.158230	6.7
		จุดที่ 91		6.733286	100.159711	5.3
		จุดที่ 92		6.730317	100.161511	6.3
		จุดที่ 93		6.708412	100.168656	9.4
		จุดที่ 94		6.703766	100.168710	4.7
		จุดที่ 95		6.701953	100.173419	8.7
		จุดที่ 96		6.697623	100.176602	11.1


4.1.9 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.สงขลา

การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.สงขลา เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.รัตภูมิ 2) อ.หาดใหญ่ 3) อ.เมืองสงขลา 4) อ.สะเดา 5) อ.นาหม่อม 6) อ.จะนะ 7) อ.นาทวี 8) อ.เทพา 9) อ.สะบ้าย้อย ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 426 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้


1) อำเภอรัตภูมิ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งปะเหลียน (เสริม) สถานีส่งสงขลา (หลัก)

สถานีส่งสตูล (หลัก) และสถานีส่งนาทวี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.131 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 41 จุด ดังรูปที่ 4.132 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.69



รูปที่ 4.131 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา




รูปที่ 4.132 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


ตารางที่ 4.69 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
รัตภูมิ	คูหาใต้	จุดที่ 1	สงขลา	7.199541	100.280651	41.1
		จุดที่ 2		7.196258	100.276684	43.3
		จุดที่ 3		7.192100	100.274534	46.3
		จุดที่ 4		7.157520	100.259013	52
	ท่าชะมวง	จุดที่ 5		7.156171	100.107100	47.2
		จุดที่ 6		7.156852	100.114697	30
		จุดที่ 7		7.145760	100.161043	65.7
		จุดที่ 8		7.075613	100.246328	50.5
	เขาพระ	จุดที่ 9		7.088332	100.193343	69.8
		จุดที่ 10		7.059607	100.171226	44.9
		จุดที่ 11	สตูล	7.055234	100.168856	30.2
		จุดที่ 12	สงขลา	7.040456	100.159861	48.1
		จุดที่ 13	สตูล	7.032688	100.159393	25.7
		จุดที่ 14	สงขลา	7.026785	100.158035	21.9
		จุดที่ 15		7.020979	100.153274	19.6
		จุดที่ 16		7.021950	100.131359	26.9
		จุดที่ 17		7.024739	100.124824	27
		จุดที่ 18		7.024500	100.119900	27.9
		จุดที่ 19		7.016578	100.131723	31
		จุดที่ 20	สตูล	7.008742	100.134218	27.7
		จุดที่ 21		7.012345	100.143768	39.1
		จุดที่ 22		6.997336	100.142174	40.3
		จุดที่ 23		6.987738	100.139662	38.6
		จุดที่ 24		6.987487	100.135551	42.1
		จุดที่ 25		6.988508	100.131277	32.7
		จุดที่ 26		6.975481	100.137872	35.1
		จุดที่ 27		6.969736	100.136722	33.7
		จุดที่ 28		6.965942	100.135834	35.7
		จุดที่ 29		6.958108	100.135269	34

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
รัตภูมิ	เขาพระ	จุดที่ 30	สตูล	6.951912	100.134780	34.9
		จุดที่ 31		6.947749	100.134215	37.1
		จุดที่ 32		6.944166	100.133788	44.3
		จุดที่ 33		6.940384	100.137368	50.5
		จุดที่ 34		6.940334	100.133162	50.1
		จุดที่ 35		6.935565	100.132406	49.8
		จุดที่ 36		6.933693	100.133700	42.7
		จุดที่ 37		6.929481	100.131186	41.2
	กำแพงเพชร	จุดที่ 38	สงขลา	7.018666	100.271033	55.6
		จุดที่ 39		7.040714	100.279161	55.2
		จุดที่ 40		7.047552	100.275380	57.6
		จุดที่ 41		7.054608	100.271392	56.1



รูปที่ 4.133 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



รูปที่ 4.134 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2) อำเภอหาดใหญ่


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งสตูล (หลัก) และสถานีส่งนาทวี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.133 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 51 จุด ดังรูปที่ 4.134 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.70

ตารางที่ 4.70 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
หาดใหญ่	ฉลุง	จุดที่ 1	สงขลา	7.012183	100.295555	48.3
		จุดที่ 2		6.999874	100.307836	50.8
	น้ำน้อย	จุดที่ 3		7.115047	100.537270	48
		จุดที่ 4		7.115659	100.533109	47.5
		จุดที่ 5		7.116002	100.529214	50.4
		จุดที่ 6		7.112365	100.527886	48.4
		จุดที่ 7		7.105255	100.523920	43.4
		จุดที่ 8		7.104358	100.527095	36.5

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
หาดใหญ่	น้ำน้อย	จุดที่ 9	สงขลา	7.103204	100.529925	35.6
		จุดที่ 10		7.101441	100.532564	34.7
		จุดที่ 11		7.098623	100.533096	34
		จุดที่ 12		7.098724	100.535374	36.5
		จุดที่ 13		7.097026	100.537422	43.9
		จุดที่ 14	นาทวี	7.078200	100.516391	17
		จุดที่ 15	สงขลา	7.077009	100.513303	42
		จุดที่ 16		7.070573	100.519163	55.6
		จุดที่ 17		7.068860	100.519099	53.9
	ทุ่งใหญ่	จุดที่ 18		7.059779	100.518654	46
		จุดที่ 19		7.056715	100.519778	44.3
		จุดที่ 20		7.056549	100.511532	52.1
		จุดที่ 21		7.042865	100.536018	52.3
		จุดที่ 22		7.041276	100.538555	50.7
		จุดที่ 23		7.038854	100.537772	50.5
	บ้านพรุ	จุดที่ 24		6.898536	100.498457	59
		จุดที่ 25		6.896180	100.496802	59.9
		จุดที่ 26		6.895720	100.493475	66.2
		จุดที่ 27		6.895545	100.491136	59.2
	พะตง	จุดที่ 28		6.847282	100.473741	68
		จุดที่ 29		6.848089	100.477377	53.6
		จุดที่ 30		6.850090	100.478099	45.3
		จุดที่ 31		6.855609	100.531185	36.3
		จุดที่ 32	นาทวี	6.855746	100.533534	28
		จุดที่ 33		6.853880	100.534883	28.9
		จุดที่ 34	สงขลา	6.820128	100.522280	37.9
		จุดที่ 35		6.818658	100.525480	38.2
		จุดที่ 36		6.815773	100.530690	35.3
		จุดที่ 37		6.814261	100.534771	31.3
		จุดที่ 38		6.814635	100.537785	32.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
หาดใหญ่	พะตง	จุดที่ 39	สงขลา	6.813499	100.545097	41.6
		จุดที่ 40		6.810256	100.545554	42.3
		จุดที่ 41		6.814605	100.547268	43.4
		จุดที่ 42		6.815190	100.551765	46.7
		จุดที่ 43		6.816060	100.554275	46.3
		จุดที่ 44		6.819284	100.553813	44
		จุดที่ 45		6.817574	100.558424	43
		จุดที่ 46	นาทวี	6.816775	100.567524	39.1
		จุดที่ 47		6.815253	100.571397	36.9
		จุดที่ 48	สงขลา	6.812546	100.574544	37
		จุดที่ 49		6.810507	100.578540	36.6
		จุดที่ 50		6.807964	100.579098	37.9
		จุดที่ 51	นาทวี	6.812152	100.582723	33.9



รูปที่ 4.135 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา



รูปที่ 4.136 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

3) อำเภอเมืองสงขลา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) และสถานีส่งนาทวี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.135 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 60 จุด ดังรูปที่ 4.136 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.71

ตารางที่ 4.71 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เมืองสงขลา	บ่อยาง	จุดที่ 1	สงขลา	7.225370	100.578780	70.1
		จุดที่ 2		7.222548	100.580430	59.4
		จุดที่ 3		7.217390	100.580592	59.7
		จุดที่ 4		7.212813	100.590238	46.3
		จุดที่ 5		7.213633	100.592900	67.2
		จุดที่ 6		7.171007	100.605545	94.7
		จุดที่ 7		7.172194	100.606139	94.6
		จุดที่ 8		7.173182	100.606513	94.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองสงขลา	เขารูปช้าง	จุดที่ 9	สงขลา	7.176929	100.618260	42.8
		จุดที่ 10		7.172653	100.619065	58.6
		จุดที่ 11		7.177838	100.622323	58.2
		จุดที่ 12		7.173744	100.625156	49.4
		จุดที่ 13		7.166651	100.624442	58.2
		จุดที่ 14		7.162068	100.624170	56.9
		จุดที่ 15		7.160460	100.629296	46.7
		จุดที่ 16		7.162148	100.633780	47.8
		จุดที่ 17		7.154782	100.622687	45.6
		จุดที่ 18		7.157018	100.618145	52.1
		จุดที่ 19		7.152951	100.610686	45.8
		จุดที่ 20		7.148143	100.612226	44
		จุดที่ 21		7.146959	100.619462	40.4
		จุดที่ 22		7.150957	100.625541	42.5
		จุดที่ 23		7.154023	100.634052	45.6
		จุดที่ 24		7.147198	100.638356	45.2
		จุดที่ 25		7.142828	100.634015	42.1
		จุดที่ 26		7.141407	100.625817	37.4
		จุดที่ 27		7.139948	100.616747	34.6
		จุดที่ 28		7.136802	100.623325	32.7
		จุดที่ 29		7.137495	100.632703	39.6
		จุดที่ 30		7.130498	100.625396	33.2
		จุดที่ 31		7.130597	100.636735	55.4
	เกาะยอ	จุดที่ 32		7.179044	100.541970	38
		จุดที่ 33		7.176987	100.543716	42.1
		จุดที่ 34		7.175023	100.540751	29.2
		จุดที่ 35		7.167817	100.547729	46.1
		จุดที่ 36		7.164378	100.551610	44.7
		จุดที่ 37		7.164033	100.547190	38.2
		จุดที่ 38		7.156617	100.542176	72.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองสงขลา	เกาะยอ	จุดที่ 39	สงขลา	7.154981	100.532851	50.3
		จุดที่ 40		7.154457	100.528660	43.6
	เกาะแต้ว	จุดที่ 41		7.126353	100.631602	49.3
		จุดที่ 42		7.125312	100.626612	38.1
		จุดที่ 43		7.123052	100.632297	46.6
		จุดที่ 44		7.119760	100.632585	50.6
		จุดที่ 45		7.119944	100.628826	41.5
		จุดที่ 46		7.116750	100.632513	57.8
		จุดที่ 47		7.112984	100.632813	63.5
		จุดที่ 48		7.096675	100.630717	80.5
		จุดที่ 49		7.093952	100.634555	59.4
		จุดที่ 50		7.092615	100.622124	64.3
		จุดที่ 51		7.087187	100.618281	55.2
		จุดที่ 52		7.086031	100.626934	43.9
	ทุ่งหวัง	จุดที่ 53		7.082353	100.628040	48.7
		จุดที่ 54		7.080572	100.647614	52.9
		จุดที่ 55		7.078743	100.635963	52.1
		จุดที่ 56		7.075814	100.632186	45.5
		จุดที่ 57		7.071769	100.634464	49.3
		จุดที่ 58		7.063180	100.642480	62.2
		จุดที่ 59		7.059666	100.635515	59.8
		จุดที่ 60		7.057780	100.624158	55

4) อำเภอสะเดา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งสตูล (หลัก) และสถานีส่งนาทวี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.137 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 44 จุด ดังรูปที่ 4.138 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.72



รูปที่ 4.137 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา




รูปที่ 4.138 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

ตารางที่ 4.72 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
สะเดา	ทุ่งหมอ	จุดที่ 1	สงขลา	6.775839	100.367756	49
		จุดที่ 2		6.771500	100.372180	51.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สะเดา	ทุ่งหมอ	จุดที่ 3	สงขลา	6.768925	100.363356	51.3
		จุดที่ 4		6.757923	100.368464	55
		จุดที่ 5		6.757421	100.362395	52.5
		จุดที่ 6		6.755459	100.356749	53
		จุดที่ 7		6.764597	100.354955	51.7
		จุดที่ 8		6.773397	100.250088	41.6
		จุดที่ 9		6.777200	100.248255	41
		จุดที่ 10		6.780877	100.244716	42.3
	ปาดังเบซาร์	จุดที่ 11		6.736753	100.244709	46.5
		จุดที่ 12		6.736056	100.247025	47.5
		จุดที่ 13		6.736592	100.250134	49.7
		จุดที่ 14		6.737132	100.254478	44.9
		จุดที่ 15		6.736480	100.260249	54
		จุดที่ 16		6.736449	100.265610	46.2
		จุดที่ 17		6.723939	100.257870	46.3
		จุดที่ 18		6.722727	100.252539	51.2
		จุดที่ 19		6.720278	100.254950	47.3
		จุดที่ 20		6.719080	100.247775	54.2
		จุดที่ 21		6.733364	100.271712	43.9
		จุดที่ 22		6.732015	100.278361	47.5
		จุดที่ 23		6.718020	100.283098	58.7
		จุดที่ 24		6.704073	100.326605	58
		จุดที่ 25		6.719930	100.329282	56
		จุดที่ 26		6.724494	100.327439	59.7
	เขามีเกียรติ	จุดที่ 27		6.803779	100.491689	68.9
		จุดที่ 28		6.802456	100.497120	73.6
		จุดที่ 29		6.769500	100.502426	54
		จุดที่ 30		6.767205	100.514446	54.7
		จุดที่ 31		6.754682	100.535197	58.3
		จุดที่ 32		6.753389	100.542088	20

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สะเดา	สะเดา	จุดที่ 33	สงขลา	6.634739	100.394147	43.8
		จุดที่ 34		6.634330	100.419122	87.9
		จุดที่ 35		6.649026	100.429726	88
		จุดที่ 36		6.623213	100.387596	53.9
	สำนักขาม	จุดที่ 37		6.610308	100.419247	62
		จุดที่ 38		6.600821	100.417144	87.2
		จุดที่ 39		6.584368	100.412644	86.9
		จุดที่ 40		6.573222	100.410367	53.7
		จุดที่ 41		6.556490	100.413138	59.8
		จุดที่ 42		6.548077	100.414762	64.8
		จุดที่ 43		6.539782	100.416030	58.9
		จุดที่ 44		6.522873	100.418608	84.1



รูปที่ 4.139 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา



รูปที่ 4.140 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

5) อำเภอนาหม่อม

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 1 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.139 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 16 จุด ดังรูปที่ 4.140 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.73


ตารางที่ 4.73 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
นาหม่อม	พิจิตร	จุดที่ 1	สงขลา	6.972343	100.553888	57.2
		จุดที่ 2		6.970498	100.551317	42.3
		จุดที่ 3		6.968635	100.549282	44.3
	นาหม่อม	จุดที่ 4		6.966048	100.554378	46.8
		จุดที่ 5		6.960533	100.555987	48.8
		จุดที่ 6		6.958983	100.550872	53.1
		จุดที่ 7		6.964497	100.548208	49.3
		จุดที่ 8		6.958898	100.541687	54.5
		จุดที่ 9		6.960552	100.530295	59.4


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
นาหม่อม	ทุ่งขมิ้น	จุดที่ 10	สงขลา	6.953810	100.558215	56.3
		จุดที่ 11		6.947791	100.560228	64
		จุดที่ 12		6.931763	100.539379	53.7
		จุดที่ 13		6.920691	100.538888	61.7
	คลองหรัง	จุดที่ 14		6.953411	100.562951	53.1
		จุดที่ 15		6.948374	100.566525	57.1
		จุดที่ 16		6.941815	100.565152	65.7

6) อำเภอจะนะ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งนาทวี (เสริม) และสถานีส่งเทพา (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.141 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 46 จุด ดังรูปที่ 4.142 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.74



รูปที่ 4.141 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา




รูปที่ 4.142 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

ตารางที่ 4.74 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
จะนะ	นาทับ	จุดที่ 1	สงขลา	7.032636	100.714988	71.3
		จุดที่ 2		7.018967	100.718609	55.1
		จุดที่ 3		7.018847	100.714623	49.5
		จุดที่ 4		7.018917	100.711399	35.6
		จุดที่ 5		7.013855	100.713884	40.7
	จะโหนง	จุดที่ 6		7.030750	100.662024	55.2
		จุดที่ 7		7.026881	100.664203	48.5
		จุดที่ 8		7.019507	100.666157	49.4
		จุดที่ 9		7.017420	100.664699	52.5
		จุดที่ 10	นาทวี	7.014129	100.668341	40.2
		จุดที่ 11	สงขลา	7.007752	100.670536	53.1
		จุดที่ 12		7.004190	100.665142	54.5
		จุดที่ 13		6.987651	100.643207	52.2
		จุดที่ 14		7.002413	100.698797	51.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จะนะ	จะโหนง	จุดที่ 15	สงขลา	7.001078	100.702109	50.9
		จุดที่ 16		6.996119	100.709091	37.9
		จุดที่ 17	นาทวี	6.992620	100.711708	38.4
	คลองเปียะ	จุดที่ 18	สงขลา	6.965862	100.704123	45.6
		จุดที่ 19		6.943301	100.664009	47
		จุดที่ 20		6.940773	100.660411	50.6
		จุดที่ 21		6.940541	100.654447	47.7
		จุดที่ 22		6.943217	100.644732	47.8
		จุดที่ 23		6.948217	100.644359	46.2
		จุดที่ 24	นาทวี	6.952749	100.643470	36.1
		จุดที่ 25	สงขลา	6.957988	100.648210	49.2
		จุดที่ 26		6.949059	100.636833	44.2
		จุดที่ 27		6.946467	100.632210	42.3
		จุดที่ 28		6.943785	100.634121	45.1
	นาหว้า	จุดที่ 29	นาทวี	6.919100	100.642875	35.3
		จุดที่ 30	สงขลา	6.905215	100.642076	28.6
		จุดที่ 31	นาทวี	6.904811	100.637171	48.4
		จุดที่ 32		6.895452	100.607370	34.5
		จุดที่ 33	สงขลา	6.894043	100.634633	38.3
	แค	จุดที่ 34	นาทวี	6.836697	100.627757	45
		จุดที่ 35		6.835500	100.624751	44.3
		จุดที่ 36		6.833552	100.620672	36.9
		จุดที่ 37		6.834060	100.616617	62.2
		จุดที่ 38		6.832683	100.591441	23.8
	น้ำขาว	จุดที่ 39		6.807948	100.630475	34.4
		จุดที่ 40		6.805704	100.623580	38.5
		จุดที่ 41		6.801782	100.622794	51.4
	สะพานไม้แก่น	จุดที่ 42	สงขลา	6.857433	100.764562	63.8
		จุดที่ 43		6.854092	100.770360	64.1
		จุดที่ 44		6.851766	100.773633	64.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จะนะ	สะพานไม้แก่น	จุดที่ 45	นาทวี	6.822532	100.794469	68.1
		จุดที่ 46	สงขลา	6.810287	100.788516	57.9



รูปที่ 4.143 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา



รูปที่ 4.144 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

7) อำเภอนาทวี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งสตูล (หลัก) สถานีส่งนาทวี (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.143 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 43 จุด ดังรูปที่ 4.144 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.75


ตารางที่ 4.75 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
นาทวี	คลองทราย	จุดที่ 1	นาทวี	6.741657	100.627096	65.1
		จุดที่ 2		6.740141	100.610827	73.4
		จุดที่ 3		6.740896	100.578508	83.3
		จุดที่ 4		6.740677	100.570910	88
		จุดที่ 5		6.746512	100.559577	57
	นาทวี	จุดที่ 6		6.709576	100.745017	44.2
		จุดที่ 7		6.707781	100.747814	47.2
		จุดที่ 8		6.705984	100.750246	48.1
		จุดที่ 9		6.711464	100.768173	37.7
		จุดที่ 10		6.710965	100.772420	44.4
		จุดที่ 11		6.710838	100.775980	44.4
		จุดที่ 12		6.710404	100.797137	34.9
		จุดที่ 13		6.710187	100.801215	46.1
		จุดที่ 14		6.709079	100.805001	49.6
		จุดที่ 15	เทพา	6.710156	100.808820	54.9
	คลองกวาง	จุดที่ 16	นาทวี	6.629264	100.637289	55.9
		จุดที่ 17		6.625811	100.634309	51.7
		จุดที่ 18		6.624560	100.631311	51.5
		จุดที่ 19		6.624259	100.627758	56.7
		จุดที่ 20		6.621783	100.624851	55.2
		จุดที่ 21		6.623215	100.619020	68.2
		จุดที่ 22	สงขลา	6.588285	100.574705	14.1
		จุดที่ 23		6.584306	100.575604	23.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
นาทวี	สะท้อน	จุดที่ 24	นาทวี	6.629932	100.690247	59.7
		จุดที่ 25		6.637954	100.697856	64.1
		จุดที่ 26		6.620105	100.694072	68.2
	ทับช้าง	จุดที่ 27		6.610907	100.692444	72.1
		จุดที่ 28		6.588983	100.699925	72.2
		จุดที่ 29		6.580769	100.701136	75.9
	ประกอบ	จุดที่ 30		6.555928	100.695109	38.1
		จุดที่ 31		6.545469	100.696719	42.9
		จุดที่ 32		6.541740	100.697269	42.3
		จุดที่ 33		6.535495	100.698780	35.5
		จุดที่ 34		6.527816	100.700356	44.6
		จุดที่ 35		6.525249	100.709437	27
		จุดที่ 36		6.525438	100.722108	19
		จุดที่ 37		6.537547	100.736017	31
		จุดที่ 38		6.534646	100.738878	35.2
		จุดที่ 39		6.517607	100.697017	38.2
		จุดที่ 40		6.513411	100.696554	37.5
		จุดที่ 41		6.506255	100.694838	41.9
		จุดที่ 42		6.500423	100.693986	49.1
		จุดที่ 43		6.495385	100.698174	48.5

8) อำเภอเทพา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งนาทวี (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.145 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 50 จุด ดังรูปที่ 4.146 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.76



รูปที่ 4.145 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา




รูปที่ 4.146 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

ตารางที่ 4.76 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เทพา	สะกอม	จุดที่ 1	สงขลา	6.939196	100.869223	49.2
		จุดที่ 2	เทพา	6.923765	100.855306	34.6
		จุดที่ 3		6.923715	100.850987	34.4
		จุดที่ 4	นาทวี	6.925047	100.846004	41.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เทพา	สะกอม	จุดที่ 5	สงขลา	6.920445	100.853495	53.1
		จุดที่ 6		6.866867	100.823238	42.3
		จุดที่ 7		6.863609	100.824667	35.8
		จุดที่ 8		6.859618	100.825040	48.2
		จุดที่ 9	เทพา	6.855744	100.824812	35.5
		จุดที่ 10		6.852029	100.823361	32.6
		จุดที่ 11	นาทวี	6.853678	100.816774	49.7
		จุดที่ 12		6.854885	100.813780	54.8
	เกาะสะบ้า	จุดที่ 13	สงขลา	6.931444	100.876084	58.7
		จุดที่ 14		6.928667	100.879213	59.3
		จุดที่ 15	เทพา	6.911079	100.856291	36.1
		จุดที่ 16		6.906808	100.857902	35.7
		จุดที่ 17	นาทวี	6.903982	100.858563	36.5
		จุดที่ 18	เทพา	6.900075	100.859077	36.7
		จุดที่ 19		6.896712	100.861250	36.2
		จุดที่ 20		6.884888	100.864440	31.4
		จุดที่ 21		6.880702	100.866886	35.9
		จุดที่ 22		6.874999	100.867341	38.5
		จุดที่ 23	สงขลา	6.869293	100.873563	50.9
		จุดที่ 24		6.867789	100.878573	49.6
		จุดที่ 25		6.845608	100.903479	65.1
		จุดที่ 26		6.845102	100.909925	54.3
		จุดที่ 27	เทพา	6.800513	100.889392	79.5
	วังใหญ่	จุดที่ 28		6.792571	100.870335	47.2
		จุดที่ 29		6.788941	100.869825	48
		จุดที่ 30		6.786442	100.867827	48.1
		จุดที่ 31		6.779172	100.865720	69.8
		จุดที่ 32		6.774719	100.865334	50.1
		จุดที่ 33		6.767656	100.865284	59.2
		จุดที่ 34		6.760926	100.865632	61.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เทพา	วังใหญ่	จุดที่ 35	เทพา	6.755945	100.867533	72.6
		จุดที่ 36		6.741929	100.869747	56.2
		จุดที่ 37		6.736532	100.865939	56.8
		จุดที่ 38		6.733103	100.863333	47.8
		จุดที่ 39		6.728360	100.862604	66.1
		จุดที่ 40		6.718511	100.860181	76.1
		จุดที่ 41		6.717123	100.853918	74.7
		จุดที่ 42		6.714554	100.851758	90.6
		จุดที่ 43		6.714876	100.832552	41.5
		จุดที่ 44		6.722134	100.828837	47.3
		จุดที่ 45		6.734985	100.819757	37.8
		จุดที่ 46		6.741740	100.811507	80.6
	ลำไพล	จุดที่ 47		6.692293	100.875060	48.1
		จุดที่ 48		6.686752	100.878384	49.6
		จุดที่ 49		6.670056	100.886786	65.9
		จุดที่ 50		6.657149	100.886699	81.9



รูปที่ 4.147 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา



รูปที่ 4.148 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

9) อำเภอสะบ้าย้อย

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเทวี (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.147 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 75 จุด ดังรูปที่ 4.148 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา แสดงในตารางที่ 4.77

ตารางที่ 4.77 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
สะบ้าย้อย	บ้านโหนด	จุดที่ 1	เทพา	6.650502	101.047514	54.7
		จุดที่ 2		6.644301	101.045534	46.6
		จุดที่ 3		6.639274	101.025225	56.9
		จุดที่ 4		6.628132	101.031064	55.7
		จุดที่ 5		6.624309	101.046660	66.7
	เปียน	จุดที่ 6		6.632922	101.021823	62.6
		จุดที่ 7		6.631357	101.001721	44.5
		จุดที่ 8		6.630744	100.996649	44.5
		จุดที่ 9		6.628017	100.998922	39.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สะบ้าย้อย	เปียน	จุดที่ 10	เทพา	6.624329	100.999220	50.5
		จุดที่ 11		6.619087	100.999017	43.4
		จุดที่ 12		6.609361	101.003945	51.9
		จุดที่ 13		6.608753	101.007658	51.1
		จุดที่ 14		6.605887	101.010626	44.1
		จุดที่ 15		6.604957	101.015929	46.4
		จุดที่ 16		6.602376	101.019914	47.4
		จุดที่ 17		6.592759	101.015403	54.2
		จุดที่ 18		6.590647	101.019425	46.1
		จุดที่ 19		6.589478	101.023335	47.4
		จุดที่ 20		6.586123	101.028357	52
	สะบ้าย้อย	จุดที่ 21		6.579890	100.995603	51.2
		จุดที่ 22		6.582913	100.994896	45.7
		จุดที่ 23		6.582280	100.990316	53.8
		จุดที่ 24		6.619088	100.951705	67.4
		จุดที่ 25		6.630074	100.947957	81.6
	ธารคีรี	จุดที่ 26	ยะลา	6.567977	101.076329	17
		จุดที่ 27		6.567896	101.071705	9.5
		จุดที่ 28		6.564211	101.070031	11.5
		จุดที่ 29		6.554804	101.050032	24.3
		จุดที่ 30		6.561089	101.040700	28.5
		จุดที่ 31		6.562596	101.035154	31
		จุดที่ 32	เทพา	6.564351	101.024574	37.4
		จุดที่ 33	ยะลา	6.530477	101.014777	53.3
		จุดที่ 34		6.523109	101.013712	45.3
		จุดที่ 35		6.522379	101.027099	85.5
		จุดที่ 36		6.514870	101.024954	50.7
		จุดที่ 37		6.513114	101.028141	38.5
	จะแหน	จุดที่ 38	เทพา	6.509947	100.955170	47.7
		จุดที่ 39	ยะลา	6.505639	100.954882	27.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สะบ้าย้อย	คูหา	จุดที่ 40	ยะลา	6.609930	100.857864	45.2
		จุดที่ 41		6.600926	100.856894	82.2
		จุดที่ 42		6.599194	100.848489	51.2
		จุดที่ 43		6.604232	100.848208	12.4
		จุดที่ 44		6.592581	100.844290	50
		จุดที่ 45	เทพา	6.587536	100.842570	35.2
		จุดที่ 46		6.581089	100.841770	55.2
		จุดที่ 47	ยะลา	6.572458	100.840970	31.2
		จุดที่ 48	เทพา	6.563184	100.839238	48.8
		จุดที่ 49		6.555180	100.834857	30.5
	เขาแดง	จุดที่ 50		6.545544	100.836498	39.3
		จุดที่ 51		6.534689	100.833029	37.4
		จุดที่ 52		6.526784	100.824511	39.2
		จุดที่ 53		6.524677	100.821113	51.5
		จุดที่ 54		6.524088	100.813113	27.5
		จุดที่ 55		6.515327	100.792782	25.5
		จุดที่ 56		6.509482	100.788335	22.1
		จุดที่ 57		6.514005	100.784238	17.8
		จุดที่ 58		6.519754	100.777212	7.3
		จุดที่ 59		6.528617	100.773023	3.2
	บาโหย	จุดที่ 60	ยะลา	6.475597	100.959528	34.1
		จุดที่ 61		6.471375	100.959110	49.3
		จุดที่ 62		6.467476	100.958774	50
		จุดที่ 63		6.464147	100.957652	36.1
		จุดที่ 64		6.459211	100.955479	37.4
		จุดที่ 65		6.447093	100.933003	42.3
		จุดที่ 66		6.440462	100.928572	39.8
		จุดที่ 67		6.432221	100.925417	31.2
		จุดที่ 68		6.427999	100.922364	29.1
		จุดที่ 69		6.424891	100.921221	28.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สะบ้าย้อย	บาโหย	จุดที่ 70	ยะลา	6.418914	100.919056	30.7
		จุดที่ 71		6.411971	100.918012	25.1
		จุดที่ 72		6.402651	100.916948	28.1
		จุดที่ 73		6.397501	100.916352	29.8
		จุดที่ 74		6.377387	100.920807	28.2
		จุดที่ 75		6.376024	100.917698	32.2

4.1.10 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ยะลา


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.ยะลา เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.กาบัง 2) อ.ยะหา 3) อ.เมืองยะลา 4) อ.บันนังสตา 5) อ.ธารโต 6) อ.เบตง ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 210 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอกาบัง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 5 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งนาทวี (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.149 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 28 จุด ดังรูปที่ 4.150 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา แสดงในตารางที่ 4.78



รูปที่ 4.149 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา




รูปที่ 4.150 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา


ตารางที่ 4.78 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
กาบัง	กาบัง	จุดที่ 1	เทพา	6.483094	100.984977	39.6
		จุดที่ 2	เมืองยะลา	6.481060	100.980702	45.5
		จุดที่ 3		6.476681	100.976048	48.6
		จุดที่ 4	เทพา	6.474831	100.980534	34.1
		จุดที่ 5	ยะลา	6.474486	101.002075	26.7
		จุดที่ 6	เทพา	6.470629	100.999773	34.5
		จุดที่ 7	ยะลา	6.469266	100.995504	40.8
		จุดที่ 8	เทพา	6.472726	101.023201	58.5
		จุดที่ 9	ยะลา	6.465738	101.023639	16.5
		จุดที่ 10	เทพา	6.457798	101.024901	25.8
		จุดที่ 11		6.453076	101.025515	39.7
		จุดที่ 12		6.443017	101.025314	53.4
		จุดที่ 13		6.435689	101.026389	28.5
		จุดที่ 14		6.430500	101.031148	22.9
		จุดที่ 15		6.428435	101.036298	27.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
กาบัง	กาบัง	จุดที่ 16	ยะลา	6.425747	101.041419	40.2
		จุดที่ 17		6.423618	101.046079	43.4
		จุดที่ 18		6.419788	101.049450	44.5
		จุดที่ 19		6.416172	101.054310	39.4
		จุดที่ 20		6.409029	101.052936	21.9
		จุดที่ 21		6.436194	100.939406	28.1
		จุดที่ 22	สงขลา	6.433058	100.936926	17.7
		จุดที่ 23	ยะลา	6.432358	100.932167	30.3
	บาละ	จุดที่ 24		6.388903	101.052879	35.1
		จุดที่ 25		6.386290	101.050231	32.9
		จุดที่ 26		6.383182	101.052496	29.9
		จุดที่ 27		6.373707	101.056785	32.8
		จุดที่ 28		6.377964	101.042089	35.7



รูปที่ 4.151 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา



รูปที่ 4.152 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา

2) อำเภอยะหา


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 6 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งนาทวี (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.151 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 41 จุด ดังรูปที่ 4.152 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา แสดงในตารางที่ 4.79

ตารางที่ 4.79 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ยะหา	ตาชี	จุดที่ 1	ยะลา	6.559163	101.102931	17.6
		จุดที่ 2		6.556803	101.104140	15.3
		จุดที่ 3		6.553960	101.103473	8.6
		จุดที่ 4		6.550798	101.104366	5.7
		จุดที่ 5		6.548428	101.101119	12.1
		จุดที่ 6		6.545021	101.098428	12.4
		จุดที่ 7		6.541463	101.099068	11.5
		จุดที่ 8		6.534851	101.098809	14.3

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ยะหา	ตาชี	จุดที่ 9	ยะลา	6.527577	101.097464	20.2
		จุดที่ 10		6.523269	101.096456	12.7
	กาตอง	จุดที่ 11		6.528952	101.059090	58.9
		จุดที่ 12		6.522810	101.063386	57.9
		จุดที่ 13	เมืองยะลา	6.515511	101.042740	71.5
		จุดที่ 14	ยะลา	6.515332	101.049756	85.4
		จุดที่ 15	เมืองยะลา	6.509222	101.058407	58.6
		จุดที่ 16	ยะลา	6.500892	101.054310	62.1
		จุดที่ 17		6.484772	101.042921	47.1
		จุดที่ 18		6.485593	101.057328	49.7
	ยะหา	จุดที่ 19	เมืองยะลา	6.507891	101.138179	22.4
		จุดที่ 20		6.503891	101.134103	26.7
		จุดที่ 21		6.498651	101.132418	37.4
		จุดที่ 22	ยะลา	6.489206	101.122003	18.3
		จุดที่ 23		6.483855	101.144705	39.7
	บาโร๊ะ	จุดที่ 24	เมืองยะลา	6.463801	101.137212	47.7
		จุดที่ 25	ยะลา	6.460210	101.137792	37.7
		จุดที่ 26		6.456711	101.137514	43.9
		จุดที่ 27		6.451363	101.137109	44.7
		จุดที่ 28		6.447825	101.136683	37.9
		จุดที่ 29	เมืองยะลา	6.443923	101.136198	27.6
	ปะแต	จุดที่ 30	ยะลา	6.435923	101.134147	36.2
		จุดที่ 31		6.426267	101.133538	58.2
		จุดที่ 32		6.417008	101.135382	67.3
		จุดที่ 33		6.410446	101.143926	88.7
		จุดที่ 34		6.393985	101.127591	52.9
		จุดที่ 35		6.391921	101.126482	63.3
		จุดที่ 36		6.388669	101.124354	60.4
		จุดที่ 37		6.384341	101.124344	47
		จุดที่ 38		6.374527	101.115452	48.8

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ยะหา	ปะแต	จุดที่ 39	ยะลา	6.374804	101.112106	55.4
		จุดที่ 40		6.374126	101.107693	58.2
		จุดที่ 41		6.367790	101.094313	32.3



รูปที่ 4.153 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา



รูปที่ 4.154 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

3) อำเภอเมืองยะลา


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.153 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 16 จุด ดังรูปที่ 4.154 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แสดงในตารางที่ 4.80

ตารางที่ 4.80 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เมืองยะลา	ลำใหม่	จุดที่ 1	เมืองยะลา	6.594151	101.215136	41.5
		จุดที่ 2		6.590613	101.214582	36.4
		จุดที่ 3		6.586827	101.213146	38.4
		จุดที่ 4	ยะลา	6.584484	101.213433	42.6
		จุดที่ 5	เมืองยะลา	6.582198	101.213523	47.1
		จุดที่ 6	ยะลา	6.588737	101.230824	64.5
		จุดที่ 7		6.587137	101.235215	48.9
	หน้าถ้ำ	จุดที่ 8	เมืองยะลา	6.537171	101.222519	43.2
		จุดที่ 9		6.535118	101.222304	30.7
		จุดที่ 10		6.535058	101.219965	28.2
		จุดที่ 11	ยะลา	6.533417	101.221615	31.9
		จุดที่ 12	เมืองยะลา	6.532113	101.222592	17.4
		จุดที่ 13		6.532362	101.224317	15.6
		จุดที่ 14		6.532401	101.230015	40
	สะเตงนอก	จุดที่ 15	ยะลา	6.564687	101.312318	48.1
		จุดที่ 16		6.565160	101.314946	61.5

4) อำเภอบันนังสตา

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งนราธิวาส (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.155 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 50 จุด ดังรูปที่ 4.156 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา แสดงในตารางที่ 4.81



รูปที่ 4.155 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา




รูปที่ 4.156 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ตารางที่ 4.81 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
บันนังสตา	ตาเนาะปูเต๊ะ	จุดที่ 1	ยะลา	6.355080	101.329384	43.1
		จุดที่ 2		6.356412	101.332360	38.5
		จุดที่ 3		6.355635	101.334230	34.6
		จุดที่ 4		6.354955	101.336252	32.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บันนังสตา	ตาเนาะปูเต๊ะ	จุดที่ 5	ยะลา	6.353498	101.334989	37.5
		จุดที่ 6		6.352052	101.336984	36.5
	ตลิ่งชัน	จุดที่ 7		6.318562	101.303559	42.5
		จุดที่ 8		6.315224	101.303498	40.6
		จุดที่ 9		6.313356	101.303373	57.6
	เขื่อนบางลาง	จุดที่ 10		6.156296	101.279899	26.4
		จุดที่ 11		6.160009	101.278896	44.4
		จุดที่ 12		6.160289	101.276758	31.6
		จุดที่ 13		6.160863	101.273630	29.8
		จุดที่ 14		6.161440	101.270415	21.3
		จุดที่ 15		6.169034	101.268155	32.7
		จุดที่ 16	เมืองยะลา	6.172506	101.266789	41.1
		จุดที่ 17		6.178288	101.264994	52.5
		จุดที่ 18		6.181068	101.263998	48.3
		จุดที่ 19	ยะลา	6.183255	101.263141	45.2
	บาเจาะ	จุดที่ 20		6.215703	101.264376	43.2
		จุดที่ 21		6.219956	101.265078	29.6
		จุดที่ 22		6.228038	101.272523	15
		จุดที่ 23		6.252552	101.273270	55.1
	บันนังสตา	จุดที่ 24		6.225460	101.222467	37.1
		จุดที่ 25		6.234089	101.214359	48.2
		จุดที่ 26		6.235397	101.207971	15.1
		จุดที่ 27		6.235318	101.202808	19.1
		จุดที่ 28		6.282933	101.238985	50.1
		จุดที่ 29		6.287095	101.235045	43.9
		จุดที่ 30		6.292557	101.232283	30.9
		จุดที่ 31		6.297966	101.229443	37.7
		จุดที่ 32		6.300270	101.228679	43.7
		จุดที่ 33		6.301720	101.227296	37.6
		จุดที่ 34		6.302901	101.225886	42.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
บันนังสตา	บันนังสตา	จุดที่ 35	ยะลา	6.307639	101.224450	52.1
		จุดที่ 36		6.309993	101.223905	31.4
		จุดที่ 37		6.311975	101.222640	44
	ถ้ำทะลุ	จุดที่ 38		6.235644	101.193941	22
		จุดที่ 39		6.235902	101.189153	24.7
		จุดที่ 40		6.236534	101.186115	23.9
		จุดที่ 41		6.235476	101.182440	27.7
		จุดที่ 42		6.236950	101.174478	24
		จุดที่ 43		6.236557	101.171885	24.5
		จุดที่ 44		6.236170	101.169673	25.3
		จุดที่ 45		6.233580	101.166717	29
		จุดที่ 46		6.230388	101.166744	34.4
		จุดที่ 47		6.222322	101.165474	35.6
		จุดที่ 48		6.214383	101.166186	15.2
		จุดที่ 49		6.211744	101.166727	12.9
		จุดที่ 50		6.208165	101.168872	18



รูปที่ 4.157 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา



รูปที่ 4.158 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา

5) อำเภอธารโต

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งเบตง (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.157 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 46 จุด ดังรูปที่ 4.158 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา แสดงในตารางที่ 4.82

ตารางที่ 4.82 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ธารโต	ธารโต	จุดที่ 1	ยะลา	6.196954	101.173526	37.5
		จุดที่ 2		6.192852	101.172979	53.8
		จุดที่ 3		6.190948	101.172653	50.5
		จุดที่ 4		6.188740	101.172655	41.3
		จุดที่ 5		6.186960	101.173255	35
		จุดที่ 6		6.185043	101.174163	23
		จุดที่ 7		6.178653	101.174880	16.9
		จุดที่ 8		6.176946	101.175773	19.1
		จุดที่ 9		6.174928	101.176892	20.8
		จุดที่ 10		6.168954	101.180378	28.2

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ธารโต	ธารโต	จุดที่ 11	ยะลา	6.165110	101.181647	43.4
		จุดที่ 12		6.161578	101.185313	45
		จุดที่ 13		6.160353	101.188245	43.4
		จุดที่ 14		6.156630	101.189904	28.5
		จุดที่ 15		6.154322	101.191614	25.2
		จุดที่ 16		6.151420	101.193018	33.1
		จุดที่ 17		6.148222	101.192552	38.8
		จุดที่ 18		6.144315	101.192630	42.8
	บ้านแหร	จุดที่ 19		6.136778	101.191511	25.4
		จุดที่ 20		6.132470	101.192078	32.9
		จุดที่ 21		6.129187	101.191782	26.3
		จุดที่ 22		6.122615	101.191594	37.2
		จุดที่ 23		6.119690	101.191315	45.5
		จุดที่ 24		6.115260	101.188073	57.7
		จุดที่ 25		6.114512	101.186307	45.3
		จุดที่ 26		6.095089	101.179844	36.8
		จุดที่ 27		6.092714	101.179349	31.7
		จุดที่ 28		6.090674	101.179038	44.3
		จุดที่ 29		6.084283	101.181778	22.7
		จุดที่ 30		6.080719	101.186242	15.3
		จุดที่ 31		6.078209	101.187697	15.1
		จุดที่ 32		6.076462	101.189633	28.8
		จุดที่ 33		6.073877	101.192025	31.7
		จุดที่ 34		6.071492	101.194341	42.3
		จุดที่ 35		6.071685	101.196580	24.2
		จุดที่ 36		6.069473	101.198226	31.7
		จุดที่ 37		6.067839	101.198443	33.3
		จุดที่ 38		6.065858	101.196722	35.6
		จุดที่ 39		6.064499	101.195347	37.3
	แม่หวาด	จุดที่ 40		6.055712	101.188543	37.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ธารโต	แม่หวาด	จุดที่ 41	ยะลา	6.054022	101.186566	28
		จุดที่ 42		6.051548	101.185138	38.5
		จุดที่ 43		6.048363	101.182511	39.4
		จุดที่ 44		6.047846	101.176708	31.9
		จุดที่ 45		6.045416	101.167339	12.9
		จุดที่ 46		6.042744	101.164701	23.7

6) อำเภอเบตง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 2 สถานี คือ สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งเบตง (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.159 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 29 จุด ดังรูปที่ 4.160พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา แสดงในตารางที่ 4.83



รูปที่ 4.159 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา



รูปที่ 4.160 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

ตารางที่ 4.83 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
เบตง	อัยเยอร์เวง	จุดที่ 1	ยะลา	5.986574	101.193835	27.1
		จุดที่ 2		5.982107	101.198973	23.9
		จุดที่ 3		5.974195	101.200876	33.5
		จุดที่ 4		5.971689	101.200304	35
		จุดที่ 5		5.963972	101.195076	33.4
		จุดที่ 6		5.959908	101.194244	33.3
		จุดที่ 7		5.951935	101.193307	39.2
		จุดที่ 8		5.938793	101.187074	42.4
		จุดที่ 9		5.920314	101.180801	36.2
		จุดที่ 10		5.918343	101.177198	26.7
		จุดที่ 11		5.917047	101.172453	28.9
		จุดที่ 12		5.919578	101.167940	35.8
		จุดที่ 13		5.921247	101.165196	22.9
		จุดที่ 14		5.927035	101.154851	11.4
		จุดที่ 15		5.947996	101.157510	47.9
		จุดที่ 16		5.954748	101.158397	39.3


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
เบตง	อัยเยอร์เวง	จุดที่ 17	ยะลา	5.958753	101.153932	31.4
		จุดที่ 18		5.961317	101.149887	21.9
		จุดที่ 19		5.960940	101.146119	22.7
	ตาเนาะแมเราะ	จุดที่ 20	เบตง	5.871010	101.129853	31.8
		จุดที่ 21		5.859919	101.125374	24.5
		จุดที่ 22		5.828637	101.112219	16.4
		จุดที่ 23		5.823374	101.111626	26
		จุดที่ 24		5.818128	101.097323	33.3
		จุดที่ 25		5.816788	101.093505	28.7
		จุดที่ 26		5.811024	101.083653	38.9
		จุดที่ 27		5.806946	101.078758	41.5
		จุดที่ 28		5.805335	101.074107	39.4
		จุดที่ 29		5.804309	101.070875	40

4.1.11 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.ปัตตานี เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.โคกโพธิ์ 2) อ.แม่ลาน 3) อ.ยะรัง 4) อ.มายอ 5) อ.ปะนาเระ 6) อ.กะพ้อ 7) อ.สายบุรี ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 210 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอโคกโพธิ์

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 6 สถานี คือ สถานีส่งสงขลา (หลัก) สถานีส่งเทวี (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.161 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 28 จุด ดังรูปที่ 4.162 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.84



รูปที่ 4.161 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี



รูปที่ 4.162 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี


ตารางที่ 4.84 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
โคกโพธิ์	ทรายขาว	จุดที่ 1	เทพา	6.687161	101.104793	49.3
		จุดที่ 2		6.685338	101.104811	43.1
		จุดที่ 3		6.683704	101.104925	38.5
		จุดที่ 4		6.680768	101.104739	47.9
		จุดที่ 5		6.678434	101.104694	47.7


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
โคกโพธิ์	ทรายขาว	จุดที่ 6	เทพา	6.675811	101.105664	52
		จุดที่ 7		6.673945	101.110551	53.2
		จุดที่ 8		6.674597	101.114160	51.5
		จุดที่ 9		6.668715	101.101178	56.2
		จุดที่ 10		6.676761	101.093802	78.2
	นาประดู่	จุดที่ 11	ยะลา	6.677321	101.122431	41.6
		จุดที่ 12		6.676275	101.125382	40.2
		จุดที่ 13	เมืองยะลา	6.675995	101.128671	34.7
		จุดที่ 14	เทพา	6.676557	101.132127	43.7
		จุดที่ 15		6.682392	101.124658	40.9
		จุดที่ 16	ยะลา	6.684665	101.124071	41.7
		จุดที่ 17		6.686227	101.124945	43.8
		จุดที่ 18		6.687335	101.126147	50.4
		จุดที่ 19		6.690804	101.132991	84.2
		จุดที่ 20	เทพา	6.701209	101.137668	54.6
		จุดที่ 21	เมืองยะลา	6.704432	101.136769	37.5
		จุดที่ 22	ยะลา	6.708600	101.135849	48
		จุดที่ 23	เทพา	6.677081	101.143022	49.2
		จุดที่ 24	ยะลา	6.667683	101.151092	51.5
	ปากล่อ	จุดที่ 25		6.621363	101.161221	29.3
		จุดที่ 26	เมืองยะลา	6.621825	101.163573	35
		จุดที่ 27		6.621148	101.165471	38.9
		จุดที่ 28	ยะลา	6.621033	101.168600	48.9

2) อำเภอแม่ลาน

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.163 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 24 จุด ดังรูปที่ 4.164 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.85



รูปที่ 4.163 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี




รูปที่ 4.164 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี


ตารางที่ 4.85 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
แม่ลาน	ป่าไร่	จุดที่ 1	เมืองยะลา	6.691008	101.202211	44.1
		จุดที่ 2	ยะลา	6.691828	101.204776	42.7
		จุดที่ 3	เทพา	6.692636	101.207438	52.1
		จุดที่ 4	ยะลา	6.694750	101.205825	51.5
		จุดที่ 5	เมืองยะลา	6.654771	101.203801	72.4
		จุดที่ 6	ยะลา	6.655270	101.206248	85.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
แม่ลาน	ป่าไร่	จุดที่ 7	ยะลา	6.655631	101.208800	85.7
		จุดที่ 8		6.654619	101.209896	85.7
		จุดที่ 9		6.653724	101.211183	85.8
	แม่ลาน	จุดที่ 10		6.638459	101.203602	60.1
		จุดที่ 11		6.639425	101.205335	64.3
		จุดที่ 12		6.640652	101.207458	58.1
		จุดที่ 13	เมืองยะลา	6.641776	101.209612	55.3
		จุดที่ 14	ยะลา	6.642890	101.210945	34.9
		จุดที่ 15	เมืองยะลา	6.644096	101.209526	54.6
		จุดที่ 16	ยะลา	6.646253	101.204143	63.8
		จุดที่ 17		6.642784	101.213612	3.26
		จุดที่ 18		6.643368	101.217290	86
		จุดที่ 19		6.643097	101.219959	86.1
		จุดที่ 20		6.638019	101.208926	54.7
		จุดที่ 21		6.636635	101.208875	60.1
		จุดที่ 22	เมืองยะลา	6.634489	101.208786	45.9
		จุดที่ 23	ยะลา	6.631171	101.207919	48
		จุดที่ 24	เทพา	6.630085	101.207356	39.4



รูปที่ 4.165 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี



รูปที่ 4.166 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

3) อำเภอยะรัง

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.165 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 33 จุด ดังรูปที่ 4.166 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.86


ตารางที่ 4.86 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
ยะรัง	เมาะมาวี	จุดที่ 1	เมืองยะลา	6.658854	101.304580	73.8
		จุดที่ 2		6.657677	101.304232	73.8
		จุดที่ 3		6.656170	101.303767	73.9
		จุดที่ 4		6.654335	101.303199	74
		จุดที่ 5		6.652391	101.302897	74.1
		จุดที่ 6		6.647662	101.302243	74.3
		จุดที่ 7		6.644185	101.302062	74.5
		จุดที่ 8		6.641424	101.302615	74.6
		จุดที่ 9	ยะลา	6.631107	101.302233	87.2


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ยะรัง	เมาะมาวี	จุดที่ 10	ยะลา	6.628740	101.302769	87.2
	กอลำ	จุดที่ 11		6.689491	101.324051	85.9
		จุดที่ 12		6.690641	101.326519	85.8
		จุดที่ 13		6.691978	101.328285	85.8
		จุดที่ 14		6.695432	101.328358	85.7
		จุดที่ 15		6.696386	101.329254	85.7
		จุดที่ 16		6.698086	101.329440	85.7
		จุดที่ 17		6.688946	101.331939	85.9
		จุดที่ 18		6.686992	101.331339	85.9
		จุดที่ 19		6.687685	101.333603	85.9
		จุดที่ 20		6.685810	101.328977	86
		จุดที่ 21		6.684343	101.333196	86
	เขาตูม	จุดที่ 22		6.609422	101.308415	44.8
		จุดที่ 23		6.611288	101.317414	42.3
		จุดที่ 24		6.611345	101.324120	48.3
		จุดที่ 25		6.610969	101.325999	39.6
		จุดที่ 26		6.610278	101.328121	42.9
		จุดที่ 27		6.609131	101.331080	447.9
		จุดที่ 28		6.607518	101.333464	50.1
		จุดที่ 29		6.604006	101.336773	51.2
		จุดที่ 30		6.601820	101.338664	47.9
		จุดที่ 31		6.599627	101.340706	47.5
		จุดที่ 32		6.595736	101.341543	44.2
		จุดที่ 33		6.592591	101.341113	35.5

4) อำเภอมายอ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเทพา (เสริม) สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) และสถานีส่งยะลา (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.167 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 40 จุด ดังรูปที่ 4.168 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.87



รูปที่ 4.167 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี




รูปที่ 4.168 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี

ตารางที่ 4.87 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
มายอ	กระหวะ	จุดที่ 1	ปะนาเระ	6.763774	101.460760	72.5
		จุดที่ 2		6.762097	101.458944	72.1
		จุดที่ 3		6.761434	101.456332	72.9
		จุดที่ 4		6.761177	101.453666	70.6
		จุดที่ 5	ยะลา	6.755758	101.453180	41.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
มายอ	กระหวะ	จุดที่ 6	ปะนาเระ	6.759290	101.445857	71.5
		จุดที่ 7		6.761336	101.442456	62
		จุดที่ 8		6.763473	101.438975	69.9
	ลางา	จุดที่ 9		6.757135	101.475468	70.4
		จุดที่ 10		6.755765	101.478701	73.5
		จุดที่ 11		6.753827	101.472487	72.6
		จุดที่ 12		6.752007	101.466260	68.6
		จุดที่ 13		6.750065	101.460007	73.1
		จุดที่ 14		6.749331	101.457261	71
		จุดที่ 15		6.745363	101.461585	73.7
		จุดที่ 16		6.740215	101.458810	72.8
	สะกำ	จุดที่ 17		6.741777	101.452671	71
		จุดที่ 18		6.747933	101.452606	68.8
		จุดที่ 19		6.746310	101.448104	69.9
		จุดที่ 20		6.745225	101.445232	61
	มายอ	จุดที่ 21	ยะลา	6.725150	101.413325	48
		จุดที่ 22		6.725270	101.411569	59
		จุดที่ 23		6.722021	101.410308	52.8
		จุดที่ 24		6.720437	101.411953	62.6
		จุดที่ 25		6.718868	101.410958	46.1
		จุดที่ 26		6.719846	101.408796	47.7
		จุดที่ 27		6.712185	101.418260	61.6
		จุดที่ 28		6.711333	101.420179	67.2
	ตรัง	จุดที่ 29		6.697158	101.388789	42.8
		จุดที่ 30	เมืองยะลา	6.696534	101.384895	39.9
		จุดที่ 31	ยะลา	6.696419	101.382956	55.8
		จุดที่ 32		6.691313	101.390293	86
		จุดที่ 33		6.687686	101.388822	86
		จุดที่ 34		6.685186	101.387754	69.7
	ลุโบะยิไร	จุดที่ 35		6.683831	101.419052	59.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
มายอ	ลุโบะยิไร	จุดที่ 36	ยะลา	6.679125	101.419088	48.9
		จุดที่ 37		6.674352	101.416558	68.8
		จุดที่ 38		6.671275	101.415918	66.2
		จุดที่ 39		6.664839	101.414195	57.9
		จุดที่ 40		6.661414	101.412826	55.6



รูปที่ 4.169 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี



รูปที่ 4.170 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

5) อำเภอปะนาเระ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งนราธิวาส (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.169 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 36 จุด ดังรูปที่ 4.170 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.88


ตารางที่ 4.88 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปะนาเระ	ควน	จุดที่ 1	ปะนาเระ	6.757309	101.481506	75.4
		จุดที่ 2		6.760300	101.484813	75.7
		จุดที่ 3		6.754685	101.486019	77.7
		จุดที่ 4		6.750736	101.488311	75.4
		จุดที่ 5		6.758462	101.491562	63.4
		จุดที่ 6		6.766985	101.495590	71.3
	ท่าน้ำ	จุดที่ 7		6.770867	101.500272	74
		จุดที่ 8		6.771905	101.505205	76.7
		จุดที่ 9		6.770059	101.509226	77.7
		จุดที่ 10		6.775779	101.511021	76.4
	คอกกระบือ	จุดที่ 11		6.794723	101.526050	79.6
		จุดที่ 12		6.798348	101.524899	79.6
		จุดที่ 13		6.803128	101.523347	82.6
		จุดที่ 14		6.811211	101.529530	79.9
		จุดที่ 15		6.804931	101.539201	36.6
	พ่อมิ่ง	จุดที่ 16		6.801089	101.546234	35.8
		จุดที่ 17		6.792972	101.544735	52.4
		จุดที่ 18		6.789899	101.544862	39.1
		จุดที่ 19		6.786737	101.544547	27.3
		จุดที่ 20		6.782637	101.543805	27.1
		จุดที่ 21		6.780749	101.540646	45.8
		จุดที่ 22		6.778203	101.543631	46
		จุดที่ 23		6.771097	101.548426	46.1


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
ปะนาเระ	พ่อมิ่ง	จุดที่ 24	ปะนาเระ	6.767707	101.549713	43.8
		จุดที่ 25		6.782848	101.551357	44.7
		จุดที่ 26		6.785481	101.549150	45.2
		จุดที่ 27	ยะลา	6.805425	101.547703	40.8
		จุดที่ 28		6.809965	101.547288	37.7
		จุดที่ 29		6.812554	101.547430	38.1
	บ้านน้ำบ่อ	จุดที่ 30		6.818810	101.555468	49
		จุดที่ 31		6.822699	101.554578	47.4
		จุดที่ 32	ปะนาเระ	6.843012	101.547828	50.9
		จุดที่ 33		6.843860	101.545439	51.1
		จุดที่ 34	ยะลา	6.814197	101.574017	82.8
		จุดที่ 35		6.810790	101.575080	82.9
		จุดที่ 36		6.808752	101.570086	83

6) อำเภอกะพ้อ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งนราธิวาส (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.171 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 12 จุด ดังรูปที่ 4.172 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.89



รูปที่ 4.171 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี



รูปที่ 4.172 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี


ตารางที่ 4.89 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
กะพ้อ	ปล่องหอย	จุดที่ 1	ยะลา	6.656913	101.506838	86.3
		จุดที่ 2		6.656416	101.509801	86.3
		จุดที่ 3		6.655000	101.511970	86.3
		จุดที่ 4		6.654350	101.516025	56.3
		จุดที่ 5		6.655518	101.526863	86.1
		จุดที่ 6		6.657144	101.529406	54.2
		จุดที่ 7		6.657335	101.532866	86
		จุดที่ 8		6.658489	101.536207	86
	ตะโละดือรามัน	จุดที่ 9		6.593922	101.557392	87.2
		จุดที่ 10		6.596866	101.559495	87.1
		จุดที่ 11		6.599628	101.561463	87
		จุดที่ 12		6.611489	101.569743	86.6


7) อำเภอสายบุรี

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งปะนาเระ (เสริม) สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม)

สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งนราธิวาส (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.173 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 37 จุด ดังรูปที่ 4.174 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี แสดงในตารางที่ 4.90



รูปที่ 4.173 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี



รูปที่ 4.174 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ตารางที่ 4.90 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
สายบุรี	ทุ่งคล้า	จุดที่ 1	นาราธิวาส	6.727057	101.504385	23
		จุดที่ 2		6.725227	101.505693	21
		จุดที่ 3		6.715488	101.518466	36.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สายบุรี	ทุ่งคล้า	จุดที่ 4	นาราธิวาส	6.708370	101.527652	59.2
		จุดที่ 5		6.708072	101.531845	56.1
		จุดที่ 6	ยะลา	6.711912	101.534821	41.4
		จุดที่ 7		6.714025	101.536333	43.9
		จุดที่ 8		6.719506	101.537026	47.5
	แป้น	จุดที่ 9		6.733290	101.544124	56.2
		จุดที่ 10		6.736744	101.543637	42.3
		จุดที่ 11		6.739354	101.543368	41.7
		จุดที่ 12		6.741460	101.541795	36.6
		จุดที่ 13		6.745164	101.540232	35
		จุดที่ 14		6.747055	101.539544	34.1
		จุดที่ 15		6.757963	101.539212	33.2
		จุดที่ 16		6.757673	101.542320	40.7
		จุดที่ 17		6.757625	101.545238	47.5
		จุดที่ 18		6.758398	101.549672	60.5
		จุดที่ 19		6.759129	101.554395	62.5
		จุดที่ 20		6.757058	101.558272	83.9
		จุดที่ 21		6.754237	101.558241	84
		จุดที่ 22		6.745937	101.558948	84.1
	เตราะบอน	จุดที่ 23		6.702780	101.534107	41
		จุดที่ 24		6.698524	101.539648	52.5
		จุดที่ 25		6.691760	101.551609	61.3
		จุดที่ 26		6.677893	101.548788	67.3
		จุดที่ 27		6.666869	101.550274	61.6
	ตะลุบัน	จุดที่ 28		6.702607	101.618323	84.3
		จุดที่ 29		6.702179	101.624764	62.2
		จุดที่ 30	นาราธิวาส	6.695693	101.620827	60.3
		จุดที่ 31	ยะลา	6.686349	101.621313	51.4
	ละหาร	จุดที่ 32		6.658373	101.625458	61.8
		จุดที่ 33	นาราธิวาส	6.648170	101.627831	62.8


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สายบุรี	ละหาร	จุดที่ 34	นาราธิวาส	6.645050	101.628796	53.9
		จุดที่ 35		6.641290	101.629225	54.7
		จุดที่ 36		6.637049	101.629204	55.1
		จุดที่ 37		6.634934	101.625913	66.9

4.1.12 รายงานการทดสอบจุดอับสัญญาณในเขตพื้นที่ จ.นราธิวาส


การทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF ใน จ.นราธิวาส เพื่อจำลองหาพื้นที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการสำรวจพื้นที่ด้วยการจำลองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.รือเสาะ 2) อ.จะแนะ 3) อ.สุคิริน 4) อ.แว้ง ทำการทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมด 210 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อำเภอรือเสาะ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) สถานีส่งยะลา (หลัก) และสถานีส่งนราธิวาส (หลัก) แสดงดังรูปที่ 4.175 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 20 จุด ดังรูปที่ 4.176 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส แสดงในตารางที่ 4.91



รูปที่ 4.175 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส




รูปที่ 4.176 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส


ตารางที่ 4.91 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
รือเสาะ	สุวารี	จุดที่ 1	ยะลา	6.465198	101.537503	49.4
		จุดที่ 2		6.467311	101.540064	51.7
		จุดที่ 3		6.468050	101.542564	48.7
		จุดที่ 4		6.467709	101.545407	47.3
		จุดที่ 5		6.462447	101.567806	42.9
		จุดที่ 6		6.460963	101.569502	41.7
		จุดที่ 7		6.459405	101.570947	40.9
		จุดที่ 8		6.457812	101.571919	45.1
		จุดที่ 9		6.456464	101.573270	46.3
		จุดที่ 10		6.453391	101.575430	49.5
		จุดที่ 11		6.452801	101.577750	53.1
		จุดที่ 12		6.448723	101.602395	46.6
		จุดที่ 13		6.448234	101.603900	44.1
		จุดที่ 14		6.447697	101.605375	44.8
		จุดที่ 15		6.447070	101.606717	45.1
		จุดที่ 16		6.446262	101.608047	46.1

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
รือเสาะ	สุวารี	จุดที่ 17	ยะลา	6.444973	101.608933	48.6
		จุดที่ 18		6.444302	101.610688	44.4
		จุดที่ 19		6.443137	101.611926	38
		จุดที่ 20		6.441889	101.613508	42.5



รูปที่ 4.177 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส



รูปที่ 4.178 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

2) อำเภอจะแนะ

การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 4 สถานี คือ สถานีส่งเมืองยะลา (เสริม) สถานีส่งยะลา (หลัก) สถานีส่งนราธิวาส (หลัก) และสถานีส่งสุไหงปาดี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.177 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 88 จุด ดังรูปที่ 4.178 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส แสดงในตารางที่ 4.92


ตารางที่ 4.92 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จะแนะ	ดุซงญอ	จุดที่ 1	นราธิวาส	6.181195	101.681855	47.4
		จุดที่ 2		6.182987	101.683040	47.5
		จุดที่ 3		6.182530	101.685177	70.7
		จุดที่ 4		6.182210	101.687263	47.1
		จุดที่ 5		6.182040	101.690330	72.5
		จุดที่ 6		6.181398	101.691800	61.4
		จุดที่ 7		6.181461	101.692964	69
		จุดที่ 8		6.180833	101.697529	71.1
		จุดที่ 9		6.178058	101.699959	57.6
		จุดที่ 10		6.173587	101.701613	65.2
		จุดที่ 11		6.175074	101.695575	61.5
		จุดที่ 12		6.175784	101.693552	56.8
		จุดที่ 13		6.176025	101.691175	65.3
		จุดที่ 14		6.174708	101.686540	60.8
		จุดที่ 15		6.174445	101.684094	62.9
		จุดที่ 16		6.179011	101.681136	64.9
		จุดที่ 17		6.170413	101.703165	64.9
		จุดที่ 18	ยะลา	6.171531	101.705607	27.2
		จุดที่ 19	นราธิวาส	6.178799	101.707971	56.8
	ผดุงมาตร	จุดที่ 20	ยะลา	6.170178	101.711360	29.1
		จุดที่ 21	นราธิวาส	6.158238	101.716563	54.9
		จุดที่ 22		6.152005	101.720448	65.8
		จุดที่ 23		6.149293	101.722445	52.5


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จะแนะ	ผดุงมาตร	จุดที่ 24	นราธิวาส	6.147631	101.723969	43.3
		จุดที่ 25		6.146096	101.724969	44.3
		จุดที่ 26		6.141988	101.727459	41.1
		จุดที่ 27	ยะลา	6.140378	101.728800	36
		จุดที่ 28		6.138727	101.729451	35.2
		จุดที่ 29		6.137140	101.730152	34.4
		จุดที่ 30		6.135572	101.730864	32.7
		จุดที่ 31		6.133333	101.731541	29.7
		จุดที่ 32		6.131690	101.732570	28.3
		จุดที่ 33		6.129986	101.733951	27.9
		จุดที่ 34		6.128640	101.735483	28
		จุดที่ 35		6.127107	101.737282	28.9
		จุดที่ 36		6.125845	101.738594	28.2
		จุดที่ 37		6.124745	101.739817	28.5
		จุดที่ 38		6.122864	101.741798	29.1
		จุดที่ 39		6.121809	101.742706	29.7
		จุดที่ 40		6.120152	101.742967	29.7
		จุดที่ 41		6.117645	101.743028	30.8
		จุดที่ 42		6.109413	101.744503	26
		จุดที่ 43		6.107260	101.745626	24
		จุดที่ 44		6.106067	101.746180	21.8
		จุดที่ 45		6.104586	101.746909	20
		จุดที่ 46		6.102133	101.747579	17
		จุดที่ 47		6.099786	101.748055	21.2
		จุดที่ 48		6.097507	101.748568	24.4
		จุดที่ 49		6.094340	101.749218	18.9
		จุดที่ 50		6.091671	101.749796	14.3
	จะแนะ	จุดที่ 51	นราธิวาส	6.144022	101.702367	40.9
		จุดที่ 52		6.139872	101.701510	51.5
		จุดที่ 53		6.136660	101.700352	56.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จะแนะ	จะแนะ	จุดที่ 54	นราธิวาส	6.132589	101.697869	57.5
		จุดที่ 55		6.128406	101.698284	52.7
		จุดที่ 56		6.126090	101.699080	52.1
		จุดที่ 57		6.122668	101.695752	52.4
		จุดที่ 58	ยะลา	6.111691	101.693208	39.6
		จุดที่ 59		6.103235	101.692152	38.6
		จุดที่ 60		6.099400	101.692285	40.8
		จุดที่ 61	นราธิวาส	6.096599	101.691682	47.4
		จุดที่ 62		6.094948	101.691082	46.5
		จุดที่ 63	ยะลา	6.092783	101.690515	40.8
	ช้างเผือก	จุดที่ 64		6.087207	101.677797	26.1
		จุดที่ 65		6.086250	101.674923	19.6
		จุดที่ 66		6.076762	101.663697	40
		จุดที่ 67		6.073230	101.660986	36.7
		จุดที่ 68		6.069854	101.659810	26.2
		จุดที่ 69		6.066882	101.657883	51
		จุดที่ 70		6.057660	101.655878	51.2
		จุดที่ 71		6.054784	101.653583	44.1
		จุดที่ 72		6.053151	101.651056	38.9
		จุดที่ 73		6.049553	101.649726	33.4
		จุดที่ 74		6.046483	101.648742	43.4
		จุดที่ 75		6.043749	101.646637	33.5
		จุดที่ 76		6.040720	101.644656	31.5
		จุดที่ 77		6.035945	101.642444	37.6
		จุดที่ 78		6.033811	101.638426	33.8
		จุดที่ 79		6.031846	101.637179	36.9
		จุดที่ 80		6.030064	101.636006	52.3
		จุดที่ 81		6.028930	101.624637	54.6
		จุดที่ 82		6.030664	101.622385	44.6
		จุดที่ 83		6.033581	101.613846	50.9

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
จะแนะ	ช้างเผือก	จุดที่ 84	ยะลา	6.034630	101.597402	85.7
		จุดที่ 85		6.036854	101.597464	85.8
		จุดที่ 86		6.060005	101.562965	60.9
		จุดที่ 87		6.061875	101.557677	86.8
		จุดที่ 88		6.065398	101.553018	87



รูปที่ 4.179 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส



รูปที่ 4.180 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

3) อำเภอสุคิริน


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 3 สถานี คือ สถานีส่งยะลา (หลัก) สถานีส่งนราธิวาส (หลัก) และสถานีส่งสุไหงปาดี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.179 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 70 จุด ดังรูปที่ 4.180 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส แสดงในตารางที่ 4.93

ตารางที่ 4.93 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส


อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สุคิริน	ร่มไทร	จุดที่ 1	ยะลา	6.078458	101.755787	24.4
		จุดที่ 2		6.074434	101.755221	21.1
		จุดที่ 3		6.072383	101.754154	27.2
		จุดที่ 4		6.071145	101.752873	36.6
		จุดที่ 5		6.068401	101.751942	32.7
		จุดที่ 6		6.061984	101.750418	20.3
		จุดที่ 7		6.055479	101.745310	41.5
		จุดที่ 8		6.053735	101.743136	38.6
		จุดที่ 9		6.052978	101.742200	45.4
		จุดที่ 10		6.051334	101.741635	38
		จุดที่ 11		6.049572	101.741391	37.9
		จุดที่ 12		6.047905	101.740821	40
		จุดที่ 13		6.046846	101.740234	38.3
		จุดที่ 14		6.045520	101.739583	34
		จุดที่ 15		6.043566	101.738698	33
		จุดที่ 16		6.040606	101.737667	35.1
		จุดที่ 17		6.037964	101.737049	35.1
		จุดที่ 18		6.036110	101.735982	31.5
		จุดที่ 19		6.033337	101.734579	30.8
		จุดที่ 20		6.031061	101.734524	31.1
		จุดที่ 21		6.026554	101.734019	47.6
		จุดที่ 22		6.018637	101.730294	46.1
		จุดที่ 23		6.012890	101.728662	33.7

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สุคิริน	ร่มไทร	จุดที่ 24	ยะลา	6.005667	101.730177	42.7
		จุดที่ 25		6.002999	101.730316	48.2
		จุดที่ 26		6.001941	101.735011	48.2
		จุดที่ 27		5.996194	101.736266	49.8
	เกียร์	จุดที่ 28		5.986010	101.744454	59.6
		จุดที่ 29		5.978004	101.751666	42.8
		จุดที่ 30		5.958176	101.763428	62.3
		จุดที่ 31		5.945000	101.770994	42.4
		จุดที่ 32		5.945668	101.773457	37.9
		จุดที่ 33		5.944424	101.776314	35.3
	สุคิริน	จุดที่ 34		5.932549	101.768744	43.7
		จุดที่ 35		5.930864	101.766147	41.7
		จุดที่ 36		5.925186	101.765782	75.2
	มาโมง	จุดที่ 37		5.912151	101.760205	47.7
		จุดที่ 38		5.908115	101.758551	49.7
		จุดที่ 39		5.905897	101.758807	47.8
		จุดที่ 40		5.903246	101.759143	49.3
		จุดที่ 41		5.900531	101.759358	30.2
		จุดที่ 42		5.897438	101.760368	44.3
		จุดที่ 43		5.893910	101.761389	33
		จุดที่ 44		5.890541	101.761775	34.8
		จุดที่ 45		5.886669	101.765001	41.6
		จุดที่ 46		5.878173	101.764629	34
		จุดที่ 47		5.876393	101.762871	30.7
		จุดที่ 48		5.875552	101.760552	17.4
		จุดที่ 49		5.875031	101.751450	34.1
		จุดที่ 50		5.870601	101.744910	47.3
	ภูเขาทอง	จุดที่ 51		5.847643	101.731094	28.6
		จุดที่ 52		5.841907	101.730677	22.9
		จุดที่ 53		5.836472	101.733146	34.6

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
สุคิริน	ภูเขาทอง	จุดที่ 54	ยะลา	5.834770	101.733920	34.1
		จุดที่ 55		5.823078	101.734165	23.4
		จุดที่ 56		5.822115	101.732424	37.8
		จุดที่ 57		5.821086	101.729232	28.9
		จุดที่ 58		5.820435	101.727296	27.9
		จุดที่ 59		5.814854	101.722908	23.8
		จุดที่ 60		5.812609	101.712553	23
		จุดที่ 61		5.808425	101.712779	21.3
		จุดที่ 62		5.805495	101.712496	20
		จุดที่ 63		5.802162	101.712222	13
		จุดที่ 64		5.803192	101.716366	26.5
		จุดที่ 65		5.802650	101.742660	35.2
		จุดที่ 66		5.803741	101.745923	23.4
		จุดที่ 67		5.804208	101.748543	24.5
		จุดที่ 68		5.802059	101.753208	39.8
		จุดที่ 69		5.802705	101.756357	45.4
		จุดที่ 70		5.803377	101.759802	41.5



รูปที่ 4.181 ภาพรวมของการกระจายสัญญาณจากสถานีส่งในเขตพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส



รูปที่ 4.182 ภาพรวมของจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

4) อำเภอแว้ง


การจำลองจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส (ขอบเขตสีขาว) มีสถานีส่งที่สามารถกระจายสัญญาณอยู่ภายในเขตพื้นที่จำนวน 1 สถานี คือ สถานีส่งสุไหงปาดี (เสริม) แสดงดังรูปที่ 4.181 ทดสอบจุดรับสัญญาณทั้งหมดจำนวน 32 จุด ดังรูปที่ 4.182 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส แสดงในตารางที่ 4.94

ตารางที่ 4.94 พิกัดจุดทดสอบสัญญาณในเขตพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBµV/m)
แว้ง	โละจูด	จุดที่ 1	สุไหงปาดี	5.876707	101.882622	66.7
		จุดที่ 2		5.871522	101.881486	68.9
		จุดที่ 3		5.868689	101.880774	41.7
		จุดที่ 4		5.859683	101.880885	65.8
		จุดที่ 5		5.855686	101.880776	40.2
		จุดที่ 6		5.852957	101.879797	47.6
		จุดที่ 7		5.848100	101.880379	48.3
		จุดที่ 8		5.844681	101.882758	46.3
		จุดที่ 9		5.842136	101.884721	46.4

อำเภอ	ตำบล	จุดทดสอบสัญญาณ	สถานีส่ง	ละติจูด	ลองจิจูด	Field strength (dBμV/m)
แว้ง	โละจูด	จุดที่ 10	สุไหงปาดี	5.839730	101.890165	45.4
		จุดที่ 11		5.842299	101.880053	52.1
		จุดที่ 12		5.838369	101.874862	58.7
		จุดที่ 13		5.836453	101.871531	62.2
		จุดที่ 14		5.834329	101.867556	56.9
		จุดที่ 15		5.829168	101.863359	29.3
		จุดที่ 16		5.828168	101.861860	46.6
		จุดที่ 17		5.826907	101.860498	47.3
		จุดที่ 18		5.824667	101.859468	51.8
		จุดที่ 19		5.822564	101.857715	54.1
		จุดที่ 20		5.821488	101.856001	44.7
		จุดที่ 21		5.821104	101.854564	42.1
		จุดที่ 22		5.820172	101.853081	46.2
		จุดที่ 23		5.818891	101.852104	50.3
		จุดที่ 24		5.815859	101.851673	43.1
		จุดที่ 25		5.807376	101.845715	35.7
	แว้ง	จุดที่ 26		5.933247	101.824124	52.3
		จุดที่ 27		5.934681	101.829065	61.8
		จุดที่ 28		5.934615	101.832988	54.8
		จุดที่ 29		5.934046	101.835805	54.2
		จุดที่ 30		5.930435	101.869620	59.5
		จุดที่ 31		5.929028	101.877701	65.1
		จุดที่ 32		5.927921	101.881389	64.4

ผลการจำลองที่แสดงรายละเอียดค่าการรับสัญญาณในลักษณะกราฟซึ่งแสดงผ่าน Path profile ในโปรแกรม Clound RF ดังตัวอย่างข้อมูล Path profile จุดที่ 1 ของ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา แสดงในรูปที่ 4.183 ส่วนผลการจำลองจุดต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอ้างอิงจากตารางที่ 4.95



รูปที่ 4.183 ตัวอย่างข้อมูล Path profile จุดที่ 1 ของ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

จากตารางที่ 4.95 การเข้าถึงข้อมูล Path profile ทำได้โดยการเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard drive) โดยข้อมูล Path profile ในแต่ละจุดนั้นถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลแบบเอกสาร PDF (Portable document format) ภายในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีแฟ้มข้อมูล (Folder) ซึ่งได้แบ่งข้อมูลผลการสำรวจออกมาแต่ละจังหวัด ซึ่งในไฟล์ข้อมูลแต่ละจังหวัดสามารถเลือกดูข้อมูลจุดทดสอบในแต่ละอำเภอได้ ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูล Path profile จุดที่ 1 ของ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ทำได้ต่อไปนี้ 1) เข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2) เข้าแฟ้มข้อมูลผลการสำรวจภาคใต้ 3) เลือกแฟ้มข้อมูล จ.สงขลา 4) เลือกแฟ้มข้อมูลผลการจำลอง 5) เลือกไฟล์ สงขลา 6) เลือกเมนู อ.รัตภูมิ 7) เลือก จุดที่ 1

ตารางที่ 4.95 การเข้าถึงข้อมูล Path profile ของจุดรับสัญญาณในแต่ละจังหวัด

จังหวัด	การเข้าถึงข้อมูล
ประจวบคีรีขันธ์	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ประจวบคีรีขันธ์\ผลการจำลอง
พังงา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.พังงา\ผลการจำลอง
ภูเก็ต	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ภูเก็ต\ผลการจำลอง
กระบี่	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.กระบี่\ผลการจำลอง
สุราษฎร์ธานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สุราษฎร์ธานี\ผลการจำลอง
นครศรีธรรมราช	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นครศรีธรรมราช\ผลการจำลอง
ชุมพร	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ชุมพร\ผลการจำลอง
สตูล	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สตูล\ผลการจำลอง

จังหวัด	การเข้าถึงข้อมูล
สงขลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สงขลา\ผลการจำลอง
ยะลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ยะลา\ผลการจำลอง
ปัตตานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ปัตตานี\ผลการจำลอง
นราธิวาส	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นราธิวาส\ผลการจำลอง

4.1.13 สรุปผลการการทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองผ่านโปรแกรม Cloud-RF

จากผลการทดสอบจุดรับสัญญาณด้วยการจำลองทั้ง 12 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 4,151 จุด สามารถสรุปค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณ (Field strength) ของแต่ละจังหวัดได้ดังตารางที่ 4.96 ในตารางที่ 4.97 ถึง 4.108 แสดงค่าความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอในจังหวัดต่าง ๆ โดยแสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของความแรงของสัญญาณ

ตารางที่ 4.96 ค่าเฉลี่ยของความแรงของสัญญาณแต่ละจังหวัด

จังหวัด	Field strength (dBμV/m)
ประจวบคีรีขันธ์	42.21
พังงา	37.36
ภูเก็ต	51.55
กระบี่	41.34
สุราษฎร์ธานี	36.40
นครศรีธรรมราช	39.33
ชุมพร	42.7
สตูล	38.9
สงขลา	47.8
ยะลา	35.6
ปัตตานี	62.0
นราธิวาส	43.0

ตารางที่ 4.97 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
หัวหิน	38.33	54.5	5.7
ปราณบุรี	33.53	49.2	3.9
สามร้อยยอด	44.53	55.3	12.5
กุยบุรี	31.33	49.6	12.8
บางสะพาน	44.35	60.8	-7.2
บางสะพานน้อย	45.60	60	17.6

ตารางที่ 4.98 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.พังงา

พังงา			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
คุระบุรี	33.64	74.6	1.7
ตะกั่วป่า	38.66	62.5	16.4
กะปง	35.95	57.8	17.6
ท้ายเหมือง	36.50	78.8	6
เมืองพังงา	36.45	58.5	7.6
ทับปุด	41.79	77.8	0.7
ตะกั่วทุ่ง	37.84	57	2.4

ตารางที่ 4.99 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ถลาง	50.20	89.1	20.2
กระทู้	56.29	92.7	11
เมืองภูเก็ต	50.32	82.4	11.9

ตารางที่ 4.100 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.กระบี่

กระบี่			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ปลายพระยา	49.04	81	9.1
อ่าวลึก	40.23	76.7	10
เมืองกระบี่	40.26	63	7.2
เขาพนม	40.86	65.9	-2.9
คลองท่อม	33.73	57.8	-6.5
ลำทับ	37.46	66.4	-4.3

ตารางที่ 4.101ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ท่าชนะ	41.04	74.5	3
ไชยา	43.94	76.8	16
ท่าฉาง	25.18	42.7	11.8
วิภาวดี	39.07	69.3	16.8
บ้านตาขุน	30.28	46.1	13.1
คีรีรัฐนิคม	35.91	47.6	13.5
พนม	25.73	53.2	-0.7
เคียนซา	42.63	63.7	19.9
พระแสง	27.83	57.3	-65.6
ชัยบุรี	41.16	70.3	-0.6
เวียงสระ	28.84	45.7	11.9
นาสาร	38.22	48.4	28.2
กาญจนดิษฐ์	35.57	55.8	17.2
ดอนสัก	37.88	66	24.6

ตารางที่ 4.102 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ขนอม	50.74	73.7	23.2
สิชล	39.92	72.2	-8.4
นบพิตำ	36.13	67.2	2
ท่าศาลา	61.95	72.9	44.8
พิปูน	38.9	49.7	23.8
พรหมคีรี	40.24	61.2	14.9
ฉวาง	35.20	49.8	5.1
ถ้ำพรรณรา	37.04	48.4	13.3
ช้างกลาง	45.56	50.2	36.9
ลานสกา	34.73	59.7	12.5
ทุ่งสง	36.85	58.9	4.4
บางขัน	40.97	67.6	10.2
จุฬาภรณ์	38.16	88.2	16.2
ร่อนพิบูลย์	39.26	51	10.4
หัวไทร	36.21	52.7	-6.3
ชะอวด	41.06	78.2	9.1

ตารางที่ 4.103 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.ชุมพร

ชุมพร			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ปะทิว	44.6	63.8	26.8
ท่าแซะ	45.3	57.3	14.2
เมืองชุมพร	45.0	55.8	16.2
สวี	31.8	54.3	-16.5

ชุมพร			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ทุ่งตะโก	33.2	55.8	-4.1
หลังสวน	45.0	56.9	11.1
พะโต๊ะ	38.0	56.1	11.2
ละแม	49.2	55.4	25.5

ตารางที่ 4.104 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.สตูล

สตูล			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
ทุ่งหว้า	29.5	61.2	-14.6
มะนัง	41.9	81.2	1.5
ละงู	44.5	68.2	20.2
ควนกาหลง	41.5	87.8	13.8
ควนโดน	36.7	56.2	4.7

ตารางที่ 4.105 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.สงขลา

สงขลา			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
รัตภูมิ	41.1	69.8	19.6
หาดใหญ่	43.7	68	17
เมืองสงขลา	52.0	94.7	29.2
สะเดา	55.9	88	29.2
นาหม่อม	54.2	65.7	42.3
จะนะ	47.3	71.3	23.8
นาทวี	49.7	88	14.1
เทพา	51.9	90.6	31.4

สงขลา			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
สะบ้าย้อย	41.0	85.5	3.2

ตารางที่ 4.106 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.ยะลา

ยะลา			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
กาบัง	34.82	58.5	16.5
ยะหา	40.84	88.7	5.7
เมืองยะลา	39.75	64.5	15.6
บันนังสตา	34.59	57.6	12.9
ธารโต	33.47	57.7	12.9
เบตง	31.5	47.9	11.4

ตารางที่ 4.107 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.ปัตตานี

ปัตตานี			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
โคกโพธิ์	47.6	84.2	29.3
แม่ลาน	59.2	86.1	3.26
ยะรัง	80.4	447.9	35.5
มายอ	64.0	86	39.9
ปะนาเระ	58.9	83	27.1
กะพ้อ	81.3	87.2	54.2
สายบุรี	53.2	84.3	21

ตารางที่ 4.108 ค่าเฉลี่ยความแรงของสัญญาณของแต่ละอำเภอใน จ.นราธิวาส

นราธิวาส			
อำเภอ	Field strength (dBμV/m)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
รือเสาะ	45.8	53.1	38
จะแนะ	44.5	87	14.3
สุคิริน	36.4	75.2	13
แว้ง	51.6	68.9	29.3

4.2 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณ

การตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ที่ระดับความสูงของเสา 6 และ 10 เมตร โดยใช้แผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ แบบ Yagi และ แบบ Log-periodic การตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ฯ จะทำการตรวจวัดสัญญาณทั้ง 5 โครงข่าย (MUX) ในแต่ละจุด และจัดเก็บข้อมูล ดังนี้

- พิกัดตำแหน่งของจุดวัดสัญญาณ ระดับความสูงจากน้ำทะเล
- ระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณ และสถานีส่งสัญญาณที่ดำเนินการตรวจวัด
- ข้อมูลจุดวัดสัญญาณ ลักษณะพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และภาพถ่ายของจุดวัดสัญญาณ
- วันและเวลาในการตรวจวัด รวมทั้งชื่อผู้ตรวจวัด
- ผลการรับชมกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
- ผลการตรวจวัดสัญญาณด้วยเครื่องมือวัดสัญญาณมาตรฐาน โดยการแสดงผลด้วยค่า ดังนี้
    - o ค่าความแรงของสัญญาณที่วัดได้ (Power)
    - o ค่าอัตราส่วนคลื่นพาห์ต่อสัญญาณรบกวน (C/N)
    - o ค่าอัตราความผิดพลาดของการมอดูเลตสัญญาณ (MER)
    - o ค่าอัตราความผิดพลาดของบิตข้อมูลก่อนแก้ไขความผิดพลาดล่วงหน้า (FEC) ด้วยเทคนิค LDPC หรือ Bit Error Rate before LDPC
    - o ภาพแสดงคลื่นความถี่ (Spectrum) ของสัญญาณ
    - o ภาพแสดงสัญญาณภาพ ของการรับชมสัญญาณ

4.2.1 รายการอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในการตรวจวัดสัญญาณ

4.2.1.1 เสา Telescopic สำหรับติดตั้งแผงสายอากาศเพื่อใช้รับสัญญาณโทรทัศน์ สามารถปรับทิศทางการรับ และความสูงได้ ที่ระดับความสูง 6 เมตร และ 10 เมตร

4.2.1.2 แผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ สำหรับการตรวจวัดสัญญาณ จะใช้ 2 แบบ ดังนี้

• แผงสายอากาศรับสัญญาณ แบบภายนอกอาคาร (Fixed Outdoor Reception) ขนาด 13E (Element) จะใช้ ยี่ห้อ Planetcomm รุ่น WING 13E

• แผงสายอากาศรับสัญญาณ แบบ Log–Periodic ความถี่ย่าน UHF (470 – 862 MHz) จะใช้ ยี่ห้อ Fracarro รุ่น LP45F

4.2.1.3 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Set Top Box, STB) ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ กสทช. กำหนด จะใช้ ยี่ห้อ Planetcomm รุ่น DTA-T2A

4.2.1.4 เครื่องแสดงพิกัดตำแหน่งที่วัด และความสูงจากระดับน้ำทะเลของตำแหน่งที่ตรวจวัดสัญญาณ (GPS) จะใช้ ยี่ห้อ Garmin รุ่น 60CSx

4.2.1.5 เครื่องมือวัดสัญญาณมาตรฐาน (Field Strength Analyzer) จะใช้ ยี่ห้อ Promax รุ่น HD Ranger 2 และแสดงค่าข้อมูลคุณภาพผลการตรวจวัดสัญญาณ มีรายละเอียด ดังนี้

• ค่า ความแรงของสัญญาณ (Power) แสดงผลในหน่วย dBμV หรือ dBm

• ค่า Carrier to Noise Ratio (C/N) แสดงผลในหน่วย dB

• ค่า Modulation Error Ratio (MER) แสดงผลในหน่วย dB (เครื่องมือวัดแสดงเป็นหน่วย dB แต่สามารถแปลงเป็นหน่วย dBi ได้)

• ค่า Forward Error Correction (FEC) ด้วยเทคนิค LDPC หรือ Bit Error Rate before LDPC (Low Density Parity Check)

• รูปแสดงภาพคลื่นความถี่ Spectrum ของสัญญาณทั้ง 5 โครงข่าย (MUX)

• รูปแสดงภาพการรับสัญญาณโทรทัศน์ฯ ทั้ง 5 โครงข่าย (MUX) แบบถอดรหัสสัญญาณแล้ว

4.2.1.6 รถยนต์กระบะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดสัญญาณ ในรูปที่ 4.184 แสดงรถตรวจวัดสัญญาณที่ติดตั้งเสา Telescopic แบบปรับทิศทางและความสูง และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสัญญาณ



รูปที่ 4.184 อุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถตรวจวัดสัญญาณแต่ละคัน

4.2.2 ใบรายงานผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณ

ใบรายงานผลการตรวจวัดสัญญาณ จะมีจำนวนทั้งหมด 4 แผ่น แบ่งเป็น 8 หน้า มีรายละเอียด ดังนี้

หน้าที่ 1 แบ่งการแสดงผลออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 แสดงผล ผู้บันทึกรายงาน ผู้ตรวจวัดสัญญาณ และวันเวลาที่ทำการตรวจวัดสัญญาณ

ส่วนที่ 2 แสดงผล พิกัดสถานที่ตำแหน่งที่วัด ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลของจุดตรวจวัด และสถานีส่งสัญญาณ

ส่วนที่ 3 แสดงผล รูปภาพสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดสัญญาณ และระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณ

หน้าที่ 2 และ 3 แสดงผล การตรวจวัดสัญญาณที่ระดับความสูงของเสา 10 เมตร ด้วยแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ แบบ Yagi และ แบบ Log-periodic โดยแสดงผลการรับสัญญาณจากทุก MUX ตามที่กำหนด และบันทึกรูปภาพแสดงผลการตรวจวัด

หน้าที่ 4 และ 5 แสดงผล การตรวจวัดสัญญาณที่ระดับความสูงของเสา 6 เมตร ด้วยแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ แบบ Yagi และ แบบ Log-periodic โดยแสดงผลการรับสัญญาณจากทุก MUX ตามที่กำหนด และบันทึกรูปภาพแสดงผลการตรวจวัด

หน้าที่ 6 และ 7 แสดงผล การรับสัญญาณจากกล่องสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Set Top Box, STB) ที่ระดับความสูงของเสา 6 และ 10 เมตร โดยแสดงผลการรับสัญญาณจากทุก MUX ตามที่กำหนด และบันทึกรูปภาพแสดงผลการตรวจวัดเป็น คุณภาพในการรับสัญญาณ (Quality) และเปอร์เซ็นต์ความแรงของสัญญาณ (% Power)

หน้าที่ 8 แสดงผล ข้อมูล พิกัดของจุดตรวจวัดสัญญาณ โดยบันทึกผล และแสดงรูปภาพสถานที่ของจุดตรวจวัดสัญญาณ แบบ Google Street View.

4.2.3 การเลือกหรือกำหนดจุดตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่เป้าหมาย

ทางที่ปรึกษาทำการเลือกจุดตรวจวัดการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จำนวนรวมมากกว่า 3,600 จุด โดยใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่น (Simulation) โดยเลือกค่าความแรงสัญญาณในช่วง 47-55 dBμV กับลักษณะพื้นที่ที่อยู่ในช่วงปลายสัญญาณหรือจุดอับของสัญญาณที่คาดว่าจะรับสัญญาณจากสถานีส่งได้ต่ำหรือรับสัญญาณไม่ได้ โดยประกอบกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ดังนี้

1) วิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่รับสัญญาณของสถานีส่งหลักและสถานีเสริม

2) วิเคราะห์พื้นที่การรับสัญญาณจากสภาพแวดล้อมลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่ราบต่ำสูง

3) ลักษณะเป็นชุมชนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยหรือใกล้ชุมชน โดยประเมินจากอัตราความหนาแน่นประชากร (Population)

4) จุดตรวจวัดสัญญาณจะต้องไม่ตกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถตรวจวัดได้เช่น แหล่งน้ำ บนอาคารบ้านเรือน พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่ที่รถอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึง

5) จุดตรวจวัดสัญญาณจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทำงานได้ และสามารถจอดรถอุปกรณ์เพื่อทำการตรวจวัดสัญญานได้สะดวก โดยไม่สร้างปัญหากับให้ประชาชนและการจราจร ณ เวลานั้น

3.3.3.1 ขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดสัญญาณภาคสนาม

3.5.1 พื้นที่ตรวจวัดต้องไม่มีสิ่งกีดขวางในทิศทางด้านหน้าของสายอากาศ ไม่ลาดเอียง ไม่มีฝนตกหนัก

3.5.2 ติดตั้งเสาสูง 6 หรือ 10 เมตร จากพื้นดิน โดยให้สายอากาศหันไปทางทิศทางของสถานีส่งหลักหรือสถานีเสริม

3.5.3 เลือกช่องความถี่กลางของสถานีที่รับได้ของแต่ละโครงข่าย

3.5.4 หมุนสายอากาศจนได้ทิศทางที่เหมาะสมในการวัดสัญญาณ

3.5.5 เริ่มทำการวัดสัญญาณของแต่ละโครงข่าย

3.5.6 บันทึกผลจากเครื่องมือวัดสัญญาณ ตามที่กำหนด

3.5.7 บันทึกภาพการรับสัญญาณโทรทัศน์

3.5.8 บันทึกพิกัด ภาพถ่ายการวัด ระยะทางจากสถานีส่ง ลักษณะพื้นที่ที่ทำการวัด

4.2.4 การกำหนดชื่อจังหวัดและจุดตรวจวัดสัญญาณ

ทางที่ปรึกษาได้ทำการกำหนดตัวอักษรโรมัน 3 ตัวอักษรเป็นชื่อจังหวัด (ที่มา : th.Wikipedia.org/wiki/รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทย) ที่จะทำการตรวจวัดตามข้อกำหนด และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก สำหรับจุดตรวจวัดแต่ละจุดที่ถูกกำหนดจากผลวิเคราะห์ในแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่น เช่น

1. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	อักษรย่อ	PKN	ชื่อจุดวัด	PKN 001-PKN 330
2. จังหวัด ชุมพร	อักษรย่อ	CPN	ชื่อจุดวัด	CPN 001-CPN 354
3. จังหวัด นครศรีธรรมราช	อักษรย่อ	NRT	ชื่อจุดวัด	NRT 001-NRT 405
4. จังหวัด สุราษฎรธานี	อักษรย่อ	SNI	ชื่อจุดวัด	SNI 001-SNI 426
5. จังหวัด กระบี่	อักษรย่อ	KBI	ชื่อจุดวัด	KBI 001-KBI 450
6. จังหวัด ภูเก็ต	อักษรย่อ	PKT	ชื่อจุดวัด	PKT 001-PKT 330
7. จังหวัด สตูล	อักษรย่อ	STN	ชื่อจุดวัด	STN 001-STN 400
8. จังหวัด สงขลา	อักษรย่อ	SKA	ชื่อจุดวัด	SKA 001-SKA 426
9. จังหวัด พังงา	อักษรย่อ	PNA	ชื่อจุดวัด	PNA 001-PNA 400
10. จังหวัด ยะลา	อักษรย่อ	YLA	ชื่อจุดวัด	YLA 001-YLA 210
11. จังหวัด ปัตตานี	อักษรย่อ	PTN	ชื่อจุดวัด	PTN 001-PTN 210
12. จังหวัด นราธิวาส	อักษรย่อ	NWT	ชื่อจุดวัด	NWT 001-NWT 210

การลงพื้นที่จริงสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีการที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.2.1-4.2.3 ในงานงวดที่ 4 แสดงผลการลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 12 จังหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 4,151 จุด จำนวนจุดทดสอบในแต่ละจังหวัดแสดงดังตารางที่ 4.109

ตารางที่ 4.109 จำนวนจุดทดสอบในแต่ละจังหวัด

จังหวัด	จำนวนจุดทดสอบ		รวม	จำนวนจุดวัดสัญญาณตาม TOR
	งวดที่ 2	งวดที่ 3		
ประจวบคีรีขันธ์	330 จุด	-	330 จุด	330 จุด
พังงา	400 จุด	-	400 จุด	330 จุด
ภูเก็ต	150 จุด	180	330 จุด	330 จุด
กระบี่	150 จุด	300	450 จุด	330 จุด
สุราษฎร์ธานี	426 จุด	-	426 จุด	330 จุด
นครศรีธรรมราช	300 จุด	105	405 จุด	330 จุด
ชุมพร	-	354 จุด	354 จุด	330 จุด
สตูล	-	400 จุด	400 จุด	330 จุด
สงขลา	-	426 จุด	426 จุด	330 จุด
ยะลา	-	210 จุด	210 จุด	210 จุด
ปัตตานี	-	210 จุด	210 จุด	210 จุด
นราธิวาส	-	210 จุด	210 จุด	210 จุด
ทั้งหมด	**1,756 จุด**	**2,395 จุด**	**4,151 จุด**	**3,600 จุด**

ผลการตรวจวัดสัญญาณจากการทดสอบพื้นที่จริงจำนวน 4,151 จุด ได้บันทึกเป็นรายงานผลการวัดสัญญาณตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.2.2 ซึ่งรายงานในแต่ละจุดถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลแบบเอกสาร PDF (Portable document format) โดยกำหนดชื่อตามจุดวัดสัญญาณที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.2.4 และได้จัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับผลการจำลอง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอ้างอิงจากตารางที่ 4.110 ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการวัดสัญญาณของ จ.สงขลา จุดสำรวจ SKA001 ดังนี้ 1) เข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2) เข้าแฟ้มข้อมูลผลการสำรวจภาคใต้ 3) เลือกแฟ้มข้อมูล จ.สงขลา 4) เลือกแฟ้มผลการสำรวจพื้นที่จริง 5) เลือกไฟล์ SKA001

ตารางที่ 4.110 การเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการวัดสัญญาณในแต่ละจังหวัด

จังหวัด	การเข้าถึงข้อมูล
ประจวบคีรีขันธ์	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ประจวบคีรีขันธ์\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
พังงา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.พังงา\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ภูเก็ต	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ภูเก็ต\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
กระบี่	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.กระบี่\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
สุราษฎร์ธานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สุราษฎร์ธานี\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
นครศรีธรรมราช	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นครศรีธรรมราช\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ภูเก็ต	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ภูเก็ต\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
กระบี่	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.กระบี่\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
นครศรีธรรมราช	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นครศรีธรรมราช\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ชุมพร	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ชุมพร\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
สตูล	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สตูล\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
สงขลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สงขลา\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ยะลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ยะลา\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ปัตตานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ปัตตานี\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
นราธิวาส	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นราธิวาส\ผลการสำรวจพื้นที่จริง

การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล Path profile ของจุดวัดสัญญาณในการจำลองกับข้อมูลรายงานผลการวัดสัญญาณของการสำรวจในพื้นที่จริง สามารถเทียบได้จากตารางที่ 3 - 14 ในภาคผนวก

ตัวอย่างไฟล์รายงานบันทึกผลการวัดสัญญาณจุดสำรวจ SKA001 ของ จ.สงขลา

รายงานผลการวัดสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	ผู้บันทึก นาย พันธ์ศักดิ์ ธนะพันธุ์ วันที่บันทึก 05/09/2022 ผู้ตรวจวัด นาย อิทธิกร เพ็งปัญญา เวลาตรวจวัด 05/09/2022 09.35 AM

ข้อมูลจุดตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

สถานที่ บ้านหารเทา **แขวง/ตำบล** คูหาใต้ **เขต/อำเภอ** รัตภูมิ

จังหวัด สงขลา **ละติจูด** 7.199541 **ลองติจูด** 100.280651


ความสูงระดับน้ำทะเล 29 ม. **สถานีสัญญาณ** สถานีหลักสงขลา

หมายเหตุ .....

.....

รูปภาพสถานที่ตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล





ระยะห่าง 33.4 กม.

มุมเทียบกับทิศเหนือ 127 องศา.

คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ความสูง 10 เมตร : Line of Sight (รัตภูมิ) สายอากาศประเภท Log-periodic

	MUX 1 (578 MHz)	MUX 2 (642 MHz)	MUX 3 (674 MHz)	MUX 4 (610 MHz)	MUX 5 (514 MHz)
Quality(0,1)	0	0	0	0	0
Power(dBµV)	16.1	16.7	16.6	16.8	16.9
C/N	0.5	0.8	0.3	0.9	0.9
MER(dB)	-	-	-	-	-
CBER	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	-

รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 1




รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 2



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 3



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 4



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 5




รูปแสดง Spectrum สัญญาณ 5 MUX



คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ความสูง 10 เมตร : Line of Sight (รัตภูมิ) สายอากาศประเภท Yagi

	MUX 1 (578 MHz)	MUX 2 (642 MHz)	MUX 3 (674 MHz)	MUX 4 (610 MHz)	MUX 5 (514 MHz)
Quality(0,1)	0	0	0	0	0
Power(dBµV)	16.2	16.3	16.6	16.1	16.5
C/N	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3
MER(dB)	-	-	-	-	-
CBER	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01

รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 1



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 2



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 3




รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 4



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 5



รูปแสดง Spectrum สัญญาณ 5 MUX



คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ความสูง 6 เมตร : Line of Sight (รัตภูมิ) สายอากาศประเภท Log-periodic

	MUX 1 (578 MHz)	MUX 2 (642 MHz)	MUX 3 (674 MHz)	MUX 4 (610 MHz)	MUX 5 (514 MHz)
Quality(0,1)	0	0	0	0	0
Power(dBµV)	16.2	16.1	16.6	16.1	16.6
C/N	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
MER(dB)	-	-	-	-	-
CBER	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01

รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 1



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 2



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 3



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 4



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 5




รูปแสดง Spectrum สัญญาณ 5 MUX




คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ความสูง 6 เมตร : Line of Sight (รัตภูมิ) สายอากาศประเภท Yagi

	MUX 1 (578 MHz)	MUX 2 (642 MHz)	MUX 3 (674 MHz)	MUX 4 (610 MHz)	MUX 5 (514 MHz)
Quality(0,1)	0	0	0	0	0
Power(dBµV)	16.2	16.3	16.6	16.1	16.6
C/N	0.2	0.5	0.1	0.4	0.5
MER(dB)	-	-	-	-	-
CBER	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01	1.0E-01


รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 1



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 2




รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 3



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 4



รูปแสดงผลการวัดสัญญาณ Mux 5



รูปแสดง Spectrum สัญญาณ 5 MUX



คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์จากกล่องรับสัญญาณ TV DIGITAL (SET TOP BOX) ที่ความสูง 10 เมตร

MUX	1			2			3			4			5		
UHF Ch.	34(NBT)			42(CH5)			46(MCOT)			38(TPBS)			26(PPTV)		
	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)
STB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 1



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 2



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 3



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 4



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 5



คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์จากกล่องรับสัญญาณ TV DIGITAL (SET TOP BOX) ที่ความสูง 6 เมตร

MUX	1			2			3			4			5		
UHF Ch.	34(NBT)			42(CH5)			46(MCOT)			38(TPBS)			26(PPTV)		
	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)	Quality (0,1)%		Power (%)
STB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 1




รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 2



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 3



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 4



รูปแสดงผลการรับสัญญาณ Mux 5




แบบฟอร์มการตรวจวัดสัญญาณ

ข้อมูลพิกัดจุดวัดสัญญาณ

จุดวัดสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ID	จังหวัด	รหัสเส้นทางสำรวจ	รหัสจังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ละติจูด	ลองติจูด	ความแรงของสัญญาณ (จำลอง)	ลักษณะพื้นที่	ระยะทาง (KM)	มุม
001	สงขลา	NRT404	SKA	รัตภูมิ	คูหาใต้	7.199541	100.280651	41.1	ชุมชนเขาบัง	33.4	127

มุมมองด้านบน



มุมมอง Google Street View



บทที่ 5


โปรแกรมรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย

ในบทนี้ได้นำเสนอวิธีการใช้งานและรายละเอียดโปรแกรมที่ใช้สำหรับรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาในรูปแบบของ Web application สามารถเข้าใช้งานผ่าน Browser ได้ เช่น Google chrome, Safari, Microsoft edge เป็นต้น โดยแต่ละส่วนมีวิธีการใช้งานและรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม


เป็นระบบที่พัฒนาในรูปแบบ Web Application สามารถเข้าใช้งานผ่าน Browser เช่น Google Chrome, Safari, Microsoft Edge เป็นต้น โดยมีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1) การ Login เข้าใช้งาน เข้าใช้งานผ่าน URL : https://nbtcdtvsurvey.net/ จากนั้นทำการกรอก Username, Password และเลือก “Login” ดังรูปที่ 5.1




รูปที่ 5.1 หน้า Login เข้าใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

2) เมนูรายละเอียดข้อมูลในรูปที่ 5.2 แสดงรายละเอียดการลงบันทึกข้อมูลการวัดสัญญาณแต่ละจุดสัญญาณ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลตาม รหัสไอดี รหัสเส้นทางสำรวจ รหัสจังหวัด สถานที่ ผู้บันทึกข้อมูล และความแรงของสัญญาณ




รูปที่ 5.2 หน้าการลงบันทึกข้อมูลการวัดสัญญาณสำหรับค้นหาข้อมูลตาม รหัสไอดี รหัสเส้นทางสำรวจ รหัสจังหวัด สถานที่ ผู้บันทึกข้อมูล และความแรงของสัญญาณ

3) ผู้ใช้สามารถเรียงข้อมูลตามลำดับรหัสไอดี รหัสเส้นทางสำรวจ รหัสจังหวัด สถานที่ ผู้บันทึกข้อมูล ความแรงของสัญญาณ ดังรูปที่ 5.3




รูปที่ 5.3 หน้าการลงบันทึกข้อมูลการวัดสัญญาณแสดงตำแหน่งของการเรียงข้อมูลตามลำดับรหัสไอดี รหัสเส้นทางสำรวจ รหัสจังหวัด สถานที่ ผู้บันทึกข้อมูล ความแรงของสัญญาณ

4) หากต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถเลือกปุ่ม “+เพิ่มข้อมูล” ตามรูปที่ 5.4 หลังจากนั้นแสดงเป็นหน้าสำหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.5




รูปที่ 5.4 หน้าการลงบันทึกข้อมูลการวัดสัญญาณแสดงตำแหน่งปุ่ม +เพิ่มข้อมูล




รูปที่ 5.5 หน้าการเพิ่มข้อมูล

5) เมื่อเลือกรายการดังรูปที่ 5.6 ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลจุดตรวจสัญญาณได้




รูปที่ 5.6 ตัวอย่างการเลือกเลือกรายการที่ต้องการดู

6) เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลจุดตรวจสัญญาณดังรูปที่ 5.7 ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยเลือกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” จึงสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ตามรูปที่ 5.8




รูปที่ 5.7 หน้าแสดงข้อมูลของจุดวัดสัญญาณที่เลือก




รูปที่ 5.8 หน้าแสดงข้อมูลของจุดวัดสัญญาณที่เลือก เมื่อกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล

7) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลที่แสดงในแท็บข้อมูลจุดตรวจสัญญาณ เลือกปุ่ม “Export” ดังรูปที่ 5.9 แล้วเลือกรูปแบบของรายงานที่ต้องการ




รูปที่ 5.9 หน้าแสดงข้อมูลของจุดวัดสัญญาณที่เลือก เมื่อกดปุ่ม Export

8) หากต้องการลบข้อมูลในแท็บนี้ เลือกสัญลักษณ์รูปถังขยะดังรูปที่ 5.10




รูปที่ 5.10 หน้าแสดงการลบข้อมูลจากจุดที่เลือก


9) ในแท็บคุณภาพของสัญญาณ (ภาคพื้นดิน) ในรูปที่ 5.11 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ (ภาคพื้นดิน) ในจุดวัดสัญญาณ และแก้ไขข้อมูลได้โดยเลือกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ตามรูปที่ 5.12 ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในช่องที่ต้องการดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.11 หน้าแสดงคุณภาพสัญญาณ (ภาคพื้นดิน)




รูปที่ 5.12 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ (ภาคพื้นดิน) เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล




รูปที่ 5.13 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ (ภาคพื้นดิน) เมื่อกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล

10) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลที่แสดงในแท็บคุณภาพของสัญญาณ (ภาคพื้นดิน) เลือกปุ่ม “Export” แล้วเลือกฟอร์แมตของรายงานที่ต้องการดังรูปที่ 5.14




รูปที่ 5.14 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ (ภาคพื้นดิน) ของจุดวัดสัญญาณที่เลือก เมื่อกดปุ่ม Export

11) หากต้องการลบข้อมูลในแท็บนี้ เลือกสัญลักษณ์รูปถังขยะ ดังรูปที่ 5.15




รูปที่ 5.15 หน้าแสดงการลบข้อมูลคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ (ภาคพื้นดิน) จากจุดที่เลือก


12) ในแท็บคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) ในรูปที่ 5.16 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ (กล่องรับสัญญาณ) ในจุดวัดสัญญาณ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยเลือกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ตามรูปที่ 5.17 ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในช่องที่ต้องการดังรูปที่ 5.18



รูปที่ 5.16 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ)




รูปที่ 5.17 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล




รูปที่ 5.18 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) เมื่อกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล

13) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลที่แสดงในแท็บคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) เลือกปุ่ม “Export” แล้วเลือกฟอร์แมตของรายงานที่ต้องการ ดังรูปที่ 5.19




รูปที่ 5.19 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) ของจุดวัดสัญญาณที่เลือก เมื่อกดปุ่ม Export

14) หากต้องการลบข้อมูลในแท็บนี้ เลือกสัญลักษณ์รูปถังขยะดังรูปที่ 5.20



รูปที่ 5.20 หน้าแสดงการลบข้อมูลคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) จากจุดที่เลือก

15) จัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) แสดงดังรูปที่ 5.21




Modify	id	status	ref	name	date	measurer	datetime	location	subdistrict	district	province	province_code	latitude	longitude	sea_level	station	rem
edit	1	finished	PKN056	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12T07:30	เขื่อนปราณบุรี	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.447441	99.803238	52 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	-
edit	2	finished	PKN057	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 08:30:00	วัดบ้านเขาจ้าว	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.363179	99.698994	64 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	3	finished	PKN058	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 09:30:00	สามแยกบ้านเขาจ้าว	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.357162	99.691467	61 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	4	finished	PKN059	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12T10:00	บ้านเขาจ้าว 4	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.359305	99.686392	66 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	5	finished	PKN060	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 10:45:00	สามแยกบ้านเขาจ้างจุดที่ 2	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.350218	99.695472	63 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	6	finished	PKN061	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 11:30:00	บ้านเขาจ้างจุดที่ 3	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.364980	99.687268	72 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	7	finished	PKN062	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 00:00:00	รพ.ส.ต.บ้านเขาจ้าว	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.364217	99.693787	72 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	8	finished	PKN063	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ้านเขาจ้าว 4	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.374064	99.697487	63 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	9	finished	PKN064	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ้านท่ารังหิน ช.4	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.359695	99.731369	61 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	10	finished	PKN065	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ้านท่ารังหิน ม.4	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.357990	99.740935	87 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	11	finished	PKN066	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ้านท่าพุ่ง	เขาจ้าว	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.395262	99.751071	90 ม.	ไม่มีสถานีเครือข่าย	ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ DDT Servi
edit	12	finished	PKN067	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	สามร้อยยอด ช.5	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.289514	99.965557	18 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	13	finished	PKN068	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ.หนองแขมน้อย	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.289514	99.965557	19 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	14	finished	PKN069	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-12	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ้านเขากะโหลก	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.284246	99.977309	12 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	15	finished	PKN070	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-13 07:00:00	ร.ร.บ้านหนองข้าวเหนียว	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.280891	99.966682	6 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	16	finished	PKN071	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-13 08:15:00	สามร้อยยอด ช.9	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.267627	99.973755	2 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	17	finished	PKN072	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 09:15:00	บ้านพุใหญ่	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.248038	99.95629	19 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	18	finished	PKN073	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-13 10:00:00	ช.สามร้อยยอด 19	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.243495	99.964469	7 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	19	finished	PKN074	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-13 11:00:00	บางปู	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.20291	100.005478	3 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	20	finished	PKN075	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-13 11:45:00	บางปู 2	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.194809	99.990385	4 ม.	สถานีพลังประจวบคีรีขันธ์	-
edit	21	finished	PKN076	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-12 12:45:00	ช.สามร้อยยอด 24	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.186856	99.972772	11 ม.	สถานีเสริมปากน้ำปราณ	-
edit	22	finished	PKN077	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ.ทุ่งเคล็ด	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.337226	99.848742	57 ม.	สถานีพลังประจวบคีรีขันธ์	-
edit	23	finished	PKN078	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-13	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	บ.ทุ่งเคล็ด จุดที่ 2	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.324851	99.849897	35 ม.	สถานีเสริมหัวหิน	-
edit	24	finished	PKN079	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-15	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	1970-01-01 01:00:00	ทางเข้าวัดหน้าเขาโป่งหมื่อ 1	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.318104	99.853169	36 ม.	สถานีเสริมหัวหิน	หลังเงินเขาสัญญาณรับได้เฉพาะเสาสูง
edit	25	finished	PKN001	นาย สาธิต ปิ่นปาน	2022-06-06	นาย อิทธิการ เพ็งปัญญา	2022-06-06 09:40:00	ม.เรียมเอร์เลนด์ วิลล่า	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	PKN	12.590000	99.921982	70 ม.	สถานีเสริมหัวหิน	-

Column	Type	Comment
id	bigint *Auto Increment*	
status	varchar(255) [**draft**]	
ref	text	
name	text	
date	text	
measurer	text	
datetime	text	
location	text	
subdistrict	text	
district	text	
province	text	
province_code	text	
latitude	text	
longitude	text	
sea_level	text	
station	text	
remark	text	
distance_1	text	
angle_1	text	
signal	text	
area	text	
distance_2	text	
angle_2	text	
signal_level_id	bigint	
signal_level	varchar(255)	
signal_color	varchar(255)	
insert_date_time	timestamp [**CURRENT_TIMESTAMP**]	ระบบ : วันเวลาที่คนใส่ข้อมูล
insert_user_id	bigint [**-1**]	ระบบ : id คนใส่ข้อมูล
insert_detail	varchar(400)	ระบบ : รายละเอียดการใส่ข้อมูล
update_date_time	timestamp [**CURRENT_TIMESTAMP**]	ระบบ : วันเวลาที่คนแก้ไขล่าสุด
update_user_id	bigint [**-1**]	ระบบ : id คนแก้ไขล่าสุด
update_detail	varchar(400)	ระบบ : รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล
sort_order_id	bigint	ระบบ : เอาไว้จัดอันดับ
version	bigint [**1**]	ระบบ : อัพเดททีี เลขจะบวกไปทีนึง
system_delete	tinyint [**0**]	ระบบ : ถ้าเป็น 1 แสดงว่าถูกลบ


รูปที่ 5.21 การจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณตามพื้นที่เป้าหมายในรูปแบบของฐานข้อมูล (Data base)

5.2 ระบบแสดงผลรายงานด้วย GIS


1) การ Login เข้าใช้งาน เข้าใช้งานผ่าน URL : https://nbtcdtvsurvey.net/ จากนั้นทำการกรอก Username และ Password แล้วเลือก “Login” ดังรูปที่ 5.22



รูปที่ 5.22 หน้า Login เข้าใช้งานระบบ GIS




รูปที่ 5.23 หน้ารายงานแสดงภาพรวมข้อมูลตรวจวัดสัญญาณของระบบ GIS




รูปที่ 5.24 หน้ารายงานแสดงภาพรวมข้อมูลตรวจวัดสัญญาณของระบบ GIS (ขณะขยายแผนที่)

2) เมื่อ Login เข้ามาในหน้านี้จะแสดงพื้นที่เป้าหมายสำหรับจุดตรวจวัดสัญญาณบนแผนที่ประเทศไทย รวมถึงแสดงคุณภาพสัญญาณในพื้นที่เป้าหมายและกราฟแสดงจุดตรวจวัดสัญญาณในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ดังรูปที่ 5.23 โดยผู้ใช้สามารถเลื่อนบนแผนที่เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการดูข้อมูล และสามารถย่อ-ขยายแผนที่ได้ตามต้องการดังรูปที่ 5.24

5.2.1 เมื่อชี้ไปยังจุดสีต่าง ๆ ในแผนที่ ผู้ใช้สามารถเห็นรหัสเส้นทางสำรวจและสถานที่ปรากฏเหนือแผนที่ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 5.25 ซึ่งแสดงเป็นจุด “NRT027 นครศรีธรรมราช สิชล สี่ขีด บ้านปราม” เมื่อกดเลือกที่จุดดังกล่าว ระบบจะแสดงให้เห็นเป็นหน้า “รายละเอียดข้อมูล” ของจุดนั้น ๆ ดังรูปที่ 5.26



รูปที่ 5.25 หน้ารายงานแสดงภาพรวมข้อมูลตรวจวัดสัญญาณของระบบ GIS ขณะชี้ไปยังจุด NRT027




รูปที่ 5.26 หน้าแสดงข้อมูลตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์เมื่อเลือกจุดในรูปที่ 5.25

5.3 การจัดการผู้ใช้งาน (USER LIST)


5.3.1 เมนู Admin List

1) ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ (Admin) สามารถจัดการและดูข้อมูลของแอดมินคนอื่น ๆ ได้ โดยสามารถเรียงตาม Admin ID ดังในรูปที่ 5.27 หรือเรียงตามรายชื่อแอดมินได้




รูปที่ 5.27 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ของระบบ GIS แสดงตำแหน่ง Admin ID

2) หากต้องการเพิ่ม Admin ใหม่ เลือก “+ADD NEW” ดังในรูปที่ 5.28 เมื่อกดปุ่ม “+ADD NEW” จะแสดงหน้ากรอกข้อมูล Admin ดังรูปที่ 5.29




รูปที่ 5.28 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ของระบบ GIS แสดงตำแหน่งปุ่ม +ADD NEW




รูปที่ 5.29 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ของระบบ GIS เมื่อกดปุ่ม +ADD NEW

3) หากต้องการดูข้อมูลของ Admin เลือกสัญลักษณ์ “Navigate” ในรูปที่ 5.30 หลังชื่อของ Admin นั้น ๆ




รูปที่ 5.30 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ของระบบ GIS แสดงสัญลักษณ์ Navigate

4) เลือก “EDIT DATA” ในแท็บ “General Information” ดังรูปที่ 5.31 หากต้องการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของ Admin สามารถเพิ่มข้อมูลลงไปในช่องดังรูปที่ 5.32




รูปที่ 5.31 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ในแท็บ General Information




รูปที่ 5.32 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ในแท็บ General Information เมื่อกดปุ่ม EDIT DATA

5 หากต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการ Login และสิทธิ์ของ Admin เลือกแท็บ “Login & Permission” ตามรูปที่ 5.33



รูปที่ 5.33 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ในแท็บ Login & Permission

6) หากต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเลือก “Change Password”




รูปที่ 5.34 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ในแท็บ Login & Permission เมื่อกดปุ่ม Change Password


7) หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ Admin รายนี้ได้รับ ให้เลือก “EDIT DATA” ดังแสดงในรูปที่ 5.35 จากนั้นสามารถแก้ไขสิทธิ์ต่าง ๆ ดังตัวเลือกที่แสดงในเห็นในรูปที่ 5.36

8) ในส่วน “Permission” Module: User I Admin ในรูปที่ 5.37 หากเลือกเครื่องหมายถูกในกล่อง Action จะเป็นการให้สิทธิดังนี้


- MANAGE: Admin List: ให้สิทธิการจัดการ Admin List
- BASIC SETTING: ให้สิทธิการจัดการ Template



รูปที่ 5.35 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน Admin List ในแท็บ Login & Permission ในส่วนของ PERMISSION แสดงตำแหน่งปุ่ม “EDIT DATA”



รูปที่ 5.36 ส่วนของ PERMISSION ที่แสดงตัวเลือกการแก้ไขสิทธิ์




รูปที่ 5.37 ส่วนของ PERMISSION ที่แสดงตำแหน่ง Module: User I Admin

9) ในส่วน “Permission” Module: Ntbc I Ntbc ในรูปที่ 5.38 หากเลือกเครื่องหมายถูกในกล่อง Action จะเป็นการให้สิทธิดังนี้

- รายงาน: ให้สิทธิในการเข้าถึงรายงานข้อมูลการตรวจวัดสัญญาณ: ทั่วประเทศ


- ข้อมูล: ให้สิทธิในการบันทึกข้อมูล
- ตั้งค่า: ให้สิทธิในการตั้งค่าฐานข้อมูล



รูปที่ 5.38 ส่วนของ PERMISSION ที่แสดงตำแหน่ง Module: Ntbc I Ntbc


10) ในหน้า “Permission” Module: User I User ในรูปที่ 5.39 หากเลือกเครื่องหมายถูกในกล่อง Action จะเป็นการให้สิทธิดังนี้

- MANAGE: User List: ให้สิทธิการจัดการ User List
- BASIC SETTING: ให้สิทธิการจัดการ Permission Template




รูปที่ 5.39 ส่วนของ PERMISSION ที่แสดงตำแหน่ง Module: User I User

11) หากต้องการอนุญาตให้เข้าถึงสิทธิทุกอย่างด้วยการเลือกเพียงหนึ่งครั้ง ให้เลือก “CHECK ALL PERMISSION” และหากต้องการยกเลิกการเข้าถึงทุกสิทธิด้วยการเลือกเพียงหนึ่งครั้ง ให้เลือก “CLEAR ALL PERMISSION” ดังรูปที่ 5.40 นอกจากนั้นยังสามารถเลือกเลือกด้านหลังของ Module ต่าง ๆ ได้อีกด้วย



รูปที่ 5.40 ส่วนของ PERMISSION ที่แสดงตำแหน่ง ของ CHECK ALL PERMISSION และ CLEAR ALL PERMISSION


12) หากต้องการบล็อก Admin ให้เลือกสัญลักษณ์สามจุดแนวตั้ง จากนั้นเลือก “Block User” ตามรูปที่ 5.41



รูปที่ 5.41ส่วนของ PERMISSION ที่แสดงตำแหน่ง ของปุ่ม Block User


5.3.2 เมนู User List

1) ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ (Admin) สามารถจัดการและดูข้อมูลของผู้ใช้ (User) อื่น ๆ ได้ในหน้านี้ โดยสามารถเรียงตาม User ID ดังรูปที่ 5.42 หรือเรียงตามรายชื่อผู้ใช้ได้




รูปที่ 5.42 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ของระบบ GIS แสดงตำแหน่ง User ID

2) หากต้องการเพิ่ม User ใหม่ เลือก “+ADD NEW” ดังในรูปที่ 5.43 เมื่อกดปุ่ม “+ADD NEW” จะแสดงหน้ากรอกข้อมูล User ดังรูปที่ 5.44




รูปที่ 5.43 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ของระบบ GIS แสดงตำแหน่งปุ่ม +ADD NEW




รูปที่ 5.44 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ของระบบ GIS เมื่อกดปุ่ม +ADD NEW

3) หากต้องการดูข้อมูลของ User เลือกสัญลักษณ์ “Navigate”ในรูปที่ 5.30 หลังชื่อของ User นั้น ๆ




รูปที่ 5.45 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ของระบบ GIS แสดงสัญลักษณ์ Navigate

4) เลือก “EDIT DATA” ในแท็บ “General Information” ดังรูปที่ 5.46 หากต้องการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของ User สามารถเพิ่มข้อมูลลงไปในช่องดังรูปที่ 5.47




รูปที่ 5.46 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ในแท็บ General Information




รูปที่ 5.47 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ในแท็บ General Information เมื่อกดปุ่ม EDIT DATA

5) หากต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการ Login และสิทธิ์ของ User เลือกแท็บ “Login & Permission”



รูปที่ 5.48 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน User List ในแท็บ Login & Permission

6) หากต้องการบล็อก User ให้เลือกสัญลักษณ์จุดสามจุดแนวตั้งที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอและเลือก “Block User” ตามรูปที่ 5.49



รูปที่ 5.49 ส่วนของ PERMISSION ของ User List ที่แสดงตำแหน่ง ของปุ่ม Block User

5.4 การแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ GIS


จากการใช้งานระบบ GIS ที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.2 ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงรายละเอียดการแสดงผลต่าง ๆ ในแต่ละหน้าของ GIS

5.4.1 หน้ารายงานแสดงภาพรวมข้อมูลตรวจวัดสัญญาณของระบบ GIS

เมื่อทำการ Login เข้ามาในระบบ GIS จะแสดงผลดังรูปที่ 5.50 ที่หน้าจอจะมีแสดงส่วนของแผนที่อยู่ทางด้านซ้าย ซึ่งสามารถย่อและขยายเพื่อดูจุดทดสอบสัญญาณในแต่ละจุดได้ ส่วนของกราฟข้อมูลต่าง ๆ อยู่ทางด้านขวา ในส่วนของกราฟนั้นมีการแสดงข้อมูลอยู่ 2 ส่วน คือ

1) คุณภาพสัญญาณในพื้นที่เป้าหมาย
   - แสดงจำนวนจุดวัดสัญญาณทั้งหมด
   - แสดงแถบสีเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของสัญญาณในแต่ละจุด

2) กราฟแสดงจุดตรวจวัดสัญญาณในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
   - แสดงจำนวนจุดทดสอบในพื้นที่เป้าหมายของแต่ละจังหวัด



รูปที่ 5.50 หน้ารายงานแสดงภาพรวมของแผนที่และข้อมูลตรวจวัดสัญญาณในระบบ GIS

5.4.2 หน้าแสดงรายละเอียดในแต่ละจุดตรวจสัญญาณ


เมื่อเลือกจุดที่ต้องการดูรายละเอียดแล้ว จะปรากฏเป็นหน้ารายละเอียดข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจุดตรวจวัดสัญญาณ 3 ส่วน คือ

1) ข้อมูลจุดตรวจวัดสัญญาณ ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูล ต่าง ๆ ของจุดตรวจวัดสัญญาณแสดงให้เห็นดังรูปที่ 5.51 ซึ่งมีดังนี้ รหัสเส้นทางสำรวจ รหัสจังหวัด สถานที่ ละติจูด ลองจิจูด ความสูงระดับน้ำทะเล สถานีส่งสัญญาณ ผู้บันทึก ผู้ตรวจวัด วัน/เวลาที่ทำการบันทึก ระยะห่าง มุมเทียบกับทิศเหนือ ความแรงของสัญญาณ และลักษณะพื้นที่ รวมไปถึงการแสดงรูปภาพสถานที่ที่ลงสำรวจและตรวจวัดสัญญาณภาคพื้นดิน


2) คุณภาพของสัญญาณ (ภาคพื้นดิน) ในส่วนนี้จะแสดงคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ที่วัดได้จากเครื่องมือวัดกับชนิดและความสูงของสายอากาศในแต่ละช่องสัญญาณ (MUX) แสดงดังรูปที่ 5.52 ซึ่งรายละเอียดของคุณภาพที่แสดงมีดังนี้ ระดับความสูง ชนิดสายอากาศ Quality (0,1), Power (dBμV), C/N, MER (dB) และ CBER รวมไปถึงการแสดงรูปภาพที่ตรวจวัดจากหน้าจอเครื่องมือวัด

3) คุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ) ในส่วนนี้จะแสดงคุณภาพผ่านจอโทรทัศน์ที่ได้จากกล่องรับสัญญาณ แสดงดังรูปที่ 5.53 ซึ่งรายละเอียดคุณภาพที่แสดงมีดังนี้ ระดับความสูงของสายอากาศ Quality และ Power ของแต่ละช่องสัญญาณ รวมไปถึงภาพถ่ายจากหน้าจอโทรทัศน์ขณะทดสอบสัญญาณ


หากผู้ใช้เป็น User ทั่วไป ถ้าต้องการนำข้อมูลของจุดที่ต้องการออกมา สามารถนำออกได้ในรูปแบบไฟล์ 3 รูปแบบด้วยกันคือ Excel (.xlsx), CSV และ Text File โดยกดที่ปุ่ม “Export” ตามรูปที่ 5.54 ถ้าผู้ใช้เป็น Admin สามารถนำข้อมูลออกได้เป็น Batch โดยเลือกที่เมนู “Download ข้อมูล” แสดงดังรูปที่ 5.55




รูปที่ 5.51 หน้าแสดงข้อมูลจุดตรวจสัญญาณ




รูปที่ 5.52 หน้าแสดงคุณสัญญาณโทรทัศน์ (ภาคพื้นดิน)



รูปที่ 5.53 หน้าแสดงคุณภาพของสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณ)



รูปที่ 5.54 หน้าแสดงการนำข้อมูลออกของจุดที่ต้องการ



รูปที่ 5.55 หน้าแสดงการนำข้อมูลออกสำหรับ Admin

บทที่ 6
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย

6.1 ปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย

ทางทีมงานตรวจวัดสัญญาณได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในภาคใต้ ได้ประสบปัญหาและพบเจอกับอุปสรรคบางประการที่ทำให้เกิดการติดขัดและล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ซึ่งพิกัดหรือ Location บางพื้นที่ที่ได้มาจากการจำลอง เป็นตำแหน่งที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สามารถนำรถตรวจวัดสัญญาณเข้าไปได้ หรือบางพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่ราชการ ทำให้ทีมงานไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่นั้นได้ ซึ่งทางทีมงานได้สรุปรายงานปัญหาทั้งหมด ได้ดังนี้

1. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ไม่สามารถนำรถตรวจวัดสัญญาณเข้าไปเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้

2. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ ที่ไม่สามารถจอดรถตรวจวัดสัญญาณเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น เช่น พื้นที่ถนนทางโค้ง สี่แยก สามแยก ทางแยกเข้าหน่วยงานหรือหมู่บ้าน ฯลฯ

3. จุดพิกัดหรือ Location บางพื้นที่ ที่ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ส่อให้เกิดอันตรายไม่ปลอดภัยต่อทีมงาน ทำให้ ไม่สามารถนำรถตรวจวัดสัญญาณเข้าไปจอดรถตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้

4. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ ที่ไม่ได้เป็นเส้นทางปกติเพื่อให้รถทั่วไปสัญจร เช่น เป็นถนนลูกรังที่ชำรุดหนักมีน้ำขัง ถนนเส้นทางในสวนผลไม้หรือสวนยางพารา ซึ่งชุดทีมตรวจวัดสัญญาณที่ลงพื้นที่ประเมินแล้วว่า จะทำให้ตัวรถและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเกิดความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถนำรถตรวจวัดสัญญาณเข้าไปเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้

5. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ ที่อาจจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวล หรือความระแวงสงสัยถึงความปลอดภัยของชุมชน เพราะลักษณะของรถตรวจวัดสัญญาณได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากรถปกติทั่วไปและมีการถ่ายภาพสภาพพื้นที่โดยรอบอีกด้วย ทำให้ไม่สามารถนำรถตรวจวัดสัญญาณเข้าไปเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้

6. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ราชการต้องห้าม ซึ่งบางพื้นที่ต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ล่วงหน้าก่อน ทำให้ไม่สามารถนำรถตรวจวัดสัญญาณเข้าไปเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้

7. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ ที่เกิดฝนตกหนักในกรณีมีฟายุใต้ฝุ่นหรือร่องมรสุมผ่านเข้ามา โดยปกติแล้วพื้นที่ในภาคใต้ฝนจะตกเกือบทุกวัน อาจจะมากบ้างหรือน้อยบ้างตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในช่วงปฏิบัติงานถ้าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ทางทีมงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือนำรถตรวจวัดสัญญาณออกไปเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณได้

8. จุดพิกัดหรือ Location บางจุดของพื้นที่ อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่ปลอดภัยเมื่อนำรถตรวจวัดสัญญาณไปจอดเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณ เช่น ถนนในหมู่บ้านที่แคบมากทำให้รถวิ่งสวนกันไม่ได้ ถนนหน้าตลาดหรือชุมชนที่ประชาชนมารวมตัวกันหนาแน่น ฯลฯ

6.2 การวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณในพื้นที่เป้าหมายในบริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาณ

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการสำรวจลงในระบบ GIS สามารถสรุปได้ว่า ตำแหน่งที่มีคุณภาพสัญญาณหรือความแรงของสัญญาณต่ำกว่า 30 dBμV ถือว่าเป็นบริเวณอับสัญญาณ ดังนั้นระบบ GIS จึงได้แสดงตำแหน่งดังกล่าวไว้ในลักษณะของแถบสีในแต่ละจุด ซึ่งในกรณีที่เป็นจุดอับสัญญาณ ระบบ GIS แสดงตำแหน่งคุณภาพสัญญาณเป็นจุดสีแดง (ระดับความแรงของสัญญาณต่ำกว่า 30 dBμV/m) และจุดที่ดำ (ระดับความแรงของสัญญาณติดลบ) โดยตำแหน่งจุดอับสัญญาณของแต่ละจังหวัดแสดงได้ดังต่อไปนี้

6.2.1 ผลสำรวจความแรงของสัญญาณตำแหน่งคุณภาพสัญญาณเป็นจุดสีแดง (ระดับความแรงของสัญญาณต่ำกว่า 30 dBμV/m)

การสำรวจพบว่าจุดที่มีความแรงของสัญญาณอ่อนหรือคุณภาพสัญญาณเป็นจุดสีแดง (ระดับความแรงของสัญญาณต่ำกว่า 30 dBμV/m) มีทั้งหมด 512 จุด กระจายตัวทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยผลสำรวจเป็นไปดังตารางที่ 6.1 – 6.12 ตามลำดับ

ตารางที่ 6.1 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
PKN024		10.1
PKN025		25.7
PKN027		21.1
PKN029		7.6
PKN030		7.6

ประจวบคีรีขันธ์		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PKN044		22.8
PKN049		10.3
PKN050		22.9
PKN055		22.2
PKN060		11.1
PKN061		13.8
PKN063		12
PKN064		13.7
PKN065		3.9
PKN066		17.5
PKN075		18.7
PKN110		25.9
PKN111		22.4
PKN112		25.3
PKN113		15.5
PKN114		23.8
PKN117		19.8
PKN118		21.8
PKN119		20.5
PKN120		12.8
PKN121		24
PKN136		24.6
PKN142		24.8
	PKN209	25
PKN228		3.1
PKN231		14.6
PKN232		18.8
PKN233		17.8

ประจวบคีรีขันธ์		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PKN234		17.8
PKN235		3.1
PKN249		24.9
PKN252		17.6
PKN254		24.6
PKN255		11.6
PKN329		18.9

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.2 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดพังงา

พังงา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PNA001		1.7
PNA002		18.1
PNA004		25.8
PNA005		19
PNA006		23.5
PNA008		13.5
PNA009		17.9
PNA021		19.9
PNA022		15.7
PNA023		25.3
PNA025		13.7
	PNA038	20.5
PNA049		16.4
PNA050		16.1

พังงา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PNA068		22.7
PNA074		16.4
PNA075		22.2
PNA088		23.6
PNA093		25.7
PNA094		21.8
PNA096		20.2
PNA105		18.6
PNA122		17.6
PNA126		25.4
PNA128		24.3
PNA129		25.6
PNA130		25.4
PNA163		25.1
PNA180		24.9
PNA181		18.2
PNA182		14.5
PNA183		15
PNA184		9.2
PNA185		6
PNA186		9.3
PNA187		7.8
PNA192		20.8
PNA193		25.7
PNA210		19.9
PNA217		11.4
PNA218		18.6
PNA220		21.6

พังงา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PNA221		24.4
PNA222		22.2
PNA223		18
PNA224		23.6
PNA225		23.3
PNA226		18.7
PNA227		7.6
PNA228		7.6
PNA229		7.7
PNA230		23.9
PNA250		21.7
PNA251		8.9
PNA257		25.7
PNA271		18
PNA272		12.7
PNA273		17.7
PNA294		19.3
PNA303		24.1
PNA305		10.2
PNA307		9.3
PNA308		2.6
PNA321		19
PNA323		7
PNA324		14.2
PNA325		25.4
PNA326		2.2
PNA327		3.4
PNA328		0.7

พังงา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PNA358		5.3
PNA359		15.5
PNA374		2.4
PNA376		16.6
PNA400		16.3

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.3 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
PKT099		24.9
PKT100		22.1
PKT101		20.8
PKT107		20.2
PKT108		24.8
PKT123		21.3
PKT124		24.2
PKT157		23.4
PKT181		24.7
PKT189		11
PKT190		12.7
PKT191		22.8
PKT269		11.9
PKT270		25.6
PKT279		20.3

ภูเก็ต		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
PKT283		18.4

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.4 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดกระบี่

กระบี่		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
KBI052		13.1
KBI054		14
KBI058		3.5
KBI064		23.7
KBI067		9.1
KBI143		19.5
KBI144		15.6
KBI145		22.4
KBI173		10
KBI186		25
KBI187		22.3
KBI188		16.1
KBI197		25
KBI198		23.6
KBI200		25.1
KBI201		10.2
KBI205		24.4
KBI213		25.6
KBI217		23.1
KBI225		17.4

กระบี่		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
KBI227		10.9
KBI232		6.3
KBI238		25.5
KBI242		24.2
KBI243		7.2
KBI244		16.1
KBI245		24.4
KBI246		9.4
KBI252		15.7
KBI256		18.2
KBI266		25.2
KBI282		4.9
KBI285		1.6
KBI291		17.7
KBI321		3.99
KBI337		0.7
KBI338		20.3
KBI340		19.7
KBI342		23.9
KBI349		6.5
KBI350		7.4
KBI351		8.2
KBI352		17.5
KBI355		7.3
KBI362		15.8
KBI401		23.9
KBI409		20.5
	KBI413	23.9

กระบี่		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
KBI427		22.6
KBI441		20.8
KBI442		20.9

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.5 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
SNI039		19.8
SNI040		13.2
SNI044		15.3
SNI047		22.9
SNI048		18.8
SNI051		3
SNI052		14.2
SNI094		22.1
SNI095		16
SNI099		16.7
SNI100		16.2
SNI101		14.5
SNI102		13.8
SNI103		11.8
SNI104		19.5
SNI105		19.8
SNI110		12.2
SNI113		23.1

สุราษฎร์ธานี		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
SNI117		25.6
SNI120		16.8
SNI122		13.1
SNI123		25.7
SNI124		25.8
SNI127		25.7
SNI130		20.9
SNI133		16.6
SNI135		13.5
SNI147		20.3
SNI148		23.3
SNI149		0.7
SNI157		19.9
SNI158		19
SNI159		21.1
SNI160		14.3
SNI161		16.1
SNI162		16.9
SNI163		22.3
SNI164		22.5
SNI165		23.1
SNI166		9.7
SNI167		3.2
SNI168		7.5
SNI169		16.2
SNI170		15.8
SNI171		13.7
SNI172		5.8

สุราษฎร์ธานี		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
SNI177		15
SNI178		13.6
SNI179		17.3
SNI182		23.2
SNI183		17.2
SNI184		17.3
SNI186		14.3
SNI196		19.9
SNI229		24
SNI230		24.7
SNI233		24.2
SNI240		20.5
SNI242		20.5
SNI280		25.6
SNI302		20.4
SNI303		18.7
SNI304		12.6
SNI305		7
SNI306		19.1
SNI331		11.9
SNI337		15.9
SNI338		14.3
SNI339		24.4
SNI340		17.8
SNI341		16.1
SNI370		25.2
SNI377		17.2
SNI378		25.5

สุราษฎร์ธานี		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
SNI390		25.7
SNI394		24.6

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.6 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
NRT008		23.2
NRT026		18.6
NRT029		22
NRT028		19.2
NRT039		23.3
NRT040		12.1
NRT079		14.4
NRT080		18.1
NRT081		10.5
NRT082		2
NRT083		2
NRT084		15.9
NRT085		11.6
NRT086		9.3
NRT087		12.4
NRT088		19.1
NRT122		25.6
NRT123		23.8
NRT149		14.9

นครศรีธรรมราช		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
	NRT302	25.9
	NRT305	25
NRT320		10.2
NRT326		16.2
NRT327		18.3
KBI256		18.2
NRT335		22.3
NRT350		21
NRT355		25.3
NRT364		10.4
NRT377		23.2
NRT380		19.1
NRT383		21
NRT404		9.1
NRT405		23.6

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.7 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดชุมพร

ชุมพร		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
CPN109		14.2
CPN126		25.2
CPN144		18.1
CPN148		16.2
CPN159		22.3
CPN160		25.6

ชุมพร		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
CPN162		20.4
CPN163		23.4
CPN166		12.7
CPN178		22.7
CPN186		23.6
CPN187		15.9
CPN188		23
CPN189		8.5
CPN190		8.5
CPN195		18.1
CPN206		0.3
CPN208		9.8
CPN209		9.8
CPN210		25
CPN224		19.4
CPN225		11.1
CPN277		24.7
CPN281		11.3
CPN287		15.2
CPN288		13.3
CPN289		11.2
CPN300		11.5
CPN304		24.3
CPN308		2.9
CPN311		25.6
CPN317		25.5

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.8 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดสตูล

สตูล		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
STN020		9.7
STN034		18.7
STN035		20.2
STN036		21.2
STN039		23.8
STN040		24.4
STN049		2.3
STN050		17.5
STN051		20.3
STN052		14.6
STN053		22.5
STN054		24.7
STN055		11.7
STN057		4.3
STN058		9.1
STN059		9.8
STN060		17.8
STN061		14
STN062		4.1
STN063		4.6
STN065		5.2
STN066		2.6
STN067		8.4
STN068		8.1
STN069		17.9
STN070		25.6
STN071		16.7

สตูล		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
STN072		15.9
STN074		25.8
STN081		14.3
STN082		21.7
STN083		1.5
STN086		25.9
STN088		7.4
STN089		23.7
STN096		16.6
STN099		24
STN103		24
STN128		22.7
STN129		16.3
STN130		13.3
STN131		22.9
STN184		21.4
STN188		20.2
STN189		21.6
STN237		22.7
STN238		23.7
STN240		19
STN243		25
STN245		24.9
STN261		23.8
STN264		24.9
STN302		19.6
STN304		13.8
STN381		6.2

สตูล		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
STN389		17.4
STN390		14.8
STN391		18.1
STN392		7.4
STN393		14.2
STN394		6.7
STN395		5.3
STN396		6.3
STN397		9.4
STN398		4.7
STN399		8.7
STN400		11.1

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.9 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดสงขลา

สงขลา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
SKA013		25.7
SKA014		21.9
SKA015		19.6
SKA055		17
SKA184		20
SKA250		23.8
SKA280		14.1
SKA281		23.8
SKA294		19

สงขลา		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
	SKA377	17
SKA378		9.5
SKA379		11.5
	SKA380	24.3
	SKA394	12.4
SKA406		25.5
SKA407		22.1
SKA408		17.8
SKA409		7.3
SKA410		3.2
SKA422		25.1

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.10 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดยะลา

ยะลา		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
YLA009		16.5
YLA010		25.8
YLA014		22.9
	YLA020	21.9
YLA022		17.7
YLA029		17.6
YLA030		15.3
YLA031		8.6
YLA032		5.7
YLA033		12.1

ยะลา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
YLA034		12.4
YLA035		11.5
YLA036		14.3
	YLA037	20.2
	YLA038	12.7
YLA047		22.4
	YLA050	18.3
YLA081		17.4
YLA082		15.6
YLA099		21.3
YLA107		15
YLA111		15.1
YLA112		19.1
YLA123		22
YLA124		24.7
YLA125		23.9
YLA127		24
YLA128		24.5
YLA129		25.3
YLA133		15.2
YLA134		12.9
YLA135		18
YLA141		23
YLA142		16.9
YLA143		19.1
YLA144		20.8
YLA150		25.2
YLA154		25.4

ยะลา		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
YLA164		22.7
YLA165		15.3
YLA166		15.1
YLA170		24.2
YLA180		12.9
YLA181		23.7
YLA183		23.9
YLA194		22.9
YLA195		11.4
	YLA199	21.9
	YLA200	22.7
YLA202		24.5
YLA203		16.4

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.11 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดปัตตานี

ปัตตานี		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBµV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
	PTN045	3.26
PTN174		23
PTN175		21

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.12 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
NWT063		24
NWT064		21.8
NWT065		20
NWT066		17
NWT067		21.2
NWT068		24.4
NWT069		18.9
NWT070		14.3
	NWT085	19.6
NWT109		24.4
NWT110		21.1
NWT114		20.3
	NWT156	17.4
NWT160		22.9
NWT163		23.4
NWT167		23.8
NWT168		23
NWT169		21.3
NWT170		20
NWT171		13
	NWT174	23.4
	NWT175	24.5

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

6.2.2 ผลสำรวจความแรงของสัญญาณตำแหน่งคุณภาพสัญญาณเป็นจุดที่ดำ (ระดับค่าสัญญาณติดลบ)

จากการสำรวจพบว่าจุดที่ไม่มีสัญญาณหรือตำแหน่งคุณภาพสัญญาณเป็นจุดที่ดำ (ระดับความแรงของสัญญาณติดลบ) มีทั้งหมด 25 จุด กระจายตัวทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวัดสตูล โดยผลสำรวจเป็นไปดังตารางที่ 6.13 - 6.18 ตามลำดับ

ตารางที่ 6.3 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
PKN028		-1
PKN229		-2.8
PKN230		-7.2

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.14 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดกระบี่

กระบี่		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
KBI283		-2.9
KBI284		-2.9
KBI407		-4.3

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.15 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
SNI239		-13.7
SNI241		-23.5
SNI243		-13.8
SNI244		-15.1
SNI245		-25.1
SNI293		-0.6
SNI380		-1
SNI391		-1
SNI392		-1
SNI418		-1

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.16 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช		
จุดสำรวจ		**ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)**
กรณีที่ 1	**กรณีที่ 2**	
NRT031		-8.4
NRT396		-6.3

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.17 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดชุมพร

ชุมพร		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
CPN184		-7.7
CPN185		-16.5
CPN207		-4.1

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

ตารางที่ 6.18 ความแรงของสัญญาณของจังหวัดสตูล

สตูล		
จุดสำรวจ		ความแรงของสัญญาณ (dBμV/m)
กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	
STN047		-7.6
STN048		-14.6
STN056		-7.7
STN064		-5

*หมายเหตุ : **กรณีที่ 1** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูง และ**กรณีที่ 2** หมายถึงตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจำลองจุดรับสัญญาณด้วยโปรแกรม Cloud RF การสำรวจการตรวจวัดสัญญาณในพื้นที่จริง และระบบแสดงผลรายงานด้วย GIS จึงทำให้สามารถทราบสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสัญญาณในพื้นที่เป้าหมาย โดยสาเหตุที่ทำให้ตำแหน่งคุณภาพสัญญาณอยู่ใน ระดับความแรงของสัญญาณต่ำกว่า 30 dBμV/mหรือจุดสีแดงและระดับความแรงของสัญญาณติดลบหรือจุดสีดำ มีดังนี้

กรณีที่เป็นจุดสีแดง - สาเหตุเกิดจากตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มีลักษณะสูงหรืออยู่ห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

กรณีที่เป็นจุดสีดำ – สาเหตุเกิดจากตำแหน่งรับสัญญาณอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะหรืออยู่ห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

6.3 ข้อเสนอแนะรับสัญญาณดิจิทัลทีวีและการติดตั้งสถานีทวนสัญญาณ

กรณีผู้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

จากคู่มือการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (จส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ thaidigitaltelevision.com เขียนโดย ดร.รัฐการ เข้าถึงได้จาก http://www.thaidigitaltelevision.com/จะใช้เสาอากาศทีวีดิจิต/

พื้นที่รับสัญญาณดิจิทัลทีวีมี 2 กรณี

กรณีที่ 1 การรับสัญญาณจากสายอากาศภาคพื้นดิน ควรเลือกใช้สายอากาศให้เหมาะสมที่สามารถรองรับความถี่ย่าน UHF ส่วนชนิดของสายอากาศทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีส่งดังนี้

-ระยะห่างจากสถานีส่งไม่เกิน 15 กิโลเมตร สายอากาศที่แนะนำควรติดตั้งในพื้นที่เปิดโล่งภายนอกตัวอาคารเป็นเสาอากาศแบบยากิ 5E-7E (YAGI) ดังแสดงในรูปที่ 6.1หรือสายอากาศชนิดติดตั้งภายในอาคารเป็นแบบเสาหนวดกุ้ง ต้องติดตั้งในบริเวณสามารถผ่านเข้ามาในอาคารได้ ในทิศทางเดียวกับสถานีส่ง หรือสายอากาศแบบ Active ที่มีแหล่งจ่ายไฟ



(ก) 5E (ข) 7E

รูปที่ 6.1 สายอากาศยากิ

-ระยะห่างจากสถานีส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร แนะนำติดตั้งสายอากาศยากิแบบ 5E-7E ติดตั้งพื้นที่เปิดโล่ง เช่นติดตั้งบนอาคาร หรือหลังคาบ้าน ระเบียงบ้านชั้นมี โดยมีความสูงของสายอากาศ 6-10 เมตร หรือสายอากาศแบบ Active ที่มีแหล่งจ่ายไฟ

-ระยะห่างจากสถานีส่งเกิน 30 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 60 กิโลเมตร ควรติดตั้งสายอากาศยากิแบบ 5E หรือ 7E ในพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีความสูงของสายอากาศอย่างน้อย 10 เมตร

-ระยะห่างจากสถานีส่งเกิน 60 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 70 กิโลเมตร ควรติดตั้งสายอากาศยากิแบบ 9E หรือ 14E ในพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีความสูงของสายอากาศอย่างน้อย 10 เมตร

-ระยะห่างจากสถานีส่งเกิน 70 กิโลเมตร ควรติดตั้งสายอากาศยากิแบบ 14E-29E ในพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีความสูงของสายอากาศอย่างน้อย 10 เมตร

กรณีที่ 2 การรับสัญญาณจากผ่านระบบดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี การรับสัญญาณแบบนี้เหมาะกับพื้นที่มีสัญญาณดิจิทัลทีวีที่ต่ำกว่า 50dBμV หรือไม่มีสัญญาณ การรับสัญญาณจากผ่านระบบดาวเทียมสามารถรับได้ 2 ระบบ คือ ระบบ KU แบนด์ และ ระบบ C แบนด์

-จานดาวเทียม KU แบนด์เป็นแบบทึบที่รองรับความถี่ 10-12 GHz ดังแสดงในรูปที่ 6.2 (ก) ข้อดีสามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กเพราะขนาดของจานดาวเทียมเพียง 0.35-1.80 เมตรเท่านั้น เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้นท์ ที่มีระเบียง ที่อยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ขนาดของจานที่แนะนำอยู่ที่ 0.6 เมตร แต่ระบบนี้มีปัญหาในช่วงเวลาฝนตกรับสัญญาณไม่ได้



(ก) KU แบนด์ (ข) C แบนด์

รูปที่ 6.2 จานดาวเทียม

-จานดาวเทียม C แบนด์ มีลักษณะเป็นตะแกรง มีขนาดใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 6.2 (ข) รองรับความถี่ 3.4-4.2 GHz ซึ่งจานดาวเทียมสามรถรับสัญญาณได้ดีกว่า ไม่มีปัญหาแม้มีในช่วงเวลาฝนตก โดยจานมีขนาด 1.5 – 3 เมตร โดยขนาดที่แนะนำคือ 1.5 เมตร ด้วยจานดาวเทียมมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้ง ที่ต้องต้องยึดกับฐานที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อแรงลมพายุ ดังนั้นเหมาะกับบ้านเรือนที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการติดตั้ง

กรณีผู้ให้บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลที่ต่ำกว่า 30dBμV อันเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบหรือถูกบดบังด้วยอาคารที่มี

ลักษณะสูงหรืออยู่ห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณและในพื้นที่อับสัญญาณเป็นลักษณะแอ่งกระทะ ควรพิจารณาการติดตั้งสถานีเสริมส่งสัญญาณหรือสถานีทวนสัญญาณหรือ Gap filler ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงหรือบนภูเขา เพื่อการแพร่กระจายสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 การเข้าถึงข้อมูล Path profile ของจุดรับสัญญาณในแต่ละจังหวัด

จังหวัด	การเข้าถึงข้อมูล
ประจวบคีรีขันธ์	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ประจวบคีรีขันธ์\ผลการจำลอง
พังงา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.พังงา\ผลการจำลอง
ภูเก็ต	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ภูเก็ต\ผลการจำลอง
กระบี่	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.กระบี่\ผลการจำลอง
สุราษฎร์ธานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สุราษฎร์ธานี\ผลการจำลอง
นครศรีธรรมราช	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นครศรีธรรมราช\ผลการจำลอง
ชุมพร	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ชุมพร\ผลการจำลอง
สตูล	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สตูล\ผลการจำลอง
สงขลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สงขลา\ผลการจำลอง
ยะลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ยะลา\ผลการจำลอง
ปัตตานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ปัตตานี\ผลการจำลอง
นราธิวาส	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นราธิวาส\ผลการจำลอง

จากตารางที่ 1 การเข้าถึงข้อมูล Path profile ทำได้โดยการเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard drive) โดยข้อมูล Path profile ในแต่ละจุดนั้นถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลแบบเอกสาร PDF (Portable document format) ภายในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีแฟ้มข้อมูล (Folder) ซึ่งได้แบ่งข้อมูลผลการสำรวจออกมาแต่ละจังหวัด ซึ่งในไฟล์ข้อมูลแต่ละจังหวัดสามารถเลือกดูข้อมูลจุดทดสอบในแต่ละอำเภอได้ ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูล Path profile จุดที่ 1 ของ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ทำได้ต่อไปนี้ 1) เข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2) เข้าแฟ้มข้อมูลผลการสำรวจภาคใต้ 3) เลือกแฟ้มข้อมูล จ.สงขลา 4) เลือกแฟ้มข้อมูลผลการจำลอง 5) เลือกไฟล์ สงขลา 6) เลือกเมนู อ.รัตภูมิ 7) เลือก จุดที่ 1

ตารางที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการวัดสัญญาณในแต่ละจังหวัด

จังหวัด	การเข้าถึงข้อมูล
ประจวบคีรีขันธ์	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ประจวบคีรีขันธ์\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
พังงา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.พังงา\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ภูเก็ต	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ภูเก็ต\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
กระบี่	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.กระบี่\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
สุราษฎร์ธานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สุราษฎร์ธานี\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
นครศรีธรรมราช	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นครศรีธรรมราช\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ภูเก็ต	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ภูเก็ต\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
กระบี่	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.กระบี่\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
นครศรีธรรมราช	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นครศรีธรรมราช\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ชุมพร	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ชุมพร\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
สตูล	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สตูล\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
สงขลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.สงขลา\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ยะลา	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ยะลา\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
ปัตตานี	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.ปัตตานี\ผลการสำรวจพื้นที่จริง
นราธิวาส	ผลการสำรวจภาคใต้\จ.นราธิวาส\ผลการสำรวจพื้นที่จริง

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2 ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการวัดสัญญาณของ จ.สงขลา จุดสำรวจ SKA001 ดังนี้ 1) เข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2) เข้าแฟ้มข้อมูลผลการสำรวจภาคใต้ 3) เลือกแฟ้มข้อมูล จ.สงขลา 4) เลือกแฟ้มผลการสำรวจพื้นที่จริง 5) เลือกไฟล์ SKA001

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
หัวหิน	จุดที่ 1	PKN001
	จุดที่ 2	PKN002
	จุดที่ 3	PKN003
	จุดที่ 4	PKN004
	จุดที่ 5	PKN005
	จุดที่ 6	PKN006
	จุดที่ 7	PKN007
	จุดที่ 8	PKN008
	จุดที่ 9	PKN009
	จุดที่ 10	PKN010
	จุดที่ 11	PKN011
	จุดที่ 12	PKN012
	จุดที่ 13	PKN013
	จุดที่ 14	PKN014
	จุดที่ 15	PKN015
	จุดที่ 16	PKN016
	จุดที่ 17	PKN017
	จุดที่ 18	PKN018
	จุดที่ 19	PKN019
	จุดที่ 20	PKN020
	จุดที่ 21	PKN021
	จุดที่ 22	PKN022
	จุดที่ 23	PKN023
	จุดที่ 24	PKN024
	จุดที่ 25	PKN025
	จุดที่ 26	PKN026
	จุดที่ 27	PKN027
	จุดที่ 28	PKN028
	จุดที่ 29	PKN029
	จุดที่ 30	PKN030
ปราณบุรี	จุดที่ 1	PKN031
	จุดที่ 2	PKN032

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ปราณบุรี	จุดที่ 3	PKN033
	จุดที่ 4	PKN034
	จุดที่ 5	PKN035
	จุดที่ 6	PKN036
	จุดที่ 7	PKN037
	จุดที่ 8	PKN038
	จุดที่ 9	PKN039
	จุดที่ 10	PKN040
	จุดที่ 11	PKN041
	จุดที่ 12	PKN042
	จุดที่ 13	PKN043
	จุดที่ 14	PKN044
	จุดที่ 15	PKN045
	จุดที่ 16	PKN046
	จุดที่ 17	PKN047
	จุดที่ 18	PKN048
	จุดที่ 19	PKN049
	จุดที่ 20	PKN050
	จุดที่ 21	PKN051
	จุดที่ 22	PKN052
	จุดที่ 23	PKN053
	จุดที่ 24	PKN054
	จุดที่ 25	PKN055
	จุดที่ 26	PKN056
	จุดที่ 27	PKN057
	จุดที่ 28	PKN058
	จุดที่ 29	PKN059
	จุดที่ 30	PKN060
	จุดที่ 31	PKN061
	จุดที่ 32	PKN062
	จุดที่ 33	PKN063
	จุดที่ 34	PKN064

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ปราณบุรี	จุดที่ 35	PKN065
	จุดที่ 36	PKN066
สามร้อยยอด	จุดที่ 1	PKN067
	จุดที่ 2	PKN068
	จุดที่ 3	PKN069
	จุดที่ 4	PKN070
	จุดที่ 5	PKN071
	จุดที่ 6	PKN072
	จุดที่ 7	PKN073
	จุดที่ 8	PKN074
	จุดที่ 9	PKN075
	จุดที่ 10	PKN076
	จุดที่ 11	PKN077
	จุดที่ 12	PKN078
	จุดที่ 13	PKN079
	จุดที่ 14	PKN080
	จุดที่ 15	PKN081
	จุดที่ 16	PKN082
	จุดที่ 17	PKN083
	จุดที่ 18	PKN084
	จุดที่ 19	PKN085
	จุดที่ 20	PKN086
	จุดที่ 21	PKN087
	จุดที่ 22	PKN088
	จุดที่ 23	PKN089
	จุดที่ 24	PKN090
	จุดที่ 25	PKN091
	จุดที่ 26	PKN092
	จุดที่ 27	PKN093
	จุดที่ 28	PKN094
	จุดที่ 29	PKN095
	จุดที่ 30	PKN096
	จุดที่ 31	PKN097

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
สามร้อยยอด	จุดที่ 32	PKN098
	จุดที่ 33	PKN099
	จุดที่ 34	PKN100
	จุดที่ 35	PKN101
กุยบุรี	จุดที่ 1	PKN102
	จุดที่ 2	PKN103
	จุดที่ 3	PKN104
	จุดที่ 4	PKN105
	จุดที่ 5	PKN106
	จุดที่ 6	PKN107
	จุดที่ 7	PKN108
	จุดที่ 8	PKN109
	จุดที่ 9	PKN110
	จุดที่ 10	PKN111
	จุดที่ 11	PKN112
	จุดที่ 12	PKN113
	จุดที่ 13	PKN114
	จุดที่ 14	PKN115
	จุดที่ 15	PKN116
	จุดที่ 16	PKN117
	จุดที่ 17	PKN118
	จุดที่ 18	PKN119
	จุดที่ 19	PKN120
	จุดที่ 20	PKN121
บางสะพาน	จุดที่ 1	PKN122
	จุดที่ 2	PKN123
	จุดที่ 3	PKN124
	จุดที่ 4	PKN125
	จุดที่ 5	PKN126
	จุดที่ 6	PKN127
	จุดที่ 7	PKN128
	จุดที่ 8	PKN129
	จุดที่ 9	PKN130

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางสะพาน	จุดที่ 10	PKN131
	จุดที่ 11	PKN132
	จุดที่ 12	PKN133
	จุดที่ 13	PKN134
	จุดที่ 14	PKN135
	จุดที่ 15	PKN136
	จุดที่ 16	PKN137
	จุดที่ 17	PKN138
	จุดที่ 18	PKN139
	จุดที่ 19	PKN140
	จุดที่ 20	PKN141
	จุดที่ 21	PKN142
	จุดที่ 22	PKN143
	จุดที่ 23	PKN144
	จุดที่ 24	PKN145
	จุดที่ 25	PKN146
	จุดที่ 26	PKN147
	จุดที่ 27	PKN148
	จุดที่ 28	PKN149
	จุดที่ 29	PKN150
	จุดที่ 30	PKN151
	จุดที่ 31	PKN152
	จุดที่ 32	PKN153
	จุดที่ 33	PKN154
	จุดที่ 34	PKN155
	จุดที่ 35	PKN156
	จุดที่ 36	PKN157
	จุดที่ 37	PKN158
	จุดที่ 38	PKN159
	จุดที่ 39	PKN160
	จุดที่ 40	PKN161
	จุดที่ 41	PKN162
	จุดที่ 42	PKN163

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางสะพาน	จุดที่ 43	PKN164
	จุดที่ 44	PKN165
	จุดที่ 45	PKN166
	จุดที่ 46	PKN167
	จุดที่ 47	PKN168
	จุดที่ 48	PKN169
	จุดที่ 49	PKN170
	จุดที่ 50	PKN171
	จุดที่ 51	PKN172
	จุดที่ 52	PKN173
	จุดที่ 53	PKN174
	จุดที่ 54	PKN175
	จุดที่ 55	PKN176
	จุดที่ 56	PKN177
	จุดที่ 57	PKN178
	จุดที่ 58	PKN179
	จุดที่ 59	PKN180
	จุดที่ 60	PKN181
	จุดที่ 61	PKN182
	จุดที่ 62	PKN183
	จุดที่ 63	PKN184
	จุดที่ 64	PKN185
	จุดที่ 65	PKN186
	จุดที่ 66	PKN187
	จุดที่ 67	PKN188
	จุดที่ 68	PKN189
	จุดที่ 69	PKN190
	จุดที่ 70	PKN191
	จุดที่ 71	PKN192
	จุดที่ 72	PKN193
	จุดที่ 73	PKN194
	จุดที่ 74	PKN195
	จุดที่ 75	PKN196

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางสะพาน	จุดที่ 76	PKN197
	จุดที่ 77	PKN198
	จุดที่ 78	PKN199
	จุดที่ 79	PKN200
	จุดที่ 80	PKN201
	จุดที่ 81	PKN202
	จุดที่ 82	PKN203
	จุดที่ 83	PKN204
	จุดที่ 84	PKN205
	จุดที่ 85	PKN206
	จุดที่ 86	PKN207
	จุดที่ 87	PKN208
	จุดที่ 88	PKN209
	จุดที่ 89	PKN210
	จุดที่ 90	PKN211
	จุดที่ 91	PKN212
	จุดที่ 92	PKN213
	จุดที่ 93	PKN214
	จุดที่ 94	PKN215
	จุดที่ 95	PKN216
	จุดที่ 96	PKN217
	จุดที่ 97	PKN218
	จุดที่ 98	PKN219
	จุดที่ 99	PKN220
	จุดที่ 100	PKN221
	จุดที่ 101	PKN222
	จุดที่ 102	PKN223
	จุดที่ 103	PKN224
	จุดที่ 104	PKN225
	จุดที่ 105	PKN226
	จุดที่ 106	PKN227
	จุดที่ 107	PKN228
	จุดที่ 108	PKN229

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางสะพาน	จุดที่ 109	PKN230
	จุดที่ 110	PKN231
	จุดที่ 111	PKN232
	จุดที่ 112	PKN233
	จุดที่ 113	PKN234
	จุดที่ 114	PKN235
	จุดที่ 1	PKN236
	จุดที่ 2	PKN237
	จุดที่ 3	PKN238
	จุดที่ 4	PKN239
	จุดที่ 5	PKN240
	จุดที่ 6	PKN241
	จุดที่ 7	PKN242
	จุดที่ 8	PKN243
	จุดที่ 9	PKN244
	จุดที่ 10	PKN245
	จุดที่ 11	PKN246
	จุดที่ 12	PKN247
	จุดที่ 13	PKN248
	จุดที่ 14	PKN249
	จุดที่ 15	PKN250
	จุดที่ 16	PKN251
	จุดที่ 17	PKN252
	จุดที่ 18	PKN253
	จุดที่ 19	PKN254
	จุดที่ 20	PKN255
	จุดที่ 21	PKN256
	จุดที่ 22	PKN257
	จุดที่ 23	PKN258
	จุดที่ 24	PKN259
	จุดที่ 25	PKN260
	จุดที่ 26	PKN261
	จุดที่ 27	PKN262

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางสะพานน้อย	จุดที่ 28	PKN263
	จุดที่ 29	PKN264
	จุดที่ 30	PKN265
	จุดที่ 31	PKN266
	จุดที่ 32	PKN267
	จุดที่ 33	PKN268
	จุดที่ 34	PKN269
	จุดที่ 35	PKN270
	จุดที่ 36	PKN271
	จุดที่ 37	PKN272
	จุดที่ 38	PKN273
	จุดที่ 39	PKN274
	จุดที่ 40	PKN275
	จุดที่ 41	PKN276
	จุดที่ 42	PKN277
	จุดที่ 43	PKN278
	จุดที่ 44	PKN279
	จุดที่ 45	PKN280
	จุดที่ 46	PKN281
	จุดที่ 47	PKN282
	จุดที่ 48	PKN283
	จุดที่ 49	PKN284
	จุดที่ 50	PKN285
	จุดที่ 51	PKN286
	จุดที่ 52	PKN287
	จุดที่ 53	PKN288
	จุดที่ 54	PKN289
	จุดที่ 55	PKN290
	จุดที่ 56	PKN291
	จุดที่ 57	PKN292
	จุดที่ 58	PKN293
	จุดที่ 59	PKN294
	จุดที่ 60	PKN295

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางสะพานน้อย	จุดที่ 61	PKN296
	จุดที่ 62	PKN297
	จุดที่ 63	PKN298
	จุดที่ 64	PKN299
	จุดที่ 65	PKN300
	จุดที่ 66	PKN301
	จุดที่ 67	PKN302
	จุดที่ 68	PKN303
	จุดที่ 69	PKN304
	จุดที่ 70	PKN305
	จุดที่ 71	PKN306
	จุดที่ 72	PKN307
	จุดที่ 73	PKN308
	จุดที่ 74	PKN309
	จุดที่ 75	PKN310
	จุดที่ 76	PKN311
	จุดที่ 77	PKN312
	จุดที่ 78	PKN313
	จุดที่ 79	PKN314
	จุดที่ 80	PKN315
	จุดที่ 81	PKN316
	จุดที่ 82	PKN317
	จุดที่ 83	PKN318
	จุดที่ 84	PKN319
	จุดที่ 85	PKN320
	จุดที่ 86	PKN321
	จุดที่ 87	PKN322
	จุดที่ 88	PKN323
	จุดที่ 89	PKN324
	จุดที่ 90	PKN325
	จุดที่ 91	PKN326
	จุดที่ 92	PKN327
	จุดที่ 93	PKN328

ประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
บางสะพานน้อย	จุดที่ 94	PKN329
	จุดที่ 95	PKN330

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.พังงา

พังงา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
คุระบุรี	จุดที่ 1	PNA001
	จุดที่ 2	PNA002
	จุดที่ 3	PNA003
	จุดที่ 4	PNA004
	จุดที่ 5	PNA005
	จุดที่ 6	PNA006
	จุดที่ 7	PNA007
	จุดที่ 8	PNA008
	จุดที่ 9	PNA009
	จุดที่ 10	PNA010
	จุดที่ 11	PNA011
	จุดที่ 12	PNA012
	จุดที่ 13	PNA013
	จุดที่ 14	PNA014
	จุดที่ 15	PNA015
	จุดที่ 16	PNA016
	จุดที่ 17	PNA017
	จุดที่ 18	PNA018
	จุดที่ 19	PNA019
	จุดที่ 20	PNA020
	จุดที่ 21	PNA021
	จุดที่ 22	PNA022
	จุดที่ 23	PNA023
	จุดที่ 24	PNA024
	จุดที่ 25	PNA025
	จุดที่ 26	PNA026
	จุดที่ 27	PNA027
	จุดที่ 28	PNA028
	จุดที่ 29	PNA029
	จุดที่ 30	PNA030
	จุดที่ 31	PNA031
	จุดที่ 32	PNA032

พังงา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
คุระบุรี	จุดที่ 33	PNA033
	จุดที่ 34	PNA034
	จุดที่ 35	PNA035
	จุดที่ 36	PNA036
	จุดที่ 37	PNA037
	จุดที่ 38	PNA038
	จุดที่ 39	PNA039
	จุดที่ 40	PNA040
	จุดที่ 41	PNA041
	จุดที่ 42	PNA042
	จุดที่ 43	PNA043
	จุดที่ 44	PNA044
	จุดที่ 45	PNA045
	จุดที่ 46	PNA046
	จุดที่ 47	PNA047
	จุดที่ 48	PNA048
	จุดที่ 49	PNA049
	จุดที่ 50	PNA050
ตะกั่วป่า	จุดที่ 1	PNA051
	จุดที่ 2	PNA052
	จุดที่ 3	PNA053
	จุดที่ 4	PNA054
	จุดที่ 5	PNA055
	จุดที่ 6	PNA056
	จุดที่ 7	PNA057
	จุดที่ 8	PNA058
	จุดที่ 9	PNA059
	จุดที่ 10	PNA060
	จุดที่ 11	PNA061
	จุดที่ 12	PNA062
	จุดที่ 13	PNA063
	จุดที่ 14	PNA064

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ตะกั่วป่า	จุดที่ 15	PNA065
	จุดที่ 16	PNA066
	จุดที่ 17	PNA067
	จุดที่ 18	PNA068
	จุดที่ 19	PNA069
	จุดที่ 20	PNA070
	จุดที่ 21	PNA071
	จุดที่ 22	PNA072
	จุดที่ 23	PNA073
	จุดที่ 24	PNA074
	จุดที่ 25	PNA075
	จุดที่ 26	PNA076
	จุดที่ 27	PNA077
	จุดที่ 28	PNA078
	จุดที่ 29	PNA079
	จุดที่ 30	PNA080
	จุดที่ 31	PNA081
	จุดที่ 32	PNA082
	จุดที่ 33	PNA083
	จุดที่ 34	PNA084
กะปง	จุดที่ 1	PNA085
	จุดที่ 2	PNA086
	จุดที่ 3	PNA087
	จุดที่ 4	PNA088
	จุดที่ 5	PNA089
	จุดที่ 6	PNA090
	จุดที่ 7	PNA091
	จุดที่ 8	PNA092
	จุดที่ 9	PNA093
	จุดที่ 10	PNA094
	จุดที่ 11	PNA095
	จุดที่ 12	PNA096
	จุดที่ 13	PNA097

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
กะปง	จุดที่ 14	PNA098
	จุดที่ 15	PNA099
	จุดที่ 16	PNA100
	จุดที่ 17	PNA101
	จุดที่ 18	PNA102
	จุดที่ 19	PNA103
	จุดที่ 20	PNA104
	จุดที่ 21	PNA105
	จุดที่ 22	PNA106
	จุดที่ 23	PNA107
	จุดที่ 24	PNA108
	จุดที่ 25	PNA109
	จุดที่ 26	PNA110
	จุดที่ 27	PNA111
	จุดที่ 28	PNA112
	จุดที่ 29	PNA113
	จุดที่ 30	PNA114
	จุดที่ 31	PNA115
	จุดที่ 32	PNA116
	จุดที่ 33	PNA117
	จุดที่ 34	PNA118
	จุดที่ 35	PNA119
	จุดที่ 36	PNA120
	จุดที่ 37	PNA121
	จุดที่ 38	PNA122
	จุดที่ 39	PNA123
	จุดที่ 40	PNA124
	จุดที่ 41	PNA125
	จุดที่ 42	PNA126
	จุดที่ 43	PNA127
	จุดที่ 44	PNA128
	จุดที่ 45	PNA129
	จุดที่ 46	PNA130

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
กะปง	จุดที่ 47	PNA131
	จุดที่ 48	PNA132
	จุดที่ 49	PNA133
	จุดที่ 50	PNA134
ท้ายเหมือง	จุดที่ 1	PNA135
	จุดที่ 2	PNA136
	จุดที่ 3	PNA137
	จุดที่ 4	PNA138
	จุดที่ 5	PNA139
	จุดที่ 6	PNA140
	จุดที่ 7	PNA141
	จุดที่ 8	PNA142
	จุดที่ 9	PNA143
	จุดที่ 10	PNA144
	จุดที่ 11	PNA145
	จุดที่ 12	PNA146
	จุดที่ 13	PNA147
	จุดที่ 14	PNA148
	จุดที่ 15	PNA149
	จุดที่ 16	PNA150
	จุดที่ 17	PNA151
	จุดที่ 18	PNA152
	จุดที่ 19	PNA153
	จุดที่ 20	PNA154
	จุดที่ 21	PNA155
	จุดที่ 22	PNA156
	จุดที่ 23	PNA157
	จุดที่ 24	PNA158
	จุดที่ 25	PNA159
	จุดที่ 26	PNA160
	จุดที่ 27	PNA161
	จุดที่ 28	PNA162
	จุดที่ 29	PNA163

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ท้ายเหมือง	จุดที่ 30	PNA164
	จุดที่ 31	PNA165
	จุดที่ 32	PNA166
	จุดที่ 33	PNA167
	จุดที่ 34	PNA168
	จุดที่ 35	PNA169
	จุดที่ 36	PNA170
	จุดที่ 37	PNA171
	จุดที่ 38	PNA172
	จุดที่ 39	PNA173
	จุดที่ 40	PNA174
	จุดที่ 41	PNA175
	จุดที่ 42	PNA176
	จุดที่ 43	PNA177
	จุดที่ 44	PNA178
	จุดที่ 45	PNA179
	จุดที่ 46	PNA180
	จุดที่ 47	PNA181
	จุดที่ 48	PNA182
	จุดที่ 49	PNA183
	จุดที่ 50	PNA184
	จุดที่ 51	PNA185
	จุดที่ 52	PNA186
	จุดที่ 53	PNA187
	จุดที่ 54	PNA188
	จุดที่ 55	PNA189
	จุดที่ 56	PNA190
	จุดที่ 57	PNA191
	จุดที่ 58	PNA192
	จุดที่ 59	PNA193
	จุดที่ 60	PNA194
	จุดที่ 61	PNA195
	จุดที่ 62	PNA196

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ท้ายเหมือง	จุดที่ 63	PNA197
	จุดที่ 64	PNA198
	จุดที่ 65	PNA199
	จุดที่ 66	PNA200
	จุดที่ 67	PNA201
	จุดที่ 68	PNA202
	จุดที่ 69	PNA203
	จุดที่ 70	PNA204
	จุดที่ 71	PNA205
	จุดที่ 72	PNA206
	จุดที่ 73	PNA207
	จุดที่ 74	PNA208
	จุดที่ 75	PNA209
	จุดที่ 76	PNA210
	จุดที่ 77	PNA211
	จุดที่ 78	PNA212
	จุดที่ 79	PNA213
	จุดที่ 80	PNA214
	จุดที่ 81	PNA215
	จุดที่ 82	PNA216
	จุดที่ 83	PNA217
	จุดที่ 84	PNA218
เมืองพังงา	จุดที่ 1	PNA219
	จุดที่ 2	PNA220
	จุดที่ 3	PNA221
	จุดที่ 4	PNA222
	จุดที่ 5	PNA223
	จุดที่ 6	PNA224
	จุดที่ 7	PNA225
	จุดที่ 8	PNA226
	จุดที่ 9	PNA227
	จุดที่ 10	PNA228
	จุดที่ 11	PNA229

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองพังงา	จุดที่ 12	PNA230
	จุดที่ 13	PNA231
	จุดที่ 14	PNA232
	จุดที่ 15	PNA233
	จุดที่ 16	PNA234
	จุดที่ 17	PNA235
	จุดที่ 18	PNA236
	จุดที่ 19	PNA237
	จุดที่ 20	PNA238
	จุดที่ 21	PNA239
	จุดที่ 22	PNA240
	จุดที่ 23	PNA241
	จุดที่ 24	PNA242
	จุดที่ 25	PNA243
	จุดที่ 26	PNA244
	จุดที่ 27	PNA245
	จุดที่ 28	PNA246
	จุดที่ 29	PNA247
	จุดที่ 30	PNA248
	จุดที่ 31	PNA249
	จุดที่ 32	PNA250
	จุดที่ 33	PNA251
	จุดที่ 34	PNA252
	จุดที่ 35	PNA253
	จุดที่ 36	PNA254
	จุดที่ 37	PNA255
	จุดที่ 38	PNA256
	จุดที่ 39	PNA257
	จุดที่ 40	PNA258
	จุดที่ 41	PNA259
	จุดที่ 42	PNA260
	จุดที่ 43	PNA261
	จุดที่ 44	PNA262

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองพังงา	จุดที่ 45	PNA263
	จุดที่ 46	PNA264
	จุดที่ 47	PNA265
	จุดที่ 48	PNA266
	จุดที่ 49	PNA267
	จุดที่ 50	PNA268
	จุดที่ 51	PNA269
	จุดที่ 52	PNA270
	จุดที่ 53	PNA271
	จุดที่ 54	PNA272
	จุดที่ 55	PNA273
	จุดที่ 56	PNA274
	จุดที่ 57	PNA275
	จุดที่ 58	PNA276
	จุดที่ 59	PNA277
	จุดที่ 60	PNA278
	จุดที่ 61	PNA279
ทับปุด	จุดที่ 1	PNA280
	จุดที่ 2	PNA281
	จุดที่ 3	PNA282
	จุดที่ 4	PNA283
	จุดที่ 5	PNA284
	จุดที่ 6	PNA285
	จุดที่ 7	PNA286
	จุดที่ 8	PNA287
	จุดที่ 9	PNA288
	จุดที่ 10	PNA289
	จุดที่ 11	PNA290
	จุดที่ 12	PNA291
	จุดที่ 13	PNA292
	จุดที่ 14	PNA293
	จุดที่ 15	PNA294
	จุดที่ 16	PNA295

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ทับปุด	จุดที่ 17	PNA296
	จุดที่ 18	PNA297
	จุดที่ 19	PNA298
	จุดที่ 20	PNA299
	จุดที่ 21	PNA300
	จุดที่ 22	PNA301
	จุดที่ 23	PNA302
	จุดที่ 24	PNA303
	จุดที่ 25	PNA304
	จุดที่ 26	PNA305
	จุดที่ 27	PNA306
	จุดที่ 28	PNA307
	จุดที่ 29	PNA308
	จุดที่ 30	PNA309
	จุดที่ 31	PNA310
	จุดที่ 32	PNA311
	จุดที่ 33	PNA312
	จุดที่ 34	PNA313
	จุดที่ 35	PNA314
	จุดที่ 36	PNA315
	จุดที่ 37	PNA316
	จุดที่ 38	PNA317
	จุดที่ 39	PNA318
	จุดที่ 40	PNA319
	จุดที่ 41	PNA320
	จุดที่ 42	PNA321
	จุดที่ 43	PNA322
	จุดที่ 44	PNA323
	จุดที่ 45	PNA324
	จุดที่ 46	PNA325
	จุดที่ 47	PNA326
	จุดที่ 48	PNA327
	จุดที่ 49	PNA328

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ทับปุด	จุดที่ 50	PNA329
	จุดที่ 51	PNA330
	จุดที่ 52	PNA331
	จุดที่ 53	PNA332
	จุดที่ 54	PNA333
	จุดที่ 55	PNA334
	จุดที่ 56	PNA335
	จุดที่ 57	PNA336
	จุดที่ 58	PNA337
	จุดที่ 59	PNA338
	จุดที่ 60	PNA339
	จุดที่ 61	PNA340
	จุดที่ 62	PNA341
	จุดที่ 63	PNA342
	จุดที่ 64	PNA343
	จุดที่ 65	PNA344
	จุดที่ 66	PNA345
	จุดที่ 67	PNA346
	จุดที่ 68	PNA347
	จุดที่ 69	PNA348
	จุดที่ 70	PNA349
	จุดที่ 71	PNA350
	จุดที่ 72	PNA351
ตะกั่วทุ่ง	จุดที่ 1	PNA352
	จุดที่ 2	PNA353
	จุดที่ 3	PNA354
	จุดที่ 4	PNA355
	จุดที่ 5	PNA356
	จุดที่ 6	PNA357
	จุดที่ 7	PNA358
	จุดที่ 8	PNA359
	จุดที่ 9	PNA360
	จุดที่ 10	PNA361

พังงา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ตะกั่วทุ่ง	จุดที่ 11	PNA362
	จุดที่ 12	PNA363
	จุดที่ 13	PNA364
	จุดที่ 14	PNA365
	จุดที่ 15	PNA366
	จุดที่ 16	PNA367
	จุดที่ 17	PNA368
	จุดที่ 18	PNA369
	จุดที่ 19	PNA370
	จุดที่ 20	PNA371
	จุดที่ 21	PNA372
	จุดที่ 22	PNA373
	จุดที่ 23	PNA374
	จุดที่ 24	PNA375
	จุดที่ 25	PNA376
	จุดที่ 26	PNA377
	จุดที่ 27	PNA378
	จุดที่ 28	PNA379
	จุดที่ 29	PNA380
	จุดที่ 30	PNA381
	จุดที่ 31	PNA382
	จุดที่ 32	PNA383
	จุดที่ 33	PNA384
	จุดที่ 34	PNA385
	จุดที่ 35	PNA386
	จุดที่ 36	PNA387
	จุดที่ 37	PNA388
	จุดที่ 38	PNA389
	จุดที่ 39	PNA390
	จุดที่ 40	PNA391
	จุดที่ 41	PNA392
	จุดที่ 42	PNA393
	จุดที่ 43	PNA394

พังงา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ตะกั่วทุ่ง	จุดที่ 44	PNA395
	จุดที่ 45	PNA396
	จุดที่ 46	PNA397
	จุดที่ 47	PNA398
	จุดที่ 48	PNA399
	จุดที่ 49	PNA400

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ถลาง	จุดที่ 1	PKT001
	จุดที่ 2	PKT002
	จุดที่ 3	PKT003
	จุดที่ 4	PKT004
	จุดที่ 5	PKT005
	จุดที่ 6	PKT006
	จุดที่ 7	PKT007
	จุดที่ 8	PKT008
	จุดที่ 9	PKT009
	จุดที่ 10	PKT010
	จุดที่ 11	PKT011
	จุดที่ 12	PKT012
	จุดที่ 13	PKT013
	จุดที่ 14	PKT014
	จุดที่ 15	PKT015
	จุดที่ 16	PKT016
	จุดที่ 17	PKT017
	จุดที่ 18	PKT018
	จุดที่ 19	PKT019
	จุดที่ 20	PKT020
	จุดที่ 21	PKT021
	จุดที่ 22	PKT022
	จุดที่ 23	PKT023
	จุดที่ 24	PKT024
	จุดที่ 25	PKT025
	จุดที่ 26	PKT026
	จุดที่ 27	PKT027
	จุดที่ 28	PKT028
	จุดที่ 29	PKT029
	จุดที่ 30	PKT030
	จุดที่ 31	PKT031
	จุดที่ 32	PKT032

ภูเก็ต		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ถลาง	จุดที่ 33	PKT033
	จุดที่ 34	PKT034
	จุดที่ 35	PKT035
	จุดที่ 36	PKT036
	จุดที่ 37	PKT037
	จุดที่ 38	PKT038
	จุดที่ 39	PKT039
	จุดที่ 40	PKT040
	จุดที่ 41	PKT041
	จุดที่ 42	PKT042
	จุดที่ 43	PKT043
	จุดที่ 44	PKT044
	จุดที่ 45	PKT045
	จุดที่ 46	PKT046
	จุดที่ 47	PKT047
	จุดที่ 48	PKT048
	จุดที่ 49	PKT049
	จุดที่ 50	PKT050
	จุดที่ 51	PKT051
	จุดที่ 52	PKT052
	จุดที่ 53	PKT053
	จุดที่ 54	PKT054
	จุดที่ 55	PKT055
	จุดที่ 56	PKT056
	จุดที่ 57	PKT057
	จุดที่ 58	PKT058
	จุดที่ 59	PKT059
	จุดที่ 60	PKT060
	จุดที่ 61	PKT061
	จุดที่ 62	PKT062
	จุดที่ 63	PKT063
	จุดที่ 64	PKT064

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ถลาง	จุดที่ 65	PKT065
	จุดที่ 66	PKT066
	จุดที่ 67	PKT067
	จุดที่ 68	PKT068
	จุดที่ 69	PKT069
	จุดที่ 70	PKT070
	จุดที่ 71	PKT071
	จุดที่ 72	PKT072
	จุดที่ 73	PKT073
	จุดที่ 74	PKT074
	จุดที่ 75	PKT075
	จุดที่ 76	PKT076
	จุดที่ 77	PKT077
	จุดที่ 78	PKT078
	จุดที่ 79	PKT079
	จุดที่ 80	PKT080
	จุดที่ 81	PKT081
	จุดที่ 82	PKT082
	จุดที่ 83	PKT083
	จุดที่ 84	PKT084
	จุดที่ 85	PKT085
	จุดที่ 86	PKT086
	จุดที่ 87	PKT087
	จุดที่ 88	PKT088
	จุดที่ 89	PKT089
	จุดที่ 90	PKT090
	จุดที่ 91	PKT091
	จุดที่ 92	PKT092
	จุดที่ 93	PKT093
	จุดที่ 94	PKT094
	จุดที่ 95	PKT095
	จุดที่ 96	PKT096
	จุดที่ 97	PKT097

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ถลาง	จุดที่ 98	PKT098
	จุดที่ 99	PKT099
	จุดที่ 100	PKT100
	จุดที่ 101	PKT101
	จุดที่ 102	PKT102
	จุดที่ 103	PKT103
	จุดที่ 104	PKT104
	จุดที่ 105	PKT105
	จุดที่ 106	PKT106
	จุดที่ 107	PKT107
	จุดที่ 108	PKT108
	จุดที่ 109	PKT109
	จุดที่ 110	PKT110
	จุดที่ 111	PKT111
	จุดที่ 112	PKT112
	จุดที่ 113	PKT113
	จุดที่ 114	PKT114
	จุดที่ 115	PKT115
	จุดที่ 116	PKT116
	จุดที่ 117	PKT117
	จุดที่ 118	PKT118
	จุดที่ 119	PKT119
	จุดที่ 120	PKT120
	จุดที่ 121	PKT121
	จุดที่ 122	PKT122
	จุดที่ 123	PKT123
	จุดที่ 124	PKT124
	จุดที่ 125	PKT125
	จุดที่ 126	PKT126
	จุดที่ 127	PKT127
	จุดที่ 128	PKT128
	จุดที่ 129	PKT129
	จุดที่ 130	PKT130

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ถลาง	จุดที่ 131	PKT131
	จุดที่ 132	PKT132
	จุดที่ 133	PKT133
	จุดที่ 134	PKT134
	จุดที่ 135	PKT135
	จุดที่ 136	PKT136
	จุดที่ 137	PKT137
	จุดที่ 138	PKT138
	จุดที่ 139	PKT139
	จุดที่ 140	PKT140
	จุดที่ 141	PKT141
	จุดที่ 142	PKT142
	จุดที่ 143	PKT143
	จุดที่ 144	PKT144
กระทู้	จุดที่ 1	PKT145
	จุดที่ 2	PKT146
	จุดที่ 3	PKT147
	จุดที่ 4	PKT148
	จุดที่ 5	PKT149
	จุดที่ 6	PKT150
	จุดที่ 7	PKT151
	จุดที่ 8	PKT152
	จุดที่ 9	PKT153
	จุดที่ 10	PKT154
	จุดที่ 11	PKT155
	จุดที่ 12	PKT156
	จุดที่ 13	PKT157
	จุดที่ 14	PKT158
	จุดที่ 15	PKT159
	จุดที่ 16	PKT160
	จุดที่ 17	PKT161
	จุดที่ 18	PKT162
	จุดที่ 19	PKT163

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
กระทู้	จุดที่ 20	PKT164
	จุดที่ 21	PKT165
	จุดที่ 22	PKT166
	จุดที่ 23	PKT167
	จุดที่ 24	PKT168
	จุดที่ 25	PKT169
	จุดที่ 26	PKT170
	จุดที่ 27	PKT171
	จุดที่ 28	PKT172
	จุดที่ 29	PKT173
	จุดที่ 30	PKT174
	จุดที่ 31	PKT175
	จุดที่ 32	PKT176
	จุดที่ 33	PKT177
	จุดที่ 34	PKT178
	จุดที่ 35	PKT179
	จุดที่ 36	PKT180
	จุดที่ 37	PKT181
	จุดที่ 38	PKT182
	จุดที่ 39	PKT183
	จุดที่ 40	PKT184
	จุดที่ 41	PKT185
	จุดที่ 42	PKT186
	จุดที่ 43	PKT187
	จุดที่ 44	PKT188
	จุดที่ 45	PKT189
	จุดที่ 46	PKT190
	จุดที่ 47	PKT191
	จุดที่ 48	PKT192
	จุดที่ 49	PKT193
	จุดที่ 50	PKT194
	จุดที่ 51	PKT195
	จุดที่ 52	PKT196

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
กระทู้	จุดที่ 53	PKT197
	จุดที่ 54	PKT198
	จุดที่ 55	PKT199
	จุดที่ 56	PKT200
	จุดที่ 57	PKT201
	จุดที่ 58	PKT202
	จุดที่ 59	PKT203
	จุดที่ 60	PKT204
	จุดที่ 61	PKT205
	จุดที่ 62	PKT206
	จุดที่ 63	PKT207
	จุดที่ 64	PKT208
	จุดที่ 65	PKT209
	จุดที่ 66	PKT210
	จุดที่ 67	PKT211
	จุดที่ 68	PKT212
	จุดที่ 69	PKT213
	จุดที่ 70	PKT214
	จุดที่ 71	PKT215
เมืองภูเก็ต	จุดที่ 1	PKT216
	จุดที่ 2	PKT217
	จุดที่ 3	PKT218
	จุดที่ 4	PKT219
	จุดที่ 5	PKT220
	จุดที่ 6	PKT221
	จุดที่ 7	PKT222
	จุดที่ 8	PKT223
	จุดที่ 9	PKT224
	จุดที่ 10	PKT225
	จุดที่ 11	PKT226
	จุดที่ 12	PKT227
	จุดที่ 13	PKT228
	จุดที่ 14	PKT229

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองภูเก็ต	จุดที่ 15	PKT230
	จุดที่ 16	PKT231
	จุดที่ 17	PKT232
	จุดที่ 18	PKT233
	จุดที่ 19	PKT234
	จุดที่ 20	PKT235
	จุดที่ 21	PKT236
	จุดที่ 22	PKT237
	จุดที่ 23	PKT238
	จุดที่ 24	PKT239
	จุดที่ 25	PKT240
	จุดที่ 26	PKT241
	จุดที่ 27	PKT242
	จุดที่ 28	PKT243
	จุดที่ 29	PKT244
	จุดที่ 30	PKT245
	จุดที่ 31	PKT246
	จุดที่ 32	PKT247
	จุดที่ 33	PKT248
	จุดที่ 34	PKT249
	จุดที่ 35	PKT250
	จุดที่ 36	PKT251
	จุดที่ 37	PKT252
	จุดที่ 38	PKT253
	จุดที่ 39	PKT254
	จุดที่ 40	PKT255
	จุดที่ 41	PKT256
	จุดที่ 42	PKT257
	จุดที่ 43	PKT258
	จุดที่ 44	PKT259
	จุดที่ 45	PKT260
	จุดที่ 46	PKT261
	จุดที่ 47	PKT262

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองภูเก็ต	จุดที่ 48	PKT263
	จุดที่ 49	PKT264
	จุดที่ 50	PKT265
	จุดที่ 51	PKT266
	จุดที่ 52	PKT267
	จุดที่ 53	PKT268
	จุดที่ 54	PKT269
	จุดที่ 55	PKT270
	จุดที่ 56	PKT271
	จุดที่ 57	PKT272
	จุดที่ 58	PKT273
	จุดที่ 59	PKT274
	จุดที่ 60	PKT275
	จุดที่ 61	PKT276
	จุดที่ 62	PKT277
	จุดที่ 63	PKT278
	จุดที่ 64	PKT279
	จุดที่ 65	PKT280
	จุดที่ 66	PKT281
	จุดที่ 67	PKT282
	จุดที่ 68	PKT283
	จุดที่ 69	PKT284
	จุดที่ 70	PKT285
	จุดที่ 71	PKT286
	จุดที่ 72	PKT287
	จุดที่ 73	PKT288
	จุดที่ 74	PKT289
	จุดที่ 75	PKT290
	จุดที่ 76	PKT291
	จุดที่ 77	PKT292
	จุดที่ 78	PKT293
	จุดที่ 79	PKT294
	จุดที่ 80	PKT295

ภูเก็ต		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองภูเก็ต	จุดที่ 81	PKT296
	จุดที่ 82	PKT297
	จุดที่ 83	PKT298
	จุดที่ 84	PKT299
	จุดที่ 85	PKT300
	จุดที่ 86	PKT301
	จุดที่ 87	PKT302
	จุดที่ 88	PKT303
	จุดที่ 89	PKT304
	จุดที่ 90	PKT305
	จุดที่ 91	PKT306
	จุดที่ 92	PKT307
	จุดที่ 93	PKT308
	จุดที่ 94	PKT309
	จุดที่ 95	PKT310
	จุดที่ 96	PKT311
	จุดที่ 97	PKT312
	จุดที่ 98	PKT313
	จุดที่ 99	PKT314
	จุดที่ 100	PKT315
	จุดที่ 101	PKT316
	จุดที่ 102	PKT317
	จุดที่ 103	PKT318
	จุดที่ 104	PKT319
	จุดที่ 105	PKT320
	จุดที่ 106	PKT321
	จุดที่ 107	PKT322
	จุดที่ 108	PKT323
	จุดที่ 109	PKT324
	จุดที่ 110	PKT325
	จุดที่ 111	PKT326
	จุดที่ 112	PKT327
	จุดที่ 113	PKT328

ภูเก็ต		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
เมืองภูเก็ต	จุดที่ 114	PKT329
	จุดที่ 115	PKT330

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.กระบี่

กระบี่		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ปลายพระยา	จุดที่ 1	KBI001
	จุดที่ 2	KBI002
	จุดที่ 3	KBI003
	จุดที่ 4	KBI004
	จุดที่ 5	KBI005
	จุดที่ 6	KBI006
	จุดที่ 7	KBI007
	จุดที่ 8	KBI008
	จุดที่ 9	KBI009
	จุดที่ 10	KBI010
	จุดที่ 11	KBI011
	จุดที่ 12	KBI012
	จุดที่ 13	KBI013
	จุดที่ 14	KBI014
	จุดที่ 15	KBI015
	จุดที่ 16	KBI016
	จุดที่ 17	KBI017
	จุดที่ 18	KBI018
	จุดที่ 19	KBI019
	จุดที่ 20	KBI020
	จุดที่ 21	KBI021
	จุดที่ 22	KBI022
	จุดที่ 23	KBI023
	จุดที่ 24	KBI024
	จุดที่ 25	KBI025
	จุดที่ 26	KBI026
	จุดที่ 27	KBI027
	จุดที่ 28	KBI028
	จุดที่ 29	KBI029
	จุดที่ 30	KBI030
	จุดที่ 31	KBI031
	จุดที่ 32	KBI032

กระบี่		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ปลายพระยา	จุดที่ 33	KBI033
	จุดที่ 34	KBI034
	จุดที่ 35	KBI035
	จุดที่ 36	KBI036
	จุดที่ 37	KBI037
	จุดที่ 38	KBI038
	จุดที่ 39	KBI039
	จุดที่ 40	KBI040
	จุดที่ 41	KBI041
	จุดที่ 42	KBI042
	จุดที่ 43	KBI043
	จุดที่ 44	KBI044
	จุดที่ 45	KBI045
	จุดที่ 46	KBI046
	จุดที่ 47	KBI047
	จุดที่ 48	KBI048
	จุดที่ 49	KBI049
	จุดที่ 50	KBI050
	จุดที่ 51	KBI051
	จุดที่ 52	KBI052
	จุดที่ 53	KBI053
	จุดที่ 54	KBI054
	จุดที่ 55	KBI055
	จุดที่ 56	KBI056
	จุดที่ 57	KBI057
	จุดที่ 58	KBI058
	จุดที่ 59	KBI059
	จุดที่ 60	KBI060
	จุดที่ 61	KBI061
	จุดที่ 62	KBI062
	จุดที่ 63	KBI063
	จุดที่ 64	KBI064

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ปลายพระยา	จุดที่ 65	KBI065
	จุดที่ 66	KBI066
	จุดที่ 67	KBI067
	จุดที่ 68	KBI068
	จุดที่ 69	KBI069
	จุดที่ 70	KBI070
	จุดที่ 71	KBI071
	จุดที่ 72	KBI072
	จุดที่ 73	KBI073
	จุดที่ 74	KBI074
	จุดที่ 75	KBI075
	จุดที่ 76	KBI076
	จุดที่ 77	KBI077
	จุดที่ 78	KBI078
	จุดที่ 79	KBI079
	จุดที่ 80	KBI080
	จุดที่ 81	KBI081
	จุดที่ 82	KBI082
	จุดที่ 83	KBI083
	จุดที่ 84	KBI084
	จุดที่ 85	KBI085
	จุดที่ 86	KBI086
	จุดที่ 87	KBI087
	จุดที่ 88	KBI088
	จุดที่ 89	KBI089
	จุดที่ 90	KBI090
	จุดที่ 91	KBI091
	จุดที่ 92	KBI092
	จุดที่ 93	KBI093
	จุดที่ 94	KBI094
	จุดที่ 95	KBI095
	จุดที่ 96	KBI096
	จุดที่ 97	KBI097

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ปลายพระยา	จุดที่ 98	KBI098
	จุดที่ 99	KBI099
	จุดที่ 100	KBI100
	จุดที่ 101	KBI101
	จุดที่ 102	KBI102
	จุดที่ 103	KBI103
	จุดที่ 104	KBI104
	จุดที่ 105	KBI105
	จุดที่ 106	KBI106
	จุดที่ 107	KBI107
	จุดที่ 108	KBI108
	จุดที่ 109	KBI109
	จุดที่ 110	KBI110
	จุดที่ 111	KBI111
	จุดที่ 112	KBI112
อ่าวลึก	จุดที่ 1	KBI113
	จุดที่ 2	KBI114
	จุดที่ 3	KBI115
	จุดที่ 4	KBI116
	จุดที่ 5	KBI117
	จุดที่ 6	KBI118
	จุดที่ 7	KBI119
	จุดที่ 8	KBI120
	จุดที่ 9	KBI121
	จุดที่ 10	KBI122
	จุดที่ 11	KBI123
	จุดที่ 12	KBI124
	จุดที่ 13	KBI125
	จุดที่ 14	KBI126
	จุดที่ 15	KBI127
	จุดที่ 16	KBI128
	จุดที่ 17	KBI129
	จุดที่ 18	KBI130

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
อ่าวลึก	จุดที่ 19	KBI131
	จุดที่ 20	KBI132
	จุดที่ 21	KBI133
	จุดที่ 22	KBI134
	จุดที่ 23	KBI135
	จุดที่ 24	KBI136
	จุดที่ 25	KBI137
	จุดที่ 26	KBI138
	จุดที่ 27	KBI139
	จุดที่ 28	KBI140
	จุดที่ 29	KBI141
	จุดที่ 30	KBI142
	จุดที่ 31	KBI143
	จุดที่ 32	KBI144
	จุดที่ 33	KBI145
	จุดที่ 34	KBI146
	จุดที่ 35	KBI147
	จุดที่ 36	KBI148
	จุดที่ 37	KBI149
	จุดที่ 38	KBI150
	จุดที่ 39	KBI151
	จุดที่ 40	KBI152
	จุดที่ 41	KBI153
	จุดที่ 42	KBI154
	จุดที่ 43	KBI155
	จุดที่ 44	KBI156
	จุดที่ 45	KBI157
	จุดที่ 46	KBI158
	จุดที่ 47	KBI159
	จุดที่ 48	KBI160
	จุดที่ 49	KBI161
	จุดที่ 50	KBI162
	จุดที่ 51	KBI163

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
อ่าวลึก	จุดที่ 52	KBI164
	จุดที่ 53	KBI165
	จุดที่ 54	KBI166
	จุดที่ 55	KBI167
	จุดที่ 56	KBI168
	จุดที่ 57	KBI169
	จุดที่ 58	KBI170
	จุดที่ 59	KBI171
	จุดที่ 60	KBI172
	จุดที่ 61	KBI173
	จุดที่ 62	KBI174
	จุดที่ 63	KBI175
	จุดที่ 64	KBI176
	จุดที่ 65	KBI177
	จุดที่ 66	KBI178
	จุดที่ 67	KBI179
	จุดที่ 68	KBI180
	จุดที่ 69	KBI181
	จุดที่ 70	KBI182
	จุดที่ 71	KBI183
	จุดที่ 72	KBI184
	จุดที่ 73	KBI185
	จุดที่ 74	KBI186
	จุดที่ 75	KBI187
	จุดที่ 76	KBI188
	จุดที่ 77	KBI189
	จุดที่ 78	KBI190
	จุดที่ 79	KBI191
	จุดที่ 80	KBI192
	จุดที่ 81	KBI193
	จุดที่ 82	KBI194
	จุดที่ 83	KBI195
	จุดที่ 84	KBI196

กระบี่		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
อ่าวลึก	จุดที่ 85	KBI197
	จุดที่ 86	KBI198
	จุดที่ 87	KBI199
	จุดที่ 88	KBI200
	จุดที่ 89	KBI201
	จุดที่ 90	KBI202
	จุดที่ 91	KBI203
	จุดที่ 92	KBI204
	จุดที่ 93	KBI205
	จุดที่ 94	KBI206
	จุดที่ 95	KBI207
	จุดที่ 96	KBI208
	จุดที่ 97	KBI209
	จุดที่ 98	KBI210
	จุดที่ 99	KBI211
	จุดที่ 100	KBI212
	จุดที่ 101	KBI213
	จุดที่ 102	KBI214
	จุดที่ 103	KBI215
	จุดที่ 104	KBI216
	จุดที่ 105	KBI217
	จุดที่ 106	KBI218
	จุดที่ 107	KBI219
	จุดที่ 108	KBI220
	จุดที่ 109	KBI221
	จุดที่ 110	KBI222
	จุดที่ 111	KBI223
	จุดที่ 112	KBI224
	จุดที่ 113	KBI225
	จุดที่ 114	KBI226
	จุดที่ 115	KBI227
เมืองกระบี่	จุดที่ 1	KBI228
	จุดที่ 2	KBI229

กระบี่		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
เมืองกระบี่	จุดที่ 3	KBI230
	จุดที่ 4	KBI231
	จุดที่ 5	KBI232
	จุดที่ 6	KBI233
	จุดที่ 7	KBI234
	จุดที่ 8	KBI235
	จุดที่ 9	KBI236
	จุดที่ 10	KBI237
	จุดที่ 11	KBI238
	จุดที่ 12	KBI239
	จุดที่ 13	KBI240
	จุดที่ 14	KBI241
	จุดที่ 15	KBI242
	จุดที่ 16	KBI243
	จุดที่ 17	KBI244
	จุดที่ 18	KBI245
	จุดที่ 19	KBI246
	จุดที่ 20	KBI247
	จุดที่ 21	KBI248
	จุดที่ 22	KBI249
	จุดที่ 23	KBI250
	จุดที่ 24	KBI251
	จุดที่ 25	KBI252
	จุดที่ 26	KBI253
	จุดที่ 27	KBI254
	จุดที่ 28	KBI255
	จุดที่ 29	KBI256
	จุดที่ 30	KBI257
	จุดที่ 31	KBI258
	จุดที่ 32	KBI259
	จุดที่ 33	KBI260
	จุดที่ 34	KBI261
	จุดที่ 35	KBI262

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองกระบี่	จุดที่ 36	KBI263
	จุดที่ 37	KBI264
	จุดที่ 38	KBI265
	จุดที่ 39	KBI266
	จุดที่ 40	KBI267
	จุดที่ 41	KBI268
	จุดที่ 42	KBI269
	จุดที่ 43	KBI270
	จุดที่ 44	KBI271
	จุดที่ 45	KBI272
	จุดที่ 46	KBI273
	จุดที่ 47	KBI274
	จุดที่ 48	KBI275
	จุดที่ 49	KBI276
	จุดที่ 50	KBI277
	จุดที่ 51	KBI278
เขาพนม	จุดที่ 1	KBI279
	จุดที่ 2	KBI280
	จุดที่ 3	KBI281
	จุดที่ 4	KBI282
	จุดที่ 5	KBI283
	จุดที่ 6	KBI284
	จุดที่ 7	KBI285
	จุดที่ 8	KBI286
	จุดที่ 9	KBI287
	จุดที่ 10	KBI288
	จุดที่ 11	KBI289
	จุดที่ 12	KBI290
	จุดที่ 13	KBI291
	จุดที่ 14	KBI292
	จุดที่ 15	KBI293
	จุดที่ 16	KBI294
	จุดที่ 17	KBI295

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เขาพนม	จุดที่ 18	KBI296
	จุดที่ 19	KBI297
	จุดที่ 20	KBI298
	จุดที่ 21	KBI299
	จุดที่ 22	KBI300
	จุดที่ 23	KBI301
	จุดที่ 24	KBI302
	จุดที่ 25	KBI303
	จุดที่ 26	KBI304
	จุดที่ 27	KBI305
	จุดที่ 28	KBI306
	จุดที่ 29	KBI307
	จุดที่ 30	KBI308
	จุดที่ 31	KBI309
	จุดที่ 32	KBI310
	จุดที่ 33	KBI311
	จุดที่ 34	KBI312
	จุดที่ 35	KBI313
	จุดที่ 36	KBI314
	จุดที่ 37	KBI315
	จุดที่ 38	KBI316
	จุดที่ 39	KBI317
	จุดที่ 40	KBI318
	จุดที่ 41	KBI319
	จุดที่ 42	KBI320
	จุดที่ 43	KBI321
	จุดที่ 44	KBI322
	จุดที่ 45	KBI323
	จุดที่ 46	KBI324
	จุดที่ 47	KBI325
	จุดที่ 48	KBI326
	จุดที่ 49	KBI327
	จุดที่ 50	KBI328

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เขาพนม	จุดที่ 51	KBI329
	จุดที่ 52	KBI330
	จุดที่ 53	KBI331
	จุดที่ 54	KBI332
	จุดที่ 55	KBI333
	จุดที่ 56	KBI334
คลองท่อม	จุดที่ 1	KBI335
	จุดที่ 2	KBI336
	จุดที่ 3	KBI337
	จุดที่ 4	KBI338
	จุดที่ 5	KBI339
	จุดที่ 6	KBI340
	จุดที่ 7	KBI341
	จุดที่ 8	KBI342
	จุดที่ 9	KBI343
	จุดที่ 10	KBI344
	จุดที่ 11	KBI345
	จุดที่ 12	KBI346
	จุดที่ 13	KBI347
	จุดที่ 14	KBI348
	จุดที่ 15	KBI349
	จุดที่ 16	KBI350
	จุดที่ 17	KBI351
	จุดที่ 18	KBI352
	จุดที่ 19	KBI353
	จุดที่ 20	KBI354
	จุดที่ 21	KBI355
	จุดที่ 22	KBI356
	จุดที่ 23	KBI357
	จุดที่ 24	KBI358
	จุดที่ 25	KBI359
	จุดที่ 26	KBI360
	จุดที่ 27	KBI361

กระบี่		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
คลองท่อม	จุดที่ 28	KBI362
	จุดที่ 29	KBI363
	จุดที่ 30	KBI364
	จุดที่ 31	KBI365
	จุดที่ 32	KBI366
	จุดที่ 33	KBI367
	จุดที่ 34	KBI368
	จุดที่ 35	KBI369
	จุดที่ 36	KBI370
	จุดที่ 37	KBI371
	จุดที่ 38	KBI372
	จุดที่ 39	KBI373
	จุดที่ 40	KBI374
	จุดที่ 41	KBI375
	จุดที่ 42	KBI376
	จุดที่ 43	KBI377
	จุดที่ 44	KBI378
	จุดที่ 45	KBI379
	จุดที่ 46	KBI380
	จุดที่ 47	KBI381
	จุดที่ 48	KBI382
	จุดที่ 49	KBI383
	จุดที่ 50	KBI384
	จุดที่ 51	KBI385
	จุดที่ 52	KBI386
	จุดที่ 53	KBI387
	จุดที่ 54	KBI388
ลำทับ	จุดที่ 1	KBI389
	จุดที่ 2	KBI390
	จุดที่ 3	KBI391
	จุดที่ 4	KBI392
	จุดที่ 5	KBI393
	จุดที่ 6	KBI394

กระบี่		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ลำทับ	จุดที่ 7	KBI395
	จุดที่ 8	KBI396
	จุดที่ 9	KBI397
	จุดที่ 10	KBI398
	จุดที่ 11	KBI399
	จุดที่ 12	KBI400
	จุดที่ 13	KBI401
	จุดที่ 14	KBI402
	จุดที่ 15	KBI403
	จุดที่ 16	KBI404
	จุดที่ 17	KBI405
	จุดที่ 18	KBI406
	จุดที่ 19	KBI407
	จุดที่ 20	KBI408
	จุดที่ 21	KBI409
	จุดที่ 22	KBI410
	จุดที่ 23	KBI411
	จุดที่ 24	KBI412
	จุดที่ 25	KBI413
	จุดที่ 26	KBI414
	จุดที่ 27	KBI415
	จุดที่ 28	KBI416
	จุดที่ 29	KBI417
	จุดที่ 30	KBI418
	จุดที่ 31	KBI419
	จุดที่ 32	KBI420
	จุดที่ 33	KBI421
	จุดที่ 34	KBI422
	จุดที่ 35	KBI423
	จุดที่ 36	KBI424
	จุดที่ 37	KBI425
	จุดที่ 38	KBI426
	จุดที่ 39	KBI427

กระบี่		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ลำทับ	จุดที่ 40	KBI428
	จุดที่ 41	KBI429
	จุดที่ 42	KBI430
	จุดที่ 43	KBI431
	จุดที่ 44	KBI432
	จุดที่ 45	KBI433
	จุดที่ 46	KBI434
	จุดที่ 47	KBI435
	จุดที่ 48	KBI436
	จุดที่ 49	KBI437
	จุดที่ 50	KBI438
	จุดที่ 51	KBI439
	จุดที่ 52	KBI440
	จุดที่ 53	KBI441
	จุดที่ 54	KBI442
	จุดที่ 55	KBI443
	จุดที่ 56	KBI444
	จุดที่ 57	KBI445
	จุดที่ 58	KBI446
	จุดที่ 59	KBI447
	จุดที่ 60	KBI448
	จุดที่ 61	KBI449
	จุดที่ 62	KBI450

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ท่าชนะ	จุดที่ 1	SNI001
	จุดที่ 2	SNI002
	จุดที่ 3	SNI003
	จุดที่ 4	SNI004
	จุดที่ 5	SNI005
	จุดที่ 6	SNI006
	จุดที่ 7	SNI007
	จุดที่ 8	SNI008
	จุดที่ 9	SNI009
	จุดที่ 10	SNI010
	จุดที่ 11	SNI011
	จุดที่ 12	SNI012
	จุดที่ 13	SNI013
	จุดที่ 14	SNI014
	จุดที่ 15	SNI015
	จุดที่ 16	SNI016
	จุดที่ 17	SNI017
	จุดที่ 18	SNI018
	จุดที่ 19	SNI019
	จุดที่ 20	SNI020
	จุดที่ 21	SNI021
	จุดที่ 22	SNI022
	จุดที่ 23	SNI023
	จุดที่ 24	SNI024
	จุดที่ 25	SNI025
	จุดที่ 26	SNI026
	จุดที่ 27	SNI027
	จุดที่ 28	SNI028
	จุดที่ 29	SNI029
	จุดที่ 30	SNI030

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ท่าชนะ	จุดที่ 31	SNI031
	จุดที่ 32	SNI032
	จุดที่ 33	SNI033
	จุดที่ 34	SNI034
	จุดที่ 35	SNI035
	จุดที่ 36	SNI036
	จุดที่ 37	SNI037
	จุดที่ 38	SNI038
	จุดที่ 39	SNI039
	จุดที่ 40	SNI040
	จุดที่ 41	SNI041
	จุดที่ 42	SNI042
	จุดที่ 43	SNI043
	จุดที่ 44	SNI044
	จุดที่ 45	SNI045
	จุดที่ 46	SNI046
	จุดที่ 47	SNI047
	จุดที่ 48	SNI048
	จุดที่ 49	SNI049
	จุดที่ 50	SNI050
	จุดที่ 51	SNI051
	จุดที่ 52	SNI052
	จุดที่ 53	SNI053
	จุดที่ 54	SNI054
	จุดที่ 55	SNI055
	จุดที่ 56	SNI056
	จุดที่ 57	SNI057
	จุดที่ 58	SNI058
	จุดที่ 59	SNI059
	จุดที่ 60	SNI060
ท่าชนะ	จุดที่ 61	SNI061

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 62	SNI062
	จุดที่ 63	SNI063
	จุดที่ 64	SNI064
	จุดที่ 65	SNI065
	จุดที่ 66	SNI066
	จุดที่ 67	SNI067
	จุดที่ 68	SNI068
	จุดที่ 69	SNI069
	จุดที่ 70	SNI070
	จุดที่ 71	SNI071
	จุดที่ 72	SNI072
	จุดที่ 73	SNI073
	จุดที่ 74	SNI074
	จุดที่ 75	SNI075
	จุดที่ 76	SNI076
	จุดที่ 77	SNI077
	จุดที่ 78	SNI078
ไชยา	จุดที่ 1	SNI079
	จุดที่ 2	SNI080
	จุดที่ 3	SNI081
	จุดที่ 4	SNI082
	จุดที่ 5	SNI083
	จุดที่ 6	SNI084
	จุดที่ 7	SNI085
	จุดที่ 8	SNI086
	จุดที่ 9	SNI087
	จุดที่ 10	SNI088
	จุดที่ 11	SNI089
	จุดที่ 12	SNI090
	จุดที่ 13	SNI091
	จุดที่ 14	SNI092
	จุดที่ 15	SNI093
ไชยา	จุดที่ 16	SNI094

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 17	SNI095
ท่าฉาง	จุดที่ 1	SNI096
	จุดที่ 2	SNI097
	จุดที่ 3	SNI098
	จุดที่ 4	SNI099
	จุดที่ 5	SNI100
	จุดที่ 6	SNI101
	จุดที่ 7	SNI102
	จุดที่ 8	SNI103
	จุดที่ 9	SNI104
	จุดที่ 10	SNI105
	จุดที่ 11	SNI106
	จุดที่ 12	SNI107
	จุดที่ 13	SNI108
	จุดที่ 14	SNI109
	จุดที่ 15	SNI110
วิภาวดี	จุดที่ 1	SNI111
	จุดที่ 2	SNI112
	จุดที่ 3	SNI113
	จุดที่ 4	SNI114
	จุดที่ 5	SNI115
	จุดที่ 6	SNI116
	จุดที่ 7	SNI117
	จุดที่ 8	SNI118
	จุดที่ 9	SNI119
	จุดที่ 10	SNI120
	จุดที่ 11	SNI121
บ้านตาขุน	จุดที่ 1	SNI122
	จุดที่ 2	SNI123
	จุดที่ 3	SNI124
	จุดที่ 4	SNI125
	จุดที่ 5	SNI126
บ้านตาขุน	จุดที่ 6	SNI127

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 7	SNI128
	จุดที่ 8	SNI129
	จุดที่ 9	SNI130
	จุดที่ 10	SNI131
	จุดที่ 11	SNI132
	จุดที่ 12	SNI133
คีรีรัฐนิคม	จุดที่ 1	SNI134
	จุดที่ 2	SNI135
	จุดที่ 3	SNI136
	จุดที่ 4	SNI137
	จุดที่ 5	SNI138
	จุดที่ 6	SNI139
	จุดที่ 7	SNI140
	จุดที่ 8	SNI141
	จุดที่ 9	SNI142
	จุดที่ 10	SNI143
	จุดที่ 11	SNI144
	จุดที่ 12	SNI145
	จุดที่ 13	SNI146
	จุดที่ 14	SNI147
พนม	จุดที่ 1	SNI148
	จุดที่ 2	SNI149
	จุดที่ 3	SNI150
	จุดที่ 4	SNI151
	จุดที่ 5	SNI152
	จุดที่ 6	SNI153
	จุดที่ 7	SNI154
	จุดที่ 8	SNI155
	จุดที่ 9	SNI156
	จุดที่ 10	SNI157
	จุดที่ 11	SNI158
	จุดที่ 12	SNI159
พนม	จุดที่ 13	SNI160

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 14	SNI161
	จุดที่ 15	SNI162
	จุดที่ 16	SNI163
	จุดที่ 17	SNI164
	จุดที่ 18	SNI165
	จุดที่ 19	SNI166
	จุดที่ 20	SNI167
	จุดที่ 21	SNI168
	จุดที่ 22	SNI169
	จุดที่ 23	SNI170
	จุดที่ 24	SNI171
	จุดที่ 25	SNI172
	จุดที่ 26	SNI173
	จุดที่ 27	SNI174
	จุดที่ 28	SNI175
	จุดที่ 29	SNI176
	จุดที่ 30	SNI177
	จุดที่ 31	SNI178
	จุดที่ 32	SNI179
	จุดที่ 33	SNI180
	จุดที่ 34	SNI181
	จุดที่ 35	SNI182
	จุดที่ 36	SNI183
	จุดที่ 37	SNI184
	จุดที่ 38	SNI185
	จุดที่ 39	SNI186
เคียนซา	จุดที่ 1	SNI187
	จุดที่ 2	SNI188
	จุดที่ 3	SNI189
	จุดที่ 4	SNI190
	จุดที่ 5	SNI191
	จุดที่ 6	SNI192
เคียนซา	จุดที่ 7	SNI193

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 8	SNI194
	จุดที่ 9	SNI195
	จุดที่ 10	SNI196
	จุดที่ 11	SNI197
	จุดที่ 12	SNI198
	จุดที่ 13	SNI199
	จุดที่ 14	SNI200
	จุดที่ 15	SNI201
	จุดที่ 16	SNI202
	จุดที่ 17	SNI203
	จุดที่ 18	SNI204
	จุดที่ 19	SNI205
	จุดที่ 20	SNI206
	จุดที่ 21	SNI207
	จุดที่ 22	SNI208
	จุดที่ 23	SNI209
	จุดที่ 24	SNI210
	จุดที่ 25	SNI211
	จุดที่ 26	SNI212
พระแสง	จุดที่ 1	SNI213
	จุดที่ 2	SNI214
	จุดที่ 3	SNI215
	จุดที่ 4	SNI216
	จุดที่ 5	SNI217
	จุดที่ 6	SNI218
	จุดที่ 7	SNI219
	จุดที่ 8	SNI220
	จุดที่ 9	SNI221
	จุดที่ 10	SNI222
	จุดที่ 11	SNI223
	จุดที่ 12	SNI224
	จุดที่ 13	SNI225
พระแสง	จุดที่ 14	SNI226

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 15	SNI227
	จุดที่ 16	SNI228
	จุดที่ 17	SNI229
	จุดที่ 18	SNI230
	จุดที่ 19	SNI231
	จุดที่ 20	SNI232
	จุดที่ 21	SNI233
	จุดที่ 22	SNI234
	จุดที่ 23	SNI235
	จุดที่ 24	SNI236
	จุดที่ 25	SNI237
	จุดที่ 26	SNI238
	จุดที่ 27	SNI239
	จุดที่ 28	SNI240
	จุดที่ 29	SNI241
	จุดที่ 30	SNI242
	จุดที่ 31	SNI243
	จุดที่ 32	SNI244
	จุดที่ 33	SNI245
	จุดที่ 34	SNI246
	จุดที่ 35	SNI247
	จุดที่ 36	SNI248
	จุดที่ 37	SNI249
	จุดที่ 38	SNI250
	จุดที่ 39	SNI251
	จุดที่ 40	SNI252
	จุดที่ 41	SNI253
ชัยบุรี	จุดที่ 1	SNI254
	จุดที่ 2	SNI255
	จุดที่ 3	SNI256
	จุดที่ 4	SNI257
	จุดที่ 5	SNI258
ชัยบุรี	จุดที่ 6	SNI259

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 7	SNI260
	จุดที่ 8	SNI261
	จุดที่ 9	SNI262
	จุดที่ 10	SNI263
	จุดที่ 11	SNI264
	จุดที่ 12	SNI265
	จุดที่ 13	SNI266
	จุดที่ 14	SNI267
	จุดที่ 15	SNI268
	จุดที่ 16	SNI269
	จุดที่ 17	SNI270
	จุดที่ 18	SNI271
	จุดที่ 19	SNI272
	จุดที่ 20	SNI273
	จุดที่ 21	SNI274
	จุดที่ 22	SNI275
	จุดที่ 23	SNI276
	จุดที่ 24	SNI277
	จุดที่ 25	SNI278
	จุดที่ 26	SNI279
	จุดที่ 27	SNI280
	จุดที่ 28	SNI281
	จุดที่ 29	SNI282
	จุดที่ 30	SNI283
	จุดที่ 31	SNI284
	จุดที่ 32	SNI285
	จุดที่ 33	SNI286
	จุดที่ 34	SNI287
	จุดที่ 35	SNI288
	จุดที่ 36	SNI289
	จุดที่ 37	SNI290
	จุดที่ 38	SNI291
ชัยบุรี	จุดที่ 39	SNI292

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 40	SNI293
	จุดที่ 41	SNI294
	จุดที่ 42	SNI295
	จุดที่ 43	SNI296
	จุดที่ 44	SNI297
	จุดที่ 45	SNI298
	จุดที่ 46	SNI299
	จุดที่ 47	SNI300
	จุดที่ 48	SNI301
	จุดที่ 49	SNI302
	จุดที่ 50	SNI303
	จุดที่ 51	SNI304
	จุดที่ 52	SNI305
	จุดที่ 53	SNI306
	จุดที่ 54	SNI307
	จุดที่ 55	SNI308
	จุดที่ 56	SNI309
	จุดที่ 57	SNI310
	จุดที่ 58	SNI311
	จุดที่ 59	SNI312
	จุดที่ 60	SNI313
	จุดที่ 61	SNI314
	จุดที่ 62	SNI315
	จุดที่ 63	SNI316
	จุดที่ 64	SNI317
	จุดที่ 65	SNI318
	จุดที่ 66	SNI319
	จุดที่ 67	SNI320
	จุดที่ 68	SNI321
	จุดที่ 69	SNI322
	จุดที่ 70	SNI323
	จุดที่ 71	SNI324
ชัยบุรี	จุดที่ 72	SNI325

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 73	SNI326
	จุดที่ 74	SNI327
	จุดที่ 75	SNI328
เวียงสระ	จุดที่ 1	SNI329
	จุดที่ 2	SNI330
	จุดที่ 3	SNI331
	จุดที่ 4	SNI332
	จุดที่ 5	SNI333
	จุดที่ 6	SNI334
	จุดที่ 7	SNI335
	จุดที่ 8	SNI336
	จุดที่ 9	SNI337
	จุดที่ 10	SNI338
	จุดที่ 11	SNI339
	จุดที่ 12	SNI340
	จุดที่ 13	SNI341
นาสาร	จุดที่ 1	SNI342
	จุดที่ 2	SNI343
	จุดที่ 3	SNI344
	จุดที่ 4	SNI345
	จุดที่ 5	SNI346
	จุดที่ 6	SNI347
	จุดที่ 7	SNI348
	จุดที่ 8	SNI349
	จุดที่ 9	SNI350
	จุดที่ 10	SNI351
	จุดที่ 11	SNI352
	จุดที่ 12	SNI353
	จุดที่ 13	SNI354
	จุดที่ 14	SNI355
	จุดที่ 15	SNI356
	จุดที่ 16	SNI357
นาสาร	จุดที่ 17	SNI358

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 18	SNI359
	จุดที่ 19	SNI360
	จุดที่ 20	SNI361
	จุดที่ 21	SNI362
	จุดที่ 22	SNI363
	จุดที่ 23	SNI364
	จุดที่ 24	SNI365
	จุดที่ 25	SNI366
	จุดที่ 26	SNI367
กาญจนดิษฐ์	จุดที่ 1	SNI368
	จุดที่ 2	SNI369
	จุดที่ 3	SNI370
	จุดที่ 4	SNI371
	จุดที่ 5	SNI372
	จุดที่ 6	SNI373
	จุดที่ 7	SNI374
	จุดที่ 8	SNI375
	จุดที่ 9	SNI376
	จุดที่ 10	SNI377
	จุดที่ 11	SNI378
	จุดที่ 12	SNI379
	จุดที่ 13	SNI380
	จุดที่ 14	SNI381
	จุดที่ 15	SNI382
	จุดที่ 16	SNI383
	จุดที่ 17	SNI384
	จุดที่ 18	SNI385
	จุดที่ 19	SNI386
	จุดที่ 20	SNI387
	จุดที่ 21	SNI388
	จุดที่ 22	SNI389
	จุดที่ 23	SNI390
กาญจนดิษฐ์	จุดที่ 24	SNI391

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 25	SNI392
	จุดที่ 26	SNI393
ดอนสัก	จุดที่ 1	SNI394
	จุดที่ 2	SNI395
	จุดที่ 3	SNI396
	จุดที่ 4	SNI397
	จุดที่ 5	SNI398
	จุดที่ 6	SNI399
	จุดที่ 7	SNI400
	จุดที่ 8	SNI401
	จุดที่ 9	SNI402
	จุดที่ 10	SNI403
	จุดที่ 11	SNI404
	จุดที่ 12	SNI405
	จุดที่ 13	SNI406
	จุดที่ 14	SNI407
	จุดที่ 15	SNI408
	จุดที่ 16	SNI409
	จุดที่ 17	SNI410
	จุดที่ 18	SNI411
	จุดที่ 19	SNI412
	จุดที่ 20	SNI413
	จุดที่ 21	SNI414
	จุดที่ 22	SNI415
	จุดที่ 23	SNI416
	จุดที่ 24	SNI417
	จุดที่ 25	SNI418
	จุดที่ 26	SNI419
	จุดที่ 27	SNI420
	จุดที่ 28	SNI421
	จุดที่ 29	SNI422
	จุดที่ 30	SNI423
ดอนสัก	จุดที่ 31	SNI424

สุราษฎร์ธานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
	จุดที่ 32	SNI425
	จุดที่ 33	SNI426

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ขนอม	จุดที่ 1	NRT001
	จุดที่ 2	NRT002
	จุดที่ 3	NRT003
	จุดที่ 4	NRT004
	จุดที่ 5	NRT005
	จุดที่ 6	NRT006
	จุดที่ 7	NRT007
	จุดที่ 8	NRT008
	จุดที่ 9	NRT009
	จุดที่ 10	NRT010
	จุดที่ 11	NRT011
	จุดที่ 12	NRT012
	จุดที่ 13	NRT013
	จุดที่ 14	NRT014
	จุดที่ 15	NRT015
	จุดที่ 16	NRT016
	จุดที่ 17	NRT017
	จุดที่ 18	NRT018
สิชล	จุดที่ 1	NRT019
	จุดที่ 2	NRT020
	จุดที่ 3	NRT021
	จุดที่ 4	NRT022
	จุดที่ 5	NRT023
	จุดที่ 6	NRT024
	จุดที่ 7	NRT025
	จุดที่ 8	NRT026
	จุดที่ 9	NRT027
	จุดที่ 10	NRT028
	จุดที่ 11	NRT029
	จุดที่ 12	NRT030
	จุดที่ 13	NRT031
	จุดที่ 14	NRT032

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
สิชล	จุดที่ 15	NRT033
	จุดที่ 16	NRT034
	จุดที่ 17	NRT035
	จุดที่ 18	NRT036
	จุดที่ 19	NRT037
	จุดที่ 20	NRT038
	จุดที่ 21	NRT039
	จุดที่ 22	NRT040
	จุดที่ 23	NRT041
	จุดที่ 24	NRT042
	จุดที่ 25	NRT043
	จุดที่ 26	NRT044
	จุดที่ 27	NRT045
	จุดที่ 28	NRT046
	จุดที่ 29	NRT047
	จุดที่ 30	NRT048
	จุดที่ 31	NRT049
	จุดที่ 32	NRT050
	จุดที่ 33	NRT051
	จุดที่ 34	NRT052
	จุดที่ 35	NRT053
	จุดที่ 36	NRT054
	จุดที่ 37	NRT055
	จุดที่ 38	NRT056
	จุดที่ 39	NRT057
	จุดที่ 40	NRT058
	จุดที่ 41	NRT059
	จุดที่ 42	NRT060
นบพิตำ	จุดที่ 1	NRT061
	จุดที่ 2	NRT062
	จุดที่ 3	NRT063
	จุดที่ 4	NRT064

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
นบพิตำ	จุดที่ 5	NRT065
	จุดที่ 6	NRT066
	จุดที่ 7	NRT067
	จุดที่ 8	NRT068
	จุดที่ 9	NRT069
	จุดที่ 10	NRT070
	จุดที่ 11	NRT071
	จุดที่ 12	NRT072
	จุดที่ 13	NRT073
	จุดที่ 14	NRT074
	จุดที่ 15	NRT075
	จุดที่ 16	NRT076
	จุดที่ 17	NRT077
	จุดที่ 18	NRT078
	จุดที่ 19	NRT079
	จุดที่ 20	NRT080
	จุดที่ 21	NRT081
	จุดที่ 22	NRT082
	จุดที่ 23	NRT083
	จุดที่ 24	NRT084
	จุดที่ 25	NRT085
	จุดที่ 26	NRT086
	จุดที่ 27	NRT087
	จุดที่ 28	NRT088
ท่าศาลา	จุดที่ 1	NRT089
	จุดที่ 2	NRT090
	จุดที่ 3	NRT091
	จุดที่ 4	NRT092
	จุดที่ 5	NRT093
	จุดที่ 6	NRT094
	จุดที่ 7	NRT095
	จุดที่ 8	NRT096
	จุดที่ 9	NRT097

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ท่าศาลา	จุดที่ 10	NRT098
	จุดที่ 11	NRT099
	จุดที่ 12	NRT100
พิปูน	จุดที่ 1	NRT101
	จุดที่ 2	NRT102
	จุดที่ 3	NRT103
	จุดที่ 4	NRT104
	จุดที่ 5	NRT105
	จุดที่ 6	NRT106
	จุดที่ 7	NRT107
	จุดที่ 8	NRT108
	จุดที่ 9	NRT109
	จุดที่ 10	NRT110
	จุดที่ 11	NRT111
	จุดที่ 12	NRT112
	จุดที่ 13	NRT113
	จุดที่ 14	NRT114
	จุดที่ 15	NRT115
	จุดที่ 16	NRT116
	จุดที่ 17	NRT117
	จุดที่ 18	NRT118
	จุดที่ 19	NRT119
	จุดที่ 20	NRT120
	จุดที่ 21	NRT121
	จุดที่ 22	NRT122
	จุดที่ 23	NRT123
	จุดที่ 24	NRT124
	จุดที่ 25	NRT125
	จุดที่ 26	NRT126
	จุดที่ 27	NRT127
	จุดที่ 28	NRT128
	จุดที่ 29	NRT129
	จุดที่ 30	NRT130

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
พิปูน	จุดที่ 31	NRT131
	จุดที่ 32	NRT132
	จุดที่ 33	NRT133
	จุดที่ 34	NRT134
	จุดที่ 35	NRT135
	จุดที่ 36	NRT136
	จุดที่ 37	NRT137
	จุดที่ 38	NRT138
	จุดที่ 39	NRT139
	จุดที่ 40	NRT140
	จุดที่ 41	NRT141
	จุดที่ 42	NRT142
พรหมคีรี	จุดที่ 1	NRT143
	จุดที่ 2	NRT144
	จุดที่ 3	NRT145
	จุดที่ 4	NRT146
	จุดที่ 5	NRT147
	จุดที่ 6	NRT148
	จุดที่ 7	NRT149
	จุดที่ 8	NRT150
	จุดที่ 9	NRT151
	จุดที่ 10	NRT152
ฉวาง	จุดที่ 1	NRT153
	จุดที่ 2	NRT154
	จุดที่ 3	NRT155
	จุดที่ 4	NRT156
	จุดที่ 5	NRT157
	จุดที่ 6	NRT158
	จุดที่ 7	NRT159
	จุดที่ 8	NRT160
	จุดที่ 9	NRT161
	จุดที่ 10	NRT162
	จุดที่ 11	NRT163

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ฉวาง	จุดที่ 12	NRT164
	จุดที่ 13	NRT165
	จุดที่ 14	NRT166
	จุดที่ 15	NRT167
	จุดที่ 16	NRT168
	จุดที่ 17	NRT169
	จุดที่ 18	NRT170
	จุดที่ 19	NRT171
	จุดที่ 20	NRT172
	จุดที่ 21	NRT173
	จุดที่ 22	NRT174
	จุดที่ 23	NRT175
	จุดที่ 24	NRT176
	จุดที่ 25	NRT177
	จุดที่ 26	NRT178
	จุดที่ 27	NRT179
	จุดที่ 28	NRT180
	จุดที่ 29	NRT181
ถ้ำพรรณรา	จุดที่ 1	NRT182
	จุดที่ 2	NRT183
	จุดที่ 3	NRT184
	จุดที่ 4	NRT185
	จุดที่ 5	NRT186
	จุดที่ 6	NRT187
	จุดที่ 7	NRT188
	จุดที่ 8	NRT189
	จุดที่ 9	NRT190
	จุดที่ 10	NRT191
	จุดที่ 11	NRT192
	จุดที่ 12	NRT193
	จุดที่ 13	NRT194
	จุดที่ 14	NRT195
	จุดที่ 15	NRT196

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ถ้ำพรรณรา	จุดที่ 16	NRT197
	จุดที่ 17	NRT198
ช้างกลาง	จุดที่ 1	NRT199
	จุดที่ 2	NRT200
	จุดที่ 3	NRT201
	จุดที่ 4	NRT202
	จุดที่ 5	NRT203
ลานสกา	จุดที่ 1	NRT204
	จุดที่ 2	NRT205
	จุดที่ 3	NRT206
	จุดที่ 4	NRT207
	จุดที่ 5	NRT208
	จุดที่ 6	NRT209
	จุดที่ 7	NRT210
	จุดที่ 8	NRT211
	จุดที่ 9	NRT212
	จุดที่ 10	NRT213
	จุดที่ 11	NRT214
	จุดที่ 12	NRT215
	จุดที่ 13	NRT216
	จุดที่ 14	NRT217
	จุดที่ 15	NRT218
	จุดที่ 16	NRT219
	จุดที่ 17	NRT220
	จุดที่ 18	NRT221
	จุดที่ 19	NRT222
	จุดที่ 20	NRT223
	จุดที่ 21	NRT224
	จุดที่ 22	NRT225
	จุดที่ 23	NRT226
	จุดที่ 24	NRT227
	จุดที่ 25	NRT228
	จุดที่ 26	NRT229

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ลานสกา	จุดที่ 27	NRT230
	จุดที่ 28	NRT231
	จุดที่ 29	NRT232
	จุดที่ 30	NRT233
	จุดที่ 31	NRT234
	จุดที่ 32	NRT235
	จุดที่ 33	NRT236
ทุ่งสง	จุดที่ 1	NRT237
	จุดที่ 2	NRT238
	จุดที่ 3	NRT239
	จุดที่ 4	NRT240
	จุดที่ 5	NRT241
	จุดที่ 6	NRT242
	จุดที่ 7	NRT243
	จุดที่ 8	NRT244
	จุดที่ 9	NRT245
	จุดที่ 10	NRT246
	จุดที่ 11	NRT247
	จุดที่ 12	NRT248
	จุดที่ 13	NRT249
	จุดที่ 14	NRT250
	จุดที่ 15	NRT251
	จุดที่ 16	NRT252
	จุดที่ 17	NRT253
	จุดที่ 18	NRT254
	จุดที่ 19	NRT255
	จุดที่ 20	NRT256
	จุดที่ 21	NRT257
	จุดที่ 22	NRT258
	จุดที่ 23	NRT259
	จุดที่ 24	NRT260
	จุดที่ 25	NRT261
	จุดที่ 26	NRT262

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ทุ่งสง	จุดที่ 27	NRT263
	จุดที่ 28	NRT264
	จุดที่ 29	NRT265
	จุดที่ 30	NRT266
	จุดที่ 31	NRT267
	จุดที่ 32	NRT268
	จุดที่ 33	NRT269
	จุดที่ 34	NRT270
	จุดที่ 35	NRT271
	จุดที่ 36	NRT272
	จุดที่ 37	NRT273
	จุดที่ 38	NRT274
	จุดที่ 39	NRT275
	จุดที่ 40	NRT276
บางขัน	จุดที่ 1	NRT277
	จุดที่ 2	NRT278
	จุดที่ 3	NRT279
	จุดที่ 4	NRT280
	จุดที่ 5	NRT281
	จุดที่ 6	NRT282
	จุดที่ 7	NRT283
	จุดที่ 8	NRT284
	จุดที่ 9	NRT285
	จุดที่ 10	NRT286
	จุดที่ 11	NRT287
	จุดที่ 12	NRT288
	จุดที่ 13	NRT289
	จุดที่ 14	NRT290
	จุดที่ 15	NRT291
	จุดที่ 16	NRT292
	จุดที่ 17	NRT293
	จุดที่ 18	NRT294
	จุดที่ 19	NRT295

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
บางขัน	จุดที่ 20	NRT296
	จุดที่ 21	NRT297
	จุดที่ 22	NRT298
	จุดที่ 23	NRT299
	จุดที่ 24	NRT300
	จุดที่ 25	NRT301
	จุดที่ 26	NRT302
	จุดที่ 27	NRT303
	จุดที่ 28	NRT304
	จุดที่ 29	NRT305
	จุดที่ 30	NRT306
	จุดที่ 31	NRT307
	จุดที่ 32	NRT308
	จุดที่ 33	NRT309
	จุดที่ 34	NRT310
	จุดที่ 35	NRT311
	จุดที่ 36	NRT312
	จุดที่ 37	NRT313
	จุดที่ 38	NRT314
	จุดที่ 39	NRT315
	จุดที่ 40	NRT316
	จุดที่ 41	NRT317
	จุดที่ 42	NRT318
	จุดที่ 43	NRT319
	จุดที่ 44	NRT320
	จุดที่ 45	NRT321
	จุดที่ 46	NRT322
	จุดที่ 47	NRT323
	จุดที่ 48	NRT324
จุฬาภรณ์	จุดที่ 1	NRT325
	จุดที่ 2	NRT326
	จุดที่ 3	NRT327
	จุดที่ 4	NRT328

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
จุฬาภรณ์	จุดที่ 5	NRT329
	จุดที่ 6	NRT330
	จุดที่ 7	NRT331
	จุดที่ 8	NRT332
	จุดที่ 9	NRT333
	จุดที่ 10	NRT334
	จุดที่ 11	NRT335
	จุดที่ 12	NRT336
	จุดที่ 13	NRT337
	จุดที่ 14	NRT338
	จุดที่ 15	NRT339
	จุดที่ 16	NRT340
	จุดที่ 17	NRT341
	จุดที่ 18	NRT342
	จุดที่ 19	NRT343
	จุดที่ 20	NRT344
	จุดที่ 21	NRT345
	จุดที่ 22	NRT346
	จุดที่ 23	NRT347
	จุดที่ 24	NRT348
	จุดที่ 25	NRT349
	จุดที่ 26	NRT350
	จุดที่ 27	NRT351
	จุดที่ 28	NRT352
	จุดที่ 29	NRT353
	จุดที่ 30	NRT354
ร่อนพิบูลย์	จุดที่ 1	NRT355
	จุดที่ 2	NRT356
	จุดที่ 3	NRT357
	จุดที่ 4	NRT358
	จุดที่ 5	NRT359
	จุดที่ 6	NRT360
	จุดที่ 7	NRT361

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ร่อนพิบูลย์	จุดที่ 8	NRT362
	จุดที่ 9	NRT363
	จุดที่ 10	NRT364
	จุดที่ 11	NRT365
	จุดที่ 12	NRT366
	จุดที่ 13	NRT367
	จุดที่ 14	NRT368
	จุดที่ 15	NRT369
	จุดที่ 16	NRT370
	จุดที่ 17	NRT371
	จุดที่ 18	NRT372
	จุดที่ 19	NRT373
	จุดที่ 20	NRT374
	จุดที่ 21	NRT375
หัวไทร	จุดที่ 1	NRT376
	จุดที่ 2	NRT377
	จุดที่ 3	NRT378
	จุดที่ 4	NRT379
	จุดที่ 5	NRT380
	จุดที่ 6	NRT381
	จุดที่ 7	NRT382
	จุดที่ 8	NRT383
	จุดที่ 9	NRT384
	จุดที่ 10	NRT385
	จุดที่ 11	NRT386
	จุดที่ 12	NRT387
	จุดที่ 13	NRT388
	จุดที่ 14	NRT389
	จุดที่ 15	NRT390
	จุดที่ 16	NRT391
	จุดที่ 17	NRT392
	จุดที่ 18	NRT393
	จุดที่ 19	NRT394

นครศรีธรรมราช		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
หัวไทร	จุดที่ 20	NRT395
	จุดที่ 21	NRT396
	จุดที่ 22	NRT397
ชะอวด	จุดที่ 1	NRT398
	จุดที่ 2	NRT399
	จุดที่ 3	NRT400
	จุดที่ 4	NRT401
	จุดที่ 5	NRT402
	จุดที่ 6	NRT403
	จุดที่ 7	NRT404
	จุดที่ 8	NRT405

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.ชุมพร

ชุมพร		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ปะทิว	จุดที่ 1	CPN001
	จุดที่ 2	CPN002
	จุดที่ 3	CPN003
	จุดที่ 4	CPN004
	จุดที่ 5	CPN005
	จุดที่ 6	CPN006
	จุดที่ 7	CPN007
	จุดที่ 8	CPN008
	จุดที่ 9	CPN009
	จุดที่ 10	CPN010
	จุดที่ 11	CPN011
	จุดที่ 12	CPN012
	จุดที่ 13	CPN013
	จุดที่ 14	CPN014
	จุดที่ 15	CPN015
	จุดที่ 16	CPN016
	จุดที่ 17	CPN017
	จุดที่ 18	CPN018
	จุดที่ 19	CPN019
	จุดที่ 20	CPN020
	จุดที่ 21	CPN021
	จุดที่ 22	CPN022
	จุดที่ 23	CPN023
	จุดที่ 24	CPN024
	จุดที่ 25	CPN025
	จุดที่ 26	CPN026
	จุดที่ 27	CPN027
	จุดที่ 28	CPN028
	จุดที่ 29	CPN029
	จุดที่ 30	CPN030
	จุดที่ 31	CPN031
	จุดที่ 32	CPN032

ชุมพร		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ปะทิว	จุดที่ 33	CPN033
	จุดที่ 34	CPN034
	จุดที่ 35	CPN035
	จุดที่ 36	CPN036
	จุดที่ 37	CPN037
	จุดที่ 38	CPN038
	จุดที่ 39	CPN039
	จุดที่ 40	CPN040
	จุดที่ 41	CPN041
	จุดที่ 42	CPN042
	จุดที่ 43	CPN043
	จุดที่ 44	CPN044
	จุดที่ 45	CPN045
	จุดที่ 46	CPN046
	จุดที่ 47	CPN047
	จุดที่ 48	CPN048
	จุดที่ 49	CPN049
	จุดที่ 50	CPN050
	จุดที่ 51	CPN051
	จุดที่ 52	CPN052
	จุดที่ 53	CPN053
	จุดที่ 54	CPN054
	จุดที่ 55	CPN055
	จุดที่ 56	CPN056
	จุดที่ 57	CPN057
	จุดที่ 58	CPN058
	จุดที่ 59	CPN059
	จุดที่ 60	CPN060
	จุดที่ 61	CPN061
	จุดที่ 62	CPN062
	จุดที่ 63	CPN063
	จุดที่ 64	CPN064

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ปะทิว	จุดที่ 65	CPN065
	จุดที่ 66	CPN066
	จุดที่ 67	CPN067
ท่าแซะ	จุดที่ 1	CPN068
	จุดที่ 2	CPN069
	จุดที่ 3	CPN070
	จุดที่ 4	CPN071
	จุดที่ 5	CPN072
	จุดที่ 6	CPN073
	จุดที่ 7	CPN074
	จุดที่ 8	CPN075
	จุดที่ 9	CPN076
	จุดที่ 10	CPN077
	จุดที่ 11	CPN078
	จุดที่ 12	CPN079
	จุดที่ 13	CPN080
	จุดที่ 14	CPN081
	จุดที่ 15	CPN082
	จุดที่ 16	CPN083
	จุดที่ 17	CPN084
	จุดที่ 18	CPN085
	จุดที่ 19	CPN086
	จุดที่ 20	CPN087
	จุดที่ 21	CPN088
	จุดที่ 22	CPN089
	จุดที่ 23	CPN090
	จุดที่ 24	CPN091
	จุดที่ 25	CPN092
	จุดที่ 26	CPN093
	จุดที่ 27	CPN094
	จุดที่ 28	CPN095
	จุดที่ 29	CPN096
	จุดที่ 30	CPN097

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ท่าแซะ	จุดที่ 31	CPN098
	จุดที่ 32	CPN099
	จุดที่ 33	CPN100
	จุดที่ 34	CPN101
	จุดที่ 35	CPN102
	จุดที่ 36	CPN103
	จุดที่ 37	CPN104
	จุดที่ 38	CPN105
	จุดที่ 39	CPN106
	จุดที่ 40	CPN107
	จุดที่ 41	CPN108
	จุดที่ 42	CPN109
	จุดที่ 43	CPN110
	จุดที่ 44	CPN111
	จุดที่ 45	CPN112
	จุดที่ 46	CPN113
	จุดที่ 47	CPN114
	จุดที่ 48	CPN115
	จุดที่ 49	CPN116
เมืองชุมพร	จุดที่ 1	CPN117
	จุดที่ 2	CPN118
	จุดที่ 3	CPN119
	จุดที่ 4	CPN120
	จุดที่ 5	CPN121
	จุดที่ 6	CPN122
	จุดที่ 7	CPN123
	จุดที่ 8	CPN124
	จุดที่ 9	CPN125
	จุดที่ 10	CPN126
	จุดที่ 11	CPN127
	จุดที่ 12	CPN128
	จุดที่ 13	CPN129
	จุดที่ 14	CPN130

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองชุมพร	จุดที่ 15	CPN131
	จุดที่ 16	CPN132
	จุดที่ 17	CPN133
	จุดที่ 18	CPN134
	จุดที่ 19	CPN135
	จุดที่ 20	CPN136
	จุดที่ 21	CPN137
	จุดที่ 22	CPN138
	จุดที่ 23	CPN139
	จุดที่ 24	CPN140
	จุดที่ 25	CPN141
	จุดที่ 26	CPN142
	จุดที่ 27	CPN143
	จุดที่ 28	CPN144
	จุดที่ 29	CPN145
	จุดที่ 30	CPN146
	จุดที่ 31	CPN147
	จุดที่ 32	CPN148
	จุดที่ 33	CPN149
	จุดที่ 34	CPN150
	จุดที่ 35	CPN151
	จุดที่ 36	CPN152
	จุดที่ 37	CPN153
	จุดที่ 38	CPN154
สวี	จุดที่ 1	CPN155
	จุดที่ 2	CPN156
	จุดที่ 3	CPN157
	จุดที่ 4	CPN158
	จุดที่ 5	CPN159
	จุดที่ 6	CPN160
	จุดที่ 7	CPN161
	จุดที่ 8	CPN162
	จุดที่ 9	CPN163

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
สวี	จุดที่ 10	CPN164
	จุดที่ 11	CPN165
	จุดที่ 12	CPN166
	จุดที่ 13	CPN167
	จุดที่ 14	CPN168
	จุดที่ 15	CPN169
	จุดที่ 16	CPN170
	จุดที่ 17	CPN171
	จุดที่ 18	CPN172
	จุดที่ 19	CPN173
	จุดที่ 20	CPN174
	จุดที่ 21	CPN175
	จุดที่ 22	CPN176
	จุดที่ 23	CPN177
	จุดที่ 24	CPN178
	จุดที่ 25	CPN179
	จุดที่ 26	CPN180
	จุดที่ 27	CPN181
	จุดที่ 28	CPN182
	จุดที่ 29	CPN183
	จุดที่ 30	CPN184
	จุดที่ 31	CPN185
	จุดที่ 32	CPN186
	จุดที่ 33	CPN187
	จุดที่ 34	CPN188
	จุดที่ 35	CPN189
	จุดที่ 36	CPN190
	จุดที่ 37	CPN191
	จุดที่ 38	CPN192
ทุ่งตะโก	จุดที่ 1	CPN193
	จุดที่ 2	CPN194
	จุดที่ 3	CPN195
	จุดที่ 4	CPN196

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ทุ่งตะโก	จุดที่ 5	CPN197
	จุดที่ 6	CPN198
	จุดที่ 7	CPN199
	จุดที่ 8	CPN200
	จุดที่ 9	CPN201
	จุดที่ 10	CPN202
	จุดที่ 11	CPN203
	จุดที่ 12	CPN204
	จุดที่ 13	CPN205
	จุดที่ 14	CPN206
	จุดที่ 15	CPN207
	จุดที่ 16	CPN208
	จุดที่ 17	CPN209
	จุดที่ 18	CPN210
หลังสวน	จุดที่ 1	CPN211
	จุดที่ 2	CPN212
	จุดที่ 3	CPN213
	จุดที่ 4	CPN214
	จุดที่ 5	CPN215
	จุดที่ 6	CPN216
	จุดที่ 7	CPN217
	จุดที่ 8	CPN218
	จุดที่ 9	CPN219
	จุดที่ 10	CPN220
	จุดที่ 11	CPN221
	จุดที่ 12	CPN222
	จุดที่ 13	CPN223
	จุดที่ 14	CPN224
	จุดที่ 15	CPN225
	จุดที่ 16	CPN226
	จุดที่ 17	CPN227
	จุดที่ 18	CPN228
	จุดที่ 19	CPN229

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
หลังสวน	จุดที่ 20	CPN230
	จุดที่ 21	CPN231
	จุดที่ 22	CPN232
	จุดที่ 23	CPN233
	จุดที่ 24	CPN234
	จุดที่ 25	CPN235
	จุดที่ 26	CPN236
	จุดที่ 27	CPN237
	จุดที่ 28	CPN238
	จุดที่ 29	CPN239
	จุดที่ 30	CPN240
	จุดที่ 31	CPN241
	จุดที่ 32	CPN242
	จุดที่ 33	CPN243
	จุดที่ 34	CPN244
	จุดที่ 35	CPN245
	จุดที่ 36	CPN246
	จุดที่ 37	CPN247
	จุดที่ 38	CPN248
	จุดที่ 39	CPN249
	จุดที่ 40	CPN250
	จุดที่ 41	CPN251
	จุดที่ 42	CPN252
	จุดที่ 43	CPN253
	จุดที่ 44	CPN254
	จุดที่ 45	CPN255
	จุดที่ 46	CPN256
	จุดที่ 47	CPN257
	จุดที่ 48	CPN258
	จุดที่ 49	CPN259
	จุดที่ 50	CPN260
	จุดที่ 51	CPN261
	จุดที่ 52	CPN262

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
หลังสวน	จุดที่ 53	CPN263
	จุดที่ 54	CPN264
	จุดที่ 55	CPN265
	จุดที่ 56	CPN266
	จุดที่ 57	CPN267
	จุดที่ 58	CPN268
	จุดที่ 59	CPN269
	จุดที่ 60	CPN270
พะโต๊ะ	จุดที่ 1	CPN271
	จุดที่ 2	CPN272
	จุดที่ 3	CPN273
	จุดที่ 4	CPN274
	จุดที่ 5	CPN275
	จุดที่ 6	CPN276
	จุดที่ 7	CPN277
	จุดที่ 8	CPN278
	จุดที่ 9	CPN279
	จุดที่ 10	CPN280
	จุดที่ 11	CPN281
	จุดที่ 12	CPN282
	จุดที่ 13	CPN283
	จุดที่ 14	CPN284
	จุดที่ 15	CPN285
	จุดที่ 16	CPN286
	จุดที่ 17	CPN287
	จุดที่ 18	CPN288
	จุดที่ 19	CPN289
	จุดที่ 20	CPN290
	จุดที่ 21	CPN291
	จุดที่ 22	CPN292
	จุดที่ 23	CPN293
	จุดที่ 24	CPN294
	จุดที่ 25	CPN295

ชุมพร		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
พะโต๊ะ	จุดที่ 26	CPN296
	จุดที่ 27	CPN297
	จุดที่ 28	CPN298
	จุดที่ 29	CPN299
	จุดที่ 30	CPN300
	จุดที่ 31	CPN301
	จุดที่ 32	CPN302
	จุดที่ 33	CPN303
	จุดที่ 34	CPN304
	จุดที่ 35	CPN305
	จุดที่ 36	CPN306
	จุดที่ 37	CPN307
	จุดที่ 38	CPN308
	จุดที่ 39	CPN309
	จุดที่ 40	CPN310
	จุดที่ 41	CPN311
ละแม	จุดที่ 1	CPN312
	จุดที่ 2	CPN313
	จุดที่ 3	CPN314
	จุดที่ 4	CPN315
	จุดที่ 5	CPN316
	จุดที่ 6	CPN317
	จุดที่ 7	CPN318
	จุดที่ 8	CPN319
	จุดที่ 9	CPN320
	จุดที่ 10	CPN321
	จุดที่ 11	CPN322
	จุดที่ 12	CPN323
	จุดที่ 13	CPN324
	จุดที่ 14	CPN325
	จุดที่ 15	CPN326
	จุดที่ 16	CPN327
	จุดที่ 17	CPN328

ชุมพร		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ละแม	จุดที่ 18	CPN329
	จุดที่ 19	CPN330
	จุดที่ 20	CPN331
	จุดที่ 21	CPN332
	จุดที่ 22	CPN333
	จุดที่ 23	CPN334
	จุดที่ 24	CPN335
	จุดที่ 25	CPN336
	จุดที่ 26	CPN337
	จุดที่ 27	CPN338
	จุดที่ 28	CPN339
	จุดที่ 29	CPN340
	จุดที่ 30	CPN341
	จุดที่ 31	CPN342
	จุดที่ 32	CPN343
	จุดที่ 33	CPN344
	จุดที่ 34	CPN345
	จุดที่ 35	CPN346
	จุดที่ 36	CPN347
	จุดที่ 37	CPN348
	จุดที่ 38	CPN349
	จุดที่ 39	CPN350
	จุดที่ 40	CPN351
	จุดที่ 41	CPN352
	จุดที่ 42	CPN353
	จุดที่ 43	CPN354

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.สตูล

สตูล		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ทุ่งหว้า	จุดที่ 1	STN001
	จุดที่ 2	STN002
	จุดที่ 3	STN003
	จุดที่ 4	STN004
	จุดที่ 5	STN005
	จุดที่ 6	STN006
	จุดที่ 7	STN007
	จุดที่ 8	STN008
	จุดที่ 9	STN009
	จุดที่ 10	STN010
	จุดที่ 11	STN011
	จุดที่ 12	STN012
	จุดที่ 13	STN013
	จุดที่ 14	STN014
	จุดที่ 15	STN015
	จุดที่ 16	STN016
	จุดที่ 17	STN017
	จุดที่ 18	STN018
	จุดที่ 19	STN019
	จุดที่ 20	STN020
	จุดที่ 21	STN021
	จุดที่ 22	STN022
	จุดที่ 23	STN023
	จุดที่ 24	STN024
	จุดที่ 25	STN025
	จุดที่ 26	STN026
	จุดที่ 27	STN027
	จุดที่ 28	STN028
	จุดที่ 29	STN029
	จุดที่ 30	STN030
	จุดที่ 31	STN031
	จุดที่ 32	STN032

สตูล		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ทุ่งหว้า	จุดที่ 33	STN033
	จุดที่ 34	STN034
	จุดที่ 35	STN035
	จุดที่ 36	STN036
	จุดที่ 37	STN037
	จุดที่ 38	STN038
	จุดที่ 39	STN039
	จุดที่ 40	STN040
	จุดที่ 41	STN041
	จุดที่ 42	STN042
	จุดที่ 43	STN043
	จุดที่ 44	STN044
	จุดที่ 45	STN045
	จุดที่ 46	STN046
	จุดที่ 47	STN047
	จุดที่ 48	STN048
	จุดที่ 49	STN049
	จุดที่ 50	STN050
	จุดที่ 51	STN051
	จุดที่ 52	STN052
	จุดที่ 53	STN053
	จุดที่ 54	STN054
	จุดที่ 55	STN055
	จุดที่ 56	STN056
	จุดที่ 57	STN057
	จุดที่ 58	STN058
	จุดที่ 59	STN059
	จุดที่ 60	STN060
	จุดที่ 61	STN061
	จุดที่ 62	STN062
	จุดที่ 63	STN063
	จุดที่ 64	STN064

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ทุ่งหว้า	จุดที่ 65	STN065
	จุดที่ 66	STN066
	จุดที่ 67	STN067
	จุดที่ 68	STN068
	จุดที่ 69	STN069
	จุดที่ 70	STN070
	จุดที่ 71	STN071
	จุดที่ 72	STN072
มะนัง	จุดที่ 1	STN073
	จุดที่ 2	STN074
	จุดที่ 3	STN075
	จุดที่ 4	STN076
	จุดที่ 5	STN077
	จุดที่ 6	STN078
	จุดที่ 7	STN079
	จุดที่ 8	STN080
	จุดที่ 9	STN081
	จุดที่ 10	STN082
	จุดที่ 11	STN083
	จุดที่ 12	STN084
	จุดที่ 13	STN085
	จุดที่ 14	STN086
	จุดที่ 15	STN087
	จุดที่ 16	STN088
	จุดที่ 17	STN089
	จุดที่ 18	STN090
	จุดที่ 19	STN091
	จุดที่ 20	STN092
	จุดที่ 21	STN093
	จุดที่ 22	STN094
	จุดที่ 23	STN095
	จุดที่ 24	STN096
	จุดที่ 25	STN097

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
มะนัง	จุดที่ 26	STN098
	จุดที่ 27	STN099
	จุดที่ 28	STN100
	จุดที่ 29	STN101
	จุดที่ 30	STN102
	จุดที่ 31	STN103
	จุดที่ 32	STN104
	จุดที่ 33	STN105
	จุดที่ 34	STN106
	จุดที่ 35	STN107
	จุดที่ 36	STN108
	จุดที่ 37	STN109
	จุดที่ 38	STN110
	จุดที่ 39	STN111
	จุดที่ 40	STN112
	จุดที่ 41	STN113
	จุดที่ 42	STN114
	จุดที่ 43	STN115
	จุดที่ 44	STN116
	จุดที่ 45	STN117
	จุดที่ 46	STN118
	จุดที่ 47	STN119
	จุดที่ 48	STN120
	จุดที่ 49	STN121
	จุดที่ 50	STN122
	จุดที่ 51	STN123
	จุดที่ 52	STN124
	จุดที่ 53	STN125
	จุดที่ 54	STN126
	จุดที่ 55	STN127
	จุดที่ 56	STN128
	จุดที่ 57	STN129
	จุดที่ 58	STN130

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
มะนัง	จุดที่ 59	STN131
	จุดที่ 60	STN132
ละงู	จุดที่ 1	STN133
	จุดที่ 2	STN134
	จุดที่ 3	STN135
	จุดที่ 4	STN136
	จุดที่ 5	STN137
	จุดที่ 6	STN138
	จุดที่ 7	STN139
	จุดที่ 8	STN140
	จุดที่ 9	STN141
	จุดที่ 10	STN142
	จุดที่ 11	STN143
	จุดที่ 12	STN144
	จุดที่ 13	STN145
	จุดที่ 14	STN146
	จุดที่ 15	STN147
	จุดที่ 16	STN148
	จุดที่ 17	STN149
	จุดที่ 18	STN150
	จุดที่ 19	STN151
	จุดที่ 20	STN152
	จุดที่ 21	STN153
	จุดที่ 22	STN154
	จุดที่ 23	STN155
	จุดที่ 24	STN156
	จุดที่ 25	STN157
	จุดที่ 26	STN158
	จุดที่ 27	STN159
	จุดที่ 28	STN160
	จุดที่ 29	STN161
	จุดที่ 30	STN162
	จุดที่ 31	STN163

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ละงู	จุดที่ 32	STN164
	จุดที่ 33	STN165
	จุดที่ 34	STN166
	จุดที่ 35	STN167
	จุดที่ 36	STN168
	จุดที่ 37	STN169
	จุดที่ 38	STN170
	จุดที่ 39	STN171
	จุดที่ 40	STN172
	จุดที่ 41	STN173
	จุดที่ 42	STN174
	จุดที่ 43	STN175
	จุดที่ 44	STN176
	จุดที่ 45	STN177
	จุดที่ 46	STN178
	จุดที่ 47	STN179
	จุดที่ 48	STN180
	จุดที่ 49	STN181
	จุดที่ 50	STN182
	จุดที่ 51	STN183
	จุดที่ 52	STN184
	จุดที่ 53	STN185
	จุดที่ 54	STN186
	จุดที่ 55	STN187
	จุดที่ 56	STN188
	จุดที่ 57	STN189
	จุดที่ 58	STN190
	จุดที่ 59	STN191
	จุดที่ 60	STN192
	จุดที่ 61	STN193
	จุดที่ 62	STN194
	จุดที่ 63	STN195
	จุดที่ 64	STN196

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ละงู	จุดที่ 65	STN197
	จุดที่ 66	STN198
	จุดที่ 67	STN199
	จุดที่ 68	STN200
	จุดที่ 69	STN201
	จุดที่ 70	STN202
	จุดที่ 71	STN203
	จุดที่ 72	STN204
	จุดที่ 73	STN205
	จุดที่ 74	STN206
	จุดที่ 75	STN207
	จุดที่ 76	STN208
	จุดที่ 77	STN209
	จุดที่ 78	STN210
	จุดที่ 79	STN211
	จุดที่ 80	STN212
	จุดที่ 81	STN213
	จุดที่ 82	STN214
	จุดที่ 83	STN215
	จุดที่ 84	STN216
	จุดที่ 85	STN217
	จุดที่ 86	STN218
	จุดที่ 87	STN219
	จุดที่ 88	STN220
	จุดที่ 89	STN221
	จุดที่ 90	STN222
ควนกาหลง	จุดที่ 1	STN223
	จุดที่ 2	STN224
	จุดที่ 3	STN225
	จุดที่ 4	STN226
	จุดที่ 5	STN227
	จุดที่ 6	STN228
	จุดที่ 7	STN229

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ควนกาหลง	จุดที่ 8	STN230
	จุดที่ 9	STN231
	จุดที่ 10	STN232
	จุดที่ 11	STN233
	จุดที่ 12	STN234
	จุดที่ 13	STN235
	จุดที่ 14	STN236
	จุดที่ 15	STN237
	จุดที่ 16	STN238
	จุดที่ 17	STN239
	จุดที่ 18	STN240
	จุดที่ 19	STN241
	จุดที่ 20	STN242
	จุดที่ 21	STN243
	จุดที่ 22	STN244
	จุดที่ 23	STN245
	จุดที่ 24	STN246
	จุดที่ 25	STN247
	จุดที่ 26	STN248
	จุดที่ 27	STN249
	จุดที่ 28	STN250
	จุดที่ 29	STN251
	จุดที่ 30	STN252
	จุดที่ 31	STN253
	จุดที่ 32	STN254
	จุดที่ 33	STN255
	จุดที่ 34	STN256
	จุดที่ 35	STN257
	จุดที่ 36	STN258
	จุดที่ 37	STN259
	จุดที่ 38	STN260
	จุดที่ 39	STN261
	จุดที่ 40	STN262

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ควนกาหลง	จุดที่ 41	STN263
	จุดที่ 42	STN264
	จุดที่ 43	STN265
	จุดที่ 44	STN266
	จุดที่ 45	STN267
	จุดที่ 46	STN268
	จุดที่ 47	STN269
	จุดที่ 48	STN270
	จุดที่ 49	STN271
	จุดที่ 50	STN272
	จุดที่ 51	STN273
	จุดที่ 52	STN274
	จุดที่ 53	STN275
	จุดที่ 54	STN276
	จุดที่ 55	STN277
	จุดที่ 56	STN278
	จุดที่ 57	STN279
	จุดที่ 58	STN280
	จุดที่ 59	STN281
	จุดที่ 60	STN282
	จุดที่ 61	STN283
	จุดที่ 62	STN284
	จุดที่ 63	STN285
	จุดที่ 64	STN286
	จุดที่ 65	STN287
	จุดที่ 66	STN288
	จุดที่ 67	STN289
	จุดที่ 68	STN290
	จุดที่ 69	STN291
	จุดที่ 70	STN292
	จุดที่ 71	STN293
	จุดที่ 72	STN294
	จุดที่ 73	STN295

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ควนกาหลง	จุดที่ 74	STN296
	จุดที่ 75	STN297
	จุดที่ 76	STN298
	จุดที่ 77	STN299
	จุดที่ 78	STN300
	จุดที่ 79	STN301
	จุดที่ 80	STN302
	จุดที่ 81	STN303
	จุดที่ 82	STN304
ควนโดน	จุดที่ 1	STN305
	จุดที่ 2	STN306
	จุดที่ 3	STN307
	จุดที่ 4	STN308
	จุดที่ 5	STN309
	จุดที่ 6	STN310
	จุดที่ 7	STN311
	จุดที่ 8	STN312
	จุดที่ 9	STN313
	จุดที่ 10	STN314
	จุดที่ 11	STN315
	จุดที่ 12	STN316
	จุดที่ 13	STN317
	จุดที่ 14	STN318
	จุดที่ 15	STN319
	จุดที่ 16	STN320
	จุดที่ 17	STN321
	จุดที่ 18	STN322
	จุดที่ 19	STN323
	จุดที่ 20	STN324
	จุดที่ 21	STN325
	จุดที่ 22	STN326
	จุดที่ 23	STN327
	จุดที่ 24	STN328

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ควนโดน	จุดที่ 25	STN329
	จุดที่ 26	STN330
	จุดที่ 27	STN331
	จุดที่ 28	STN332
	จุดที่ 29	STN333
	จุดที่ 30	STN334
	จุดที่ 31	STN335
	จุดที่ 32	STN336
	จุดที่ 33	STN337
	จุดที่ 34	STN338
	จุดที่ 35	STN339
	จุดที่ 36	STN340
	จุดที่ 37	STN341
	จุดที่ 38	STN342
	จุดที่ 39	STN343
	จุดที่ 40	STN344
	จุดที่ 41	STN345
	จุดที่ 42	STN346
	จุดที่ 43	STN347
	จุดที่ 44	STN348
	จุดที่ 45	STN349
	จุดที่ 46	STN350
	จุดที่ 47	STN351
	จุดที่ 48	STN352
	จุดที่ 49	STN353
	จุดที่ 50	STN354
	จุดที่ 51	STN355
	จุดที่ 52	STN356
	จุดที่ 53	STN357
	จุดที่ 54	STN358
	จุดที่ 55	STN359
	จุดที่ 56	STN360
	จุดที่ 57	STN361

สตูล		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ควนโดน	จุดที่ 58	STN362
	จุดที่ 59	STN363
	จุดที่ 60	STN364
	จุดที่ 61	STN365
	จุดที่ 62	STN366
	จุดที่ 63	STN367
	จุดที่ 64	STN368
	จุดที่ 65	STN369
	จุดที่ 66	STN370
	จุดที่ 67	STN371
	จุดที่ 68	STN372
	จุดที่ 69	STN373
	จุดที่ 70	STN374
	จุดที่ 71	STN375
	จุดที่ 72	STN376
	จุดที่ 73	STN377
	จุดที่ 74	STN378
	จุดที่ 75	STN379
	จุดที่ 76	STN380
	จุดที่ 77	STN381
	จุดที่ 78	STN382
	จุดที่ 79	STN383
	จุดที่ 80	STN384
	จุดที่ 81	STN385
	จุดที่ 82	STN386
	จุดที่ 83	STN387
	จุดที่ 84	STN388
	จุดที่ 85	STN389
	จุดที่ 86	STN390
	จุดที่ 87	STN391
	จุดที่ 88	STN392
	จุดที่ 89	STN393
	จุดที่ 90	STN394

สตูล		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ควนโดน	จุดที่ 91	STN395
	จุดที่ 92	STN396
	จุดที่ 93	STN397
	จุดที่ 94	STN398
	จุดที่ 95	STN399
	จุดที่ 96	STN400

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.สงขลา

สงขลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
รัตนภูมิ	จุดที่ 1	SKA001
	จุดที่ 2	SKA002
	จุดที่ 3	SKA003
	จุดที่ 4	SKA004
	จุดที่ 5	SKA005
	จุดที่ 6	SKA006
	จุดที่ 7	SKA007
	จุดที่ 8	SKA008
	จุดที่ 9	SKA009
	จุดที่ 10	SKA010
	จุดที่ 11	SKA011
	จุดที่ 12	SKA012
	จุดที่ 13	SKA013
	จุดที่ 14	SKA014
	จุดที่ 15	SKA015
	จุดที่ 16	SKA016
	จุดที่ 17	SKA017
	จุดที่ 18	SKA018
	จุดที่ 19	SKA019
	จุดที่ 20	SKA020
	จุดที่ 21	SKA021
	จุดที่ 22	SKA022
	จุดที่ 23	SKA023
	จุดที่ 24	SKA024
	จุดที่ 25	SKA025
	จุดที่ 26	SKA026
	จุดที่ 27	SKA027
	จุดที่ 28	SKA028
	จุดที่ 29	SKA029
	จุดที่ 30	SKA030
	จุดที่ 31	SKA031
	จุดที่ 32	SKA032

สงขลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
รัตนภูมิ	จุดที่ 33	SKA033
	จุดที่ 34	SKA034
	จุดที่ 35	SKA035
	จุดที่ 36	SKA036
	จุดที่ 37	SKA037
	จุดที่ 38	SKA038
	จุดที่ 39	SKA039
	จุดที่ 40	SKA040
	จุดที่ 41	SKA041
หาดใหญ่	จุดที่ 1	SKA042
	จุดที่ 2	SKA043
	จุดที่ 3	SKA044
	จุดที่ 4	SKA045
	จุดที่ 5	SKA046
	จุดที่ 6	SKA047
	จุดที่ 7	SKA048
	จุดที่ 8	SKA049
	จุดที่ 9	SKA050
	จุดที่ 10	SKA051
	จุดที่ 11	SKA052
	จุดที่ 12	SKA053
	จุดที่ 13	SKA054
	จุดที่ 14	SKA055
	จุดที่ 15	SKA056
	จุดที่ 16	SKA057
	จุดที่ 17	SKA058
	จุดที่ 18	SKA059
	จุดที่ 19	SKA060
	จุดที่ 20	SKA061
	จุดที่ 21	SKA062
	จุดที่ 22	SKA063
	จุดที่ 23	SKA064

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
หาดใหญ่	จุดที่ 24	SKA065
	จุดที่ 25	SKA066
	จุดที่ 26	SKA067
	จุดที่ 27	SKA068
	จุดที่ 28	SKA069
	จุดที่ 29	SKA070
	จุดที่ 30	SKA071
	จุดที่ 31	SKA072
	จุดที่ 32	SKA073
	จุดที่ 33	SKA074
	จุดที่ 34	SKA075
	จุดที่ 35	SKA076
	จุดที่ 36	SKA077
	จุดที่ 37	SKA078
	จุดที่ 38	SKA079
	จุดที่ 39	SKA080
	จุดที่ 40	SKA081
	จุดที่ 41	SKA082
	จุดที่ 42	SKA083
	จุดที่ 43	SKA084
	จุดที่ 44	SKA085
	จุดที่ 45	SKA086
	จุดที่ 46	SKA087
	จุดที่ 47	SKA088
	จุดที่ 48	SKA089
	จุดที่ 49	SKA090
	จุดที่ 50	SKA091
	จุดที่ 51	SKA092
เมืองสงขลา	จุดที่ 1	SKA093
	จุดที่ 2	SKA094
	จุดที่ 3	SKA095
	จุดที่ 4	SKA096
	จุดที่ 5	SKA097

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองสงขลา	จุดที่ 6	SKA098
	จุดที่ 7	SKA099
	จุดที่ 8	SKA100
	จุดที่ 9	SKA101
	จุดที่ 10	SKA102
	จุดที่ 11	SKA103
	จุดที่ 12	SKA104
	จุดที่ 13	SKA105
	จุดที่ 14	SKA106
	จุดที่ 15	SKA107
	จุดที่ 16	SKA108
	จุดที่ 17	SKA109
	จุดที่ 18	SKA110
	จุดที่ 19	SKA111
	จุดที่ 20	SKA112
	จุดที่ 21	SKA113
	จุดที่ 22	SKA114
	จุดที่ 23	SKA115
	จุดที่ 24	SKA116
	จุดที่ 25	SKA117
	จุดที่ 26	SKA118
	จุดที่ 27	SKA119
	จุดที่ 28	SKA120
	จุดที่ 29	SKA121
	จุดที่ 30	SKA122
	จุดที่ 31	SKA123
	จุดที่ 32	SKA124
	จุดที่ 33	SKA125
	จุดที่ 34	SKA126
	จุดที่ 35	SKA127
	จุดที่ 36	SKA128
	จุดที่ 37	SKA129
	จุดที่ 38	SKA130

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เมืองสงขลา	จุดที่ 39	SKA131
	จุดที่ 40	SKA132
	จุดที่ 41	SKA133
	จุดที่ 42	SKA134
	จุดที่ 43	SKA135
	จุดที่ 44	SKA136
	จุดที่ 45	SKA137
	จุดที่ 46	SKA138
	จุดที่ 47	SKA139
	จุดที่ 48	SKA140
	จุดที่ 49	SKA141
	จุดที่ 50	SKA142
	จุดที่ 51	SKA143
	จุดที่ 52	SKA144
	จุดที่ 53	SKA145
	จุดที่ 54	SKA146
	จุดที่ 55	SKA147
	จุดที่ 56	SKA148
	จุดที่ 57	SKA149
	จุดที่ 58	SKA150
	จุดที่ 59	SKA151
	จุดที่ 60	SKA152
สะเดา	จุดที่ 1	SKA153
	จุดที่ 2	SKA154
	จุดที่ 3	SKA155
	จุดที่ 4	SKA156
	จุดที่ 5	SKA157
	จุดที่ 6	SKA158
	จุดที่ 7	SKA159
	จุดที่ 8	SKA160
	จุดที่ 9	SKA161
	จุดที่ 10	SKA162
	จุดที่ 11	SKA163

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
สะเดา	จุดที่ 12	SKA164
	จุดที่ 13	SKA165
	จุดที่ 14	SKA166
	จุดที่ 15	SKA167
	จุดที่ 16	SKA168
	จุดที่ 17	SKA169
	จุดที่ 18	SKA170
	จุดที่ 19	SKA171
	จุดที่ 20	SKA172
	จุดที่ 21	SKA173
	จุดที่ 22	SKA174
	จุดที่ 23	SKA175
	จุดที่ 24	SKA176
	จุดที่ 25	SKA177
	จุดที่ 26	SKA178
	จุดที่ 27	SKA179
	จุดที่ 28	SKA180
	จุดที่ 29	SKA181
	จุดที่ 30	SKA182
	จุดที่ 31	SKA183
	จุดที่ 32	SKA184
	จุดที่ 33	SKA185
	จุดที่ 34	SKA186
	จุดที่ 35	SKA187
	จุดที่ 36	SKA188
	จุดที่ 37	SKA189
	จุดที่ 38	SKA190
	จุดที่ 39	SKA191
	จุดที่ 40	SKA192
	จุดที่ 41	SKA193
	จุดที่ 42	SKA194
	จุดที่ 43	SKA195
	จุดที่ 44	SKA196

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
นาหม่อม	จุดที่ 1	SKA197
	จุดที่ 2	SKA198
	จุดที่ 3	SKA199
	จุดที่ 4	SKA200
	จุดที่ 5	SKA201
	จุดที่ 6	SKA202
	จุดที่ 7	SKA203
	จุดที่ 8	SKA204
	จุดที่ 9	SKA205
	จุดที่ 10	SKA206
	จุดที่ 11	SKA207
	จุดที่ 12	SKA208
	จุดที่ 13	SKA209
	จุดที่ 14	SKA210
	จุดที่ 15	SKA211
	จุดที่ 16	SKA212
จะแนะ	จุดที่ 1	SKA213
	จุดที่ 2	SKA214
	จุดที่ 3	SKA215
	จุดที่ 4	SKA216
	จุดที่ 5	SKA217
	จุดที่ 6	SKA218
	จุดที่ 7	SKA219
	จุดที่ 8	SKA220
	จุดที่ 9	SKA221
	จุดที่ 10	SKA222
	จุดที่ 11	SKA223
	จุดที่ 12	SKA224
	จุดที่ 13	SKA225
	จุดที่ 14	SKA226
	จุดที่ 15	SKA227
	จุดที่ 16	SKA228
	จุดที่ 17	SKA229

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
จะแนะ	จุดที่ 18	SKA230
	จุดที่ 19	SKA231
	จุดที่ 20	SKA232
	จุดที่ 21	SKA233
	จุดที่ 22	SKA234
	จุดที่ 23	SKA235
	จุดที่ 24	SKA236
	จุดที่ 25	SKA237
	จุดที่ 26	SKA238
	จุดที่ 27	SKA239
	จุดที่ 28	SKA240
	จุดที่ 29	SKA241
	จุดที่ 30	SKA242
	จุดที่ 31	SKA243
	จุดที่ 32	SKA244
	จุดที่ 33	SKA245
	จุดที่ 34	SKA246
	จุดที่ 35	SKA247
	จุดที่ 36	SKA248
	จุดที่ 37	SKA249
	จุดที่ 38	SKA250
	จุดที่ 39	SKA251
	จุดที่ 40	SKA252
	จุดที่ 41	SKA253
	จุดที่ 42	SKA254
	จุดที่ 43	SKA255
	จุดที่ 44	SKA256
	จุดที่ 45	SKA257
	จุดที่ 46	SKA258
นาทวี	จุดที่ 1	SKA259
	จุดที่ 2	SKA260
	จุดที่ 3	SKA261
	จุดที่ 4	SKA262

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
นาทวี	จุดที่ 5	SKA263
	จุดที่ 6	SKA264
	จุดที่ 7	SKA265
	จุดที่ 8	SKA266
	จุดที่ 9	SKA267
	จุดที่ 10	SKA268
	จุดที่ 11	SKA269
	จุดที่ 12	SKA270
	จุดที่ 13	SKA271
	จุดที่ 14	SKA272
	จุดที่ 15	SKA273
	จุดที่ 16	SKA274
	จุดที่ 17	SKA275
	จุดที่ 18	SKA276
	จุดที่ 19	SKA277
	จุดที่ 20	SKA278
	จุดที่ 21	SKA279
	จุดที่ 22	SKA280
	จุดที่ 23	SKA281
	จุดที่ 24	SKA282
	จุดที่ 25	SKA283
	จุดที่ 26	SKA284
	จุดที่ 27	SKA285
	จุดที่ 28	SKA286
	จุดที่ 29	SKA287
	จุดที่ 30	SKA288
	จุดที่ 31	SKA289
	จุดที่ 32	SKA290
	จุดที่ 33	SKA291
	จุดที่ 34	SKA292
	จุดที่ 35	SKA293
	จุดที่ 36	SKA294
	จุดที่ 37	SKA295

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
นาทวี	จุดที่ 38	SKA296
	จุดที่ 39	SKA297
	จุดที่ 40	SKA298
	จุดที่ 41	SKA299
	จุดที่ 42	SKA300
	จุดที่ 43	SKA301
เทพา	จุดที่ 1	SKA302
	จุดที่ 2	SKA303
	จุดที่ 3	SKA304
	จุดที่ 4	SKA305
	จุดที่ 5	SKA306
	จุดที่ 6	SKA307
	จุดที่ 7	SKA308
	จุดที่ 8	SKA309
	จุดที่ 9	SKA310
	จุดที่ 10	SKA311
	จุดที่ 11	SKA312
	จุดที่ 12	SKA313
	จุดที่ 13	SKA314
	จุดที่ 14	SKA315
	จุดที่ 15	SKA316
	จุดที่ 16	SKA317
	จุดที่ 17	SKA318
	จุดที่ 18	SKA319
	จุดที่ 19	SKA320
	จุดที่ 20	SKA321
	จุดที่ 21	SKA322
	จุดที่ 22	SKA323
	จุดที่ 23	SKA324
	จุดที่ 24	SKA325
	จุดที่ 25	SKA326
	จุดที่ 26	SKA327
	จุดที่ 27	SKA328

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
เทพา	จุดที่ 28	SKA329
	จุดที่ 29	SKA330
	จุดที่ 30	SKA331
	จุดที่ 31	SKA332
	จุดที่ 32	SKA333
	จุดที่ 33	SKA334
	จุดที่ 34	SKA335
	จุดที่ 35	SKA336
	จุดที่ 36	SKA337
	จุดที่ 37	SKA338
	จุดที่ 38	SKA339
	จุดที่ 39	SKA340
	จุดที่ 40	SKA341
	จุดที่ 41	SKA342
	จุดที่ 42	SKA343
	จุดที่ 43	SKA344
	จุดที่ 44	SKA345
	จุดที่ 45	SKA346
	จุดที่ 46	SKA347
	จุดที่ 47	SKA348
	จุดที่ 48	SKA349
	จุดที่ 49	SKA350
	จุดที่ 50	SKA351
สะบ้าย้อย	จุดที่ 1	SKA352
	จุดที่ 2	SKA353
	จุดที่ 3	SKA354
	จุดที่ 4	SKA355
	จุดที่ 5	SKA356
	จุดที่ 6	SKA357
	จุดที่ 7	SKA358
	จุดที่ 8	SKA359
	จุดที่ 9	SKA360
	จุดที่ 10	SKA361

สงขลา		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
สะบ้าย้อย	จุดที่ 11	SKA362
	จุดที่ 12	SKA363
	จุดที่ 13	SKA364
	จุดที่ 14	SKA365
	จุดที่ 15	SKA366
	จุดที่ 16	SKA367
	จุดที่ 17	SKA368
	จุดที่ 18	SKA369
	จุดที่ 19	SKA370
	จุดที่ 20	SKA371
	จุดที่ 21	SKA372
	จุดที่ 22	SKA373
	จุดที่ 23	SKA374
	จุดที่ 24	SKA375
	จุดที่ 25	SKA376
	จุดที่ 26	SKA377
	จุดที่ 27	SKA378
	จุดที่ 28	SKA379
	จุดที่ 29	SKA380
	จุดที่ 30	SKA381
	จุดที่ 31	SKA382
	จุดที่ 32	SKA383
	จุดที่ 33	SKA384
	จุดที่ 34	SKA385
	จุดที่ 35	SKA386
	จุดที่ 36	SKA387
	จุดที่ 37	SKA388
	จุดที่ 38	SKA389
	จุดที่ 39	SKA390
	จุดที่ 40	SKA391
	จุดที่ 41	SKA392
	จุดที่ 42	SKA393
	จุดที่ 43	SKA394

สงขลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
สะบ้าย้อย	จุดที่ 44	SKA395
	จุดที่ 45	SKA396
	จุดที่ 46	SKA397
	จุดที่ 47	SKA398
	จุดที่ 48	SKA399
	จุดที่ 49	SKA400
	จุดที่ 50	SKA401
	จุดที่ 51	SKA402
	จุดที่ 52	SKA403
	จุดที่ 53	SKA404
	จุดที่ 54	SKA405
	จุดที่ 55	SKA406
	จุดที่ 56	SKA407
	จุดที่ 57	SKA408
	จุดที่ 58	SKA409
	จุดที่ 59	SKA410
	จุดที่ 60	SKA411
	จุดที่ 61	SKA412
	จุดที่ 62	SKA413
	จุดที่ 63	SKA414
	จุดที่ 64	SKA415
	จุดที่ 65	SKA416
	จุดที่ 66	SKA417
	จุดที่ 67	SKA418
	จุดที่ 68	SKA419
	จุดที่ 69	SKA420
	จุดที่ 70	SKA421
	จุดที่ 71	SKA422
	จุดที่ 72	SKA423
	จุดที่ 73	SKA424
	จุดที่ 74	SKA425
	จุดที่ 75	SKA426

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.ยะลา

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
กาบัง	จุดที่ 1	YLA001
	จุดที่ 2	YLA002
	จุดที่ 3	YLA003
	จุดที่ 4	YLA004
	จุดที่ 5	YLA005
	จุดที่ 6	YLA006
	จุดที่ 7	YLA007
	จุดที่ 8	YLA008
	จุดที่ 9	YLA009
	จุดที่ 10	YLA010
	จุดที่ 11	YLA011
	จุดที่ 12	YLA012
	จุดที่ 13	YLA013
	จุดที่ 14	YLA014
	จุดที่ 15	YLA015
	จุดที่ 16	YLA016
	จุดที่ 17	YLA017
	จุดที่ 18	YLA018
	จุดที่ 19	YLA019
	จุดที่ 20	YLA020
	จุดที่ 21	YLA021
	จุดที่ 22	YLA022
	จุดที่ 23	YLA023
	จุดที่ 24	YLA024
	จุดที่ 25	YLA025
	จุดที่ 26	YLA026
	จุดที่ 27	YLA027
	จุดที่ 28	YLA028
ยะหา	จุดที่ 1	YLA029
	จุดที่ 2	YLA030
	จุดที่ 3	YLA031
	จุดที่ 4	YLA032

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ยะหา	จุดที่ 5	YLA033
	จุดที่ 6	YLA034
	จุดที่ 7	YLA035
	จุดที่ 8	YLA036
	จุดที่ 9	YLA037
	จุดที่ 10	YLA038
	จุดที่ 11	YLA039
	จุดที่ 12	YLA040
	จุดที่ 13	YLA041
	จุดที่ 14	YLA042
	จุดที่ 15	YLA043
	จุดที่ 16	YLA044
	จุดที่ 17	YLA045
	จุดที่ 18	YLA046
	จุดที่ 19	YLA047
	จุดที่ 20	YLA048
	จุดที่ 21	YLA049
	จุดที่ 22	YLA050
	จุดที่ 23	YLA051
	จุดที่ 24	YLA052
	จุดที่ 25	YLA053
	จุดที่ 26	YLA054
	จุดที่ 27	YLA055
	จุดที่ 28	YLA056
	จุดที่ 29	YLA057
	จุดที่ 30	YLA058
	จุดที่ 31	YLA059
	จุดที่ 32	YLA060
	จุดที่ 33	YLA061
	จุดที่ 34	YLA062
	จุดที่ 35	YLA063
	จุดที่ 36	YLA064

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ยะหา	จุดที่ 37	YLA065
	จุดที่ 38	YLA066
	จุดที่ 39	YLA067
	จุดที่ 40	YLA068
	จุดที่ 41	YLA069
เมืองยะลา	จุดที่ 1	YLA070
	จุดที่ 2	YLA071
	จุดที่ 3	YLA072
	จุดที่ 4	YLA073
	จุดที่ 5	YLA074
	จุดที่ 6	YLA075
	จุดที่ 7	YLA076
	จุดที่ 8	YLA077
	จุดที่ 9	YLA078
	จุดที่ 10	YLA079
	จุดที่ 11	YLA080
	จุดที่ 12	YLA081
	จุดที่ 13	YLA082
	จุดที่ 14	YLA083
	จุดที่ 15	YLA084
	จุดที่ 16	YLA085
บันนังสตา	จุดที่ 1	YLA086
	จุดที่ 2	YLA087
	จุดที่ 3	YLA088
	จุดที่ 4	YLA089
	จุดที่ 5	YLA090
	จุดที่ 6	YLA091
	จุดที่ 7	YLA092
	จุดที่ 8	YLA093
	จุดที่ 9	YLA094
	จุดที่ 10	YLA095
	จุดที่ 11	YLA096
	จุดที่ 12	YLA097

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
บันนังสตา	จุดที่ 13	YLA098
	จุดที่ 14	YLA099
	จุดที่ 15	YLA100
	จุดที่ 16	YLA101
	จุดที่ 17	YLA102
	จุดที่ 18	YLA103
	จุดที่ 19	YLA104
	จุดที่ 20	YLA105
	จุดที่ 21	YLA106
	จุดที่ 22	YLA107
	จุดที่ 23	YLA108
	จุดที่ 24	YLA109
	จุดที่ 25	YLA110
	จุดที่ 26	YLA111
	จุดที่ 27	YLA112
	จุดที่ 28	YLA113
	จุดที่ 29	YLA114
	จุดที่ 30	YLA115
	จุดที่ 31	YLA116
	จุดที่ 32	YLA117
	จุดที่ 33	YLA118
	จุดที่ 34	YLA119
	จุดที่ 35	YLA120
	จุดที่ 36	YLA121
	จุดที่ 37	YLA122
	จุดที่ 38	YLA123
	จุดที่ 39	YLA124
	จุดที่ 40	YLA125
	จุดที่ 41	YLA126
	จุดที่ 42	YLA127
	จุดที่ 43	YLA128
	จุดที่ 44	YLA129
	จุดที่ 45	YLA130

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
บันนังสตา	จุดที่ 46	YLA131
	จุดที่ 47	YLA132
	จุดที่ 48	YLA133
	จุดที่ 49	YLA134
	จุดที่ 50	YLA135
ธารโต	จุดที่ 1	YLA136
	จุดที่ 2	YLA137
	จุดที่ 3	YLA138
	จุดที่ 4	YLA139
	จุดที่ 5	YLA140
	จุดที่ 6	YLA141
	จุดที่ 7	YLA142
	จุดที่ 8	YLA143
	จุดที่ 9	YLA144
	จุดที่ 10	YLA145
	จุดที่ 11	YLA146
	จุดที่ 12	YLA147
	จุดที่ 13	YLA148
	จุดที่ 14	YLA149
	จุดที่ 15	YLA150
	จุดที่ 16	YLA151
	จุดที่ 17	YLA152
	จุดที่ 18	YLA153
	จุดที่ 19	YLA154
	จุดที่ 20	YLA155
	จุดที่ 21	YLA156
	จุดที่ 22	YLA157
	จุดที่ 23	YLA158
	จุดที่ 24	YLA159
	จุดที่ 25	YLA160
	จุดที่ 26	YLA161
	จุดที่ 27	YLA162
	จุดที่ 28	YLA163

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ธารโต	จุดที่ 29	YLA164
	จุดที่ 30	YLA165
	จุดที่ 31	YLA166
	จุดที่ 32	YLA167
	จุดที่ 33	YLA168
	จุดที่ 34	YLA169
	จุดที่ 35	YLA170
	จุดที่ 36	YLA171
	จุดที่ 37	YLA172
	จุดที่ 38	YLA173
	จุดที่ 39	YLA174
	จุดที่ 40	YLA175
	จุดที่ 41	YLA176
	จุดที่ 42	YLA177
	จุดที่ 43	YLA178
	จุดที่ 44	YLA179
	จุดที่ 45	YLA180
	จุดที่ 46	YLA181
เบตง	จุดที่ 1	YLA182
	จุดที่ 2	YLA183
	จุดที่ 3	YLA184
	จุดที่ 4	YLA185
	จุดที่ 5	YLA186
	จุดที่ 6	YLA187
	จุดที่ 7	YLA188
	จุดที่ 8	YLA189
	จุดที่ 9	YLA190
	จุดที่ 10	YLA191
	จุดที่ 11	YLA192
	จุดที่ 12	YLA193
	จุดที่ 13	YLA194
	จุดที่ 14	YLA195
	จุดที่ 15	YLA196

ยะลา		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
เบตง	จุดที่ 16	YLA197
	จุดที่ 17	YLA198
	จุดที่ 18	YLA199
	จุดที่ 19	YLA200
	จุดที่ 20	YLA201
	จุดที่ 21	YLA202
	จุดที่ 22	YLA203
	จุดที่ 23	YLA204
	จุดที่ 24	YLA205
	จุดที่ 25	YLA206
	จุดที่ 26	YLA207
	จุดที่ 27	YLA208
	จุดที่ 28	YLA209
	จุดที่ 29	YLA210

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.ปัตตานี

ปัตตานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
โคกโพธิ์	จุดที่ 1	PTN001
	จุดที่ 2	PTN002
	จุดที่ 3	PTN003
	จุดที่ 4	PTN004
	จุดที่ 5	PTN005
	จุดที่ 6	PTN006
	จุดที่ 7	PTN007
	จุดที่ 8	PTN008
	จุดที่ 9	PTN009
	จุดที่ 10	PTN010
	จุดที่ 11	PTN011
	จุดที่ 12	PTN012
	จุดที่ 13	PTN013
	จุดที่ 14	PTN014
	จุดที่ 15	PTN015
	จุดที่ 16	PTN016
	จุดที่ 17	PTN017
	จุดที่ 18	PTN018
	จุดที่ 19	PTN019
	จุดที่ 20	PTN020
	จุดที่ 21	PTN021
	จุดที่ 22	PTN022
	จุดที่ 23	PTN023
	จุดที่ 24	PTN024
	จุดที่ 25	PTN025
	จุดที่ 26	PTN026
	จุดที่ 27	PTN027
	จุดที่ 28	PTN028
แม่ลาน	จุดที่ 1	PTN029
	จุดที่ 2	PTN030
	จุดที่ 3	PTN031
	จุดที่ 4	PTN032

ปัตตานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
แม่ลาน	จุดที่ 5	PTN033
	จุดที่ 6	PTN034
	จุดที่ 7	PTN035
	จุดที่ 8	PTN036
	จุดที่ 9	PTN037
	จุดที่ 10	PTN038
	จุดที่ 11	PTN039
	จุดที่ 12	PTN040
	จุดที่ 13	PTN041
	จุดที่ 14	PTN042
	จุดที่ 15	PTN043
	จุดที่ 16	PTN044
	จุดที่ 17	PTN045
	จุดที่ 18	PTN046
	จุดที่ 19	PTN047
	จุดที่ 20	PTN048
	จุดที่ 21	PTN049
	จุดที่ 22	PTN050
	จุดที่ 23	PTN051
	จุดที่ 24	PTN052
ยะรัง	จุดที่ 1	PTN053
	จุดที่ 2	PTN054
	จุดที่ 3	PTN055
	จุดที่ 4	PTN056
	จุดที่ 5	PTN057
	จุดที่ 6	PTN058
	จุดที่ 7	PTN059
	จุดที่ 8	PTN060
	จุดที่ 9	PTN061
	จุดที่ 10	PTN062
	จุดที่ 11	PTN063
	จุดที่ 12	PTN064

ปัตตานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
ยะรัง	จุดที่ 13	PTN065
	จุดที่ 14	PTN066
	จุดที่ 15	PTN067
	จุดที่ 16	PTN068
	จุดที่ 17	PTN069
	จุดที่ 18	PTN070
	จุดที่ 19	PTN071
	จุดที่ 20	PTN072
	จุดที่ 21	PTN073
	จุดที่ 22	PTN074
	จุดที่ 23	PTN075
	จุดที่ 24	PTN076
	จุดที่ 25	PTN077
	จุดที่ 26	PTN078
	จุดที่ 27	PTN079
	จุดที่ 28	PTN080
	จุดที่ 29	PTN081
	จุดที่ 30	PTN082
	จุดที่ 31	PTN083
	จุดที่ 32	PTN084
	จุดที่ 33	PTN085
มายอ	จุดที่ 1	PTN086
	จุดที่ 2	PTN087
	จุดที่ 3	PTN088
	จุดที่ 4	PTN089
	จุดที่ 5	PTN090
	จุดที่ 6	PTN091
	จุดที่ 7	PTN092
	จุดที่ 8	PTN093
	จุดที่ 9	PTN094
	จุดที่ 10	PTN095
	จุดที่ 11	PTN096
	จุดที่ 12	PTN097

ปัตตานี		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
มายอ	จุดที่ 13	PTN098
	จุดที่ 14	PTN099
	จุดที่ 15	PTN100
	จุดที่ 16	PTN101
	จุดที่ 17	PTN102
	จุดที่ 18	PTN103
	จุดที่ 19	PTN104
	จุดที่ 20	PTN105
	จุดที่ 21	PTN106
	จุดที่ 22	PTN107
	จุดที่ 23	PTN108
	จุดที่ 24	PTN109
	จุดที่ 25	PTN110
	จุดที่ 26	PTN111
	จุดที่ 27	PTN112
	จุดที่ 28	PTN113
	จุดที่ 29	PTN114
	จุดที่ 30	PTN115
	จุดที่ 31	PTN116
	จุดที่ 32	PTN117
	จุดที่ 33	PTN118
	จุดที่ 34	PTN119
	จุดที่ 35	PTN120
	จุดที่ 36	PTN121
	จุดที่ 37	PTN122
	จุดที่ 38	PTN123
	จุดที่ 39	PTN124
	จุดที่ 40	PTN125
ปะนาเระ	จุดที่ 1	PTN126
	จุดที่ 2	PTN127
	จุดที่ 3	PTN128
	จุดที่ 4	PTN129
	จุดที่ 5	PTN130

ปัตตานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
ปะนาเระ	จุดที่ 6	PTN131
	จุดที่ 7	PTN132
	จุดที่ 8	PTN133
	จุดที่ 9	PTN134
	จุดที่ 10	PTN135
	จุดที่ 11	PTN136
	จุดที่ 12	PTN137
	จุดที่ 13	PTN138
	จุดที่ 14	PTN139
	จุดที่ 15	PTN140
	จุดที่ 16	PTN141
	จุดที่ 17	PTN142
	จุดที่ 18	PTN143
	จุดที่ 19	PTN144
	จุดที่ 20	PTN145
	จุดที่ 21	PTN146
	จุดที่ 22	PTN147
	จุดที่ 23	PTN148
	จุดที่ 24	PTN149
	จุดที่ 25	PTN150
	จุดที่ 26	PTN151
	จุดที่ 27	PTN152
	จุดที่ 28	PTN153
	จุดที่ 29	PTN154
	จุดที่ 30	PTN155
	จุดที่ 31	PTN156
	จุดที่ 32	PTN157
	จุดที่ 33	PTN158
	จุดที่ 34	PTN159
	จุดที่ 35	PTN160
	จุดที่ 36	PTN161
กะพ้อ	จุดที่ 1	PTN162
	จุดที่ 2	PTN163

ปัตตานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
กะพ้อ	จุดที่ 3	PTN164
	จุดที่ 4	PTN165
	จุดที่ 5	PTN166
	จุดที่ 6	PTN167
	จุดที่ 7	PTN168
	จุดที่ 8	PTN169
	จุดที่ 9	PTN170
	จุดที่ 10	PTN171
	จุดที่ 11	PTN172
	จุดที่ 12	PTN173
สายบุรี	จุดที่ 1	PTN174
	จุดที่ 2	PTN175
	จุดที่ 3	PTN176
	จุดที่ 4	PTN177
	จุดที่ 5	PTN178
	จุดที่ 6	PTN179
	จุดที่ 7	PTN180
	จุดที่ 8	PTN181
	จุดที่ 9	PTN182
	จุดที่ 10	PTN183
	จุดที่ 11	PTN184
	จุดที่ 12	PTN185
	จุดที่ 13	PTN186
	จุดที่ 14	PTN187
	จุดที่ 15	PTN188
	จุดที่ 16	PTN189
	จุดที่ 17	PTN190
	จุดที่ 18	PTN191
	จุดที่ 19	PTN192
	จุดที่ 20	PTN193
	จุดที่ 21	PTN194
	จุดที่ 22	PTN195
	จุดที่ 23	PTN196

ปัตตานี		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
สายบุรี	จุดที่ 24	PTN197
	จุดที่ 25	PTN198
	จุดที่ 26	PTN199
	จุดที่ 27	PTN200
	จุดที่ 28	PTN201
	จุดที่ 29	PTN202
	จุดที่ 30	PTN203
	จุดที่ 31	PTN204
	จุดที่ 32	PTN205
	จุดที่ 33	PTN206
	จุดที่ 34	PTN207
	จุดที่ 35	PTN208
	จุดที่ 36	PTN209
	จุดที่ 37	PTN210

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบจุดวัดสัญญาณจากผลจำลองกับจุดสำรวจในพื้นที่จริง จ.นราธิวาส

นราธิวาส		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
รือเสาะ	จุดที่ 1	NWT001
	จุดที่ 2	NWT002
	จุดที่ 3	NWT003
	จุดที่ 4	NWT004
	จุดที่ 5	NWT005
	จุดที่ 6	NWT006
	จุดที่ 7	NWT007
	จุดที่ 8	NWT008
	จุดที่ 9	NWT009
	จุดที่ 10	NWT010
	จุดที่ 11	NWT011
	จุดที่ 12	NWT012
	จุดที่ 13	NWT013
	จุดที่ 14	NWT014
	จุดที่ 15	NWT015
	จุดที่ 16	NWT016
	จุดที่ 17	NWT017
	จุดที่ 18	NWT018
	จุดที่ 19	NWT019
	จุดที่ 20	NWT020
จะแนะ	จุดที่ 1	NWT021
	จุดที่ 2	NWT022
	จุดที่ 3	NWT023
	จุดที่ 4	NWT024
	จุดที่ 5	NWT025
	จุดที่ 6	NWT026
	จุดที่ 7	NWT027
	จุดที่ 8	NWT028
	จุดที่ 9	NWT029
	จุดที่ 10	NWT030
	จุดที่ 11	NWT031
	จุดที่ 12	NWT032

นราธิวาส		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
จะแนะ	จุดที่ 13	NWT033
	จุดที่ 14	NWT034
	จุดที่ 15	NWT035
	จุดที่ 16	NWT036
	จุดที่ 17	NWT037
	จุดที่ 18	NWT038
	จุดที่ 19	NWT039
	จุดที่ 20	NWT040
	จุดที่ 21	NWT041
	จุดที่ 22	NWT042
	จุดที่ 23	NWT043
	จุดที่ 24	NWT044
	จุดที่ 25	NWT045
	จุดที่ 26	NWT046
	จุดที่ 27	NWT047
	จุดที่ 28	NWT048
	จุดที่ 29	NWT049
	จุดที่ 30	NWT050
	จุดที่ 31	NWT051
	จุดที่ 32	NWT052
	จุดที่ 33	NWT053
	จุดที่ 34	NWT054
	จุดที่ 35	NWT055
	จุดที่ 36	NWT056
	จุดที่ 37	NWT057
	จุดที่ 38	NWT058
	จุดที่ 39	NWT059
	จุดที่ 40	NWT060
	จุดที่ 41	NWT061
	จุดที่ 42	NWT062
	จุดที่ 43	NWT063
	จุดที่ 44	NWT064

นราธิวาส		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
จะแนะ	จุดที่ 45	NWT065
	จุดที่ 46	NWT066
	จุดที่ 47	NWT067
	จุดที่ 48	NWT068
	จุดที่ 49	NWT069
	จุดที่ 50	NWT070
	จุดที่ 51	NWT071
	จุดที่ 52	NWT072
	จุดที่ 53	NWT073
	จุดที่ 54	NWT074
	จุดที่ 55	NWT075
	จุดที่ 56	NWT076
	จุดที่ 57	NWT077
	จุดที่ 58	NWT078
	จุดที่ 59	NWT079
	จุดที่ 60	NWT080
	จุดที่ 61	NWT081
	จุดที่ 62	NWT082
	จุดที่ 63	NWT083
	จุดที่ 64	NWT084
	จุดที่ 65	NWT085
	จุดที่ 66	NWT086
	จุดที่ 67	NWT087
	จุดที่ 68	NWT088
	จุดที่ 69	NWT089
	จุดที่ 70	NWT090
	จุดที่ 71	NWT091
	จุดที่ 72	NWT092
	จุดที่ 73	NWT093
	จุดที่ 74	NWT094
	จุดที่ 75	NWT095
	จุดที่ 76	NWT096
	จุดที่ 77	NWT097

นราธิวาส		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
จะแนะ	จุดที่ 78	NWT098
	จุดที่ 79	NWT099
	จุดที่ 80	NWT100
	จุดที่ 81	NWT101
	จุดที่ 82	NWT102
	จุดที่ 83	NWT103
	จุดที่ 84	NWT104
	จุดที่ 85	NWT105
	จุดที่ 86	NWT106
	จุดที่ 87	NWT107
	จุดที่ 88	NWT108
สุคิริน	จุดที่ 1	NWT109
	จุดที่ 2	NWT110
	จุดที่ 3	NWT111
	จุดที่ 4	NWT112
	จุดที่ 5	NWT113
	จุดที่ 6	NWT114
	จุดที่ 7	NWT115
	จุดที่ 8	NWT116
	จุดที่ 9	NWT117
	จุดที่ 10	NWT118
	จุดที่ 11	NWT119
	จุดที่ 12	NWT120
	จุดที่ 13	NWT121
	จุดที่ 14	NWT122
	จุดที่ 15	NWT123
	จุดที่ 16	NWT124
	จุดที่ 17	NWT125
	จุดที่ 18	NWT126
	จุดที่ 19	NWT127
	จุดที่ 20	NWT128
	จุดที่ 21	NWT129
	จุดที่ 22	NWT130

นราธิวาส		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
สุคิริน	จุดที่ 23	NWT131
	จุดที่ 24	NWT132
	จุดที่ 25	NWT133
	จุดที่ 26	NWT134
	จุดที่ 27	NWT135
	จุดที่ 28	NWT136
	จุดที่ 29	NWT137
	จุดที่ 30	NWT138
	จุดที่ 31	NWT139
	จุดที่ 32	NWT140
	จุดที่ 33	NWT141
	จุดที่ 34	NWT142
	จุดที่ 35	NWT143
	จุดที่ 36	NWT144
	จุดที่ 37	NWT145
	จุดที่ 38	NWT146
	จุดที่ 39	NWT147
	จุดที่ 40	NWT148
	จุดที่ 41	NWT149
	จุดที่ 42	NWT150
	จุดที่ 43	NWT151
	จุดที่ 44	NWT152
	จุดที่ 45	NWT153
	จุดที่ 46	NWT154
	จุดที่ 47	NWT155
	จุดที่ 48	NWT156
	จุดที่ 49	NWT157
	จุดที่ 50	NWT158
	จุดที่ 51	NWT159
	จุดที่ 52	NWT160
	จุดที่ 53	NWT161
	จุดที่ 54	NWT162
	จุดที่ 55	NWT163

นราธิวาส		
อำเภอ	จุดผลจำลอง	จุดสำรวจจริง
สุคิริน	จุดที่ 56	NWT164
	จุดที่ 57	NWT165
	จุดที่ 58	NWT166
	จุดที่ 59	NWT167
	จุดที่ 60	NWT168
	จุดที่ 61	NWT169
	จุดที่ 62	NWT170
	จุดที่ 63	NWT171
	จุดที่ 64	NWT172
	จุดที่ 65	NWT173
	จุดที่ 66	NWT174
	จุดที่ 67	NWT175
	จุดที่ 68	NWT176
	จุดที่ 69	NWT177
	จุดที่ 70	NWT178
แว้ง	จุดที่ 1	NWT179
	จุดที่ 2	NWT180
	จุดที่ 3	NWT181
	จุดที่ 4	NWT182
	จุดที่ 5	NWT183
	จุดที่ 6	NWT184
	จุดที่ 7	NWT185
	จุดที่ 8	NWT186
	จุดที่ 9	NWT187
	จุดที่ 10	NWT188
	จุดที่ 11	NWT189
	จุดที่ 12	NWT190
	จุดที่ 13	NWT191
	จุดที่ 14	NWT192
	จุดที่ 15	NWT193
	จุดที่ 16	NWT194
	จุดที่ 17	NWT195
	จุดที่ 18	NWT196

นราธิวาส		
อำเภอ	**จุดผลจำลอง**	**จุดสำรวจจริง**
แว้ง	จุดที่ 19	NWT197
	จุดที่ 20	NWT198
	จุดที่ 21	NWT199
	จุดที่ 22	NWT200
	จุดที่ 23	NWT201
	จุดที่ 24	NWT202
	จุดที่ 25	NWT203
	จุดที่ 26	NWT204
	จุดที่ 27	NWT205
	จุดที่ 28	NWT206
	จุดที่ 29	NWT207
	จุดที่ 30	NWT208
	จุดที่ 31	NWT209
	จุดที่ 32	NWT210

แบบสอบถามที่ใช้ Google Form สร้างแบบสอบถามออนไลน์



แบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลที่มีต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล


คำอธิบาย
1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลที่มีต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึงตามกลุ่มเป้าหมายในเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนการเข้าถึงบริการ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อคำถามจะมีลักษณะให้เลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะครัวเรือนที่ท่านอาศัย โดยข้อคำถามจะมีลักษณะให้เลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยข้อคำถามจะมีลักษณะให้เลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
โดยข้อคำถามจะเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) และคำถามปลายเปิด
3.ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความรู้สึกและประประสบการณ์ของท่านตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษา และขอรับรองว่าคำตอบของท่านถือเป็นความลับ และขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

monrudee.chuang@vru.ac.th (not shared) Switch account


Next

Clear form

ภาพลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม









แบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลที่มีต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

คำอธิบาย

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลที่มีต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึงตามกลุ่มเป้าหมายในเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนการเข้าถึงบริการ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อคำถามจะมีลักษณะให้เลือกตอบ (Check list)

   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะครัวเรือนที่ท่านอาศัย โดยข้อคำถามจะมีลักษณะให้เลือกตอบ (Check list)

   ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยข้อคำถามจะมีลักษณะให้เลือกตอบ (Check list)

   ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยข้อคำถามจะเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) และคำถามปลายเปิด
3. ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความรู้สึกและประประสบการณ์ของท่านตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษา และขอรับรองว่าคำตอบของท่านถือเป็นความลับ และขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ .....(ปี)

3. สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

☐ ไม่ได้รับการศึกษา ☐ ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า ☐ มัธยมศึกษา/ปวช.

☐ ปวส./ อนุปริญญา ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี

5. รายได้ต่อเดือน

☐ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ☐ 5,000-10,000 บาท ☐ 10,001 – 20,000 บาท

☐ 20,001 – 30,000 บาท ☐ 30,001 – 40,000 บาท ☐ 40,001 – 50,000 บาท

☐ 50,001 – 75,000 บาท ☐ 75,001-100,000 บาท ☐ 100,001 บาทขึ้นไป

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะครัวเรือนที่ท่านอาศัย

1. **สมาชิกในครอบครัว** .....คน
2. **สมาชิกในครอบครัวของท่านมีลักษณะใดบ้าง**

   ☐ ปกติ..... คน ☐ คนพิการ..... คน ☐ ผู้สูงอายุ ..... คน

   ☐ เด็ก..... คน ☐ ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ติดเตียง..... คน

   ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... คน
3. **รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน**

   ☐ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ☐ 10,001 – 30,000 บาท

   ☐ 30,001 – 60,000 บาท ☐ 60,001 – 90,000 บาท

   ☐ 90,000 – 120,000 บาท ☐ 120,001 บาทขึ้นไป
4. **ลักษณะที่อยู่อาศัย**

   ☐ บ้านเดี่ยว ☐ อาคารชุด (คอนโดมิเนี่ยม) ☐ บ้านเช่า

   ☐ หอพัก/ อพาทเม้น ☐ ทาวน์เฮาร์ส์/ ทาวน์โฮม
5. **โปรดระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน .....**
6. **ลักษณะพื้นที่**

   ☐ พื้นที่ชายขอบ ☐ ที่ราบ ☐ ที่ราบสูง

   ☐ ภูเขา/ เนินเขา/ เทือกเขา ☐ ติดทะเล/ ชายฝั่ง ☐ เกาะ

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

1. **ที่บ้านท่านรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหน (ตอบได้หลายข้อ)**

   ☐ บุคคลครอบครัว/ ญาติ/ เพื่อนฝูงเล่าให้ฟัง

   ☐ หนังสือพิมพ์ (ผ่านช่องทางใด)

   ☐ หนังสือพิมพ์กระดาษ ☐ หนังสือพิมพ์ออนไลน์

   ☐ วิทยุ (ผ่านช่องทางใด)

   ☐ เครื่องรับวิทยุแบบพกพา

☐ วิทยุออนไลน์ (โปรดระบุ)

☐ Website (ช่องทาง www. ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

☐ Online Application

☐ Podcast

☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

☐ โทรทัศน์ (ผ่านช่องทางใด)

☐ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เสาก้างปลา) ☐ เคเบิลทีวี

☐ ทีวีดาวเทียม ☐ ไอพีทีวี

☐ ผ่านสัญญาณอินเทอร์เนต (โปรดระบุ)

☐ Application ของช่องรายการ เช่น BBTV CH 7 (ช่อง7)

☐ Application แบบบอกรับสมาชิก เช่น Disney / Netflix

☐ Social media เช่น LINE TV/ YOUTUBE/ FACEBOOK

☐ Website อื่นๆ (ช่องทาง www. ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)

2. ความถี่ในการรับชมรายการต่างๆผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

☐ ทุกวัน ☐ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์

☐ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์

☐ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์

3. ส่วนใหญ่ท่านรับชมรายการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล วันใด

☐ วันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์)

☐ วันเสาร์-อาทิตย์

☐ ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

4. ช่วงเวลาใดที่ท่านรับฟัง/ รับชมรายการผ่านทางสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล บ่อยที่สุด

☐ 00.01 – 05.00 น. ☐ 05.01 – 09.00 น.

☐ 09.01 – 12.00 น. ☐ 12.01 – 15.00 น.

☐ 15.01 – 18.00 น. ☐ 18.01 – 20.00 น.

☐ 20.01 – 22.00 น. ☐ 22.01 – 00.00 น.

5. ท่านชอบรับชมรายการประเภทใด (ตอบได้หลายข้อ)

☐ รายการข่าวสาร ☐ รายการท้องถิ่น ☐ รายการข่าวสารและบันเทิง
☐ รายการเด็กและเยาวชน ☐ รายการเพลง ☐ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
☐ รายการวาไรตี้/ บันเทิง ☐ รายการพิเศษ ☐ รายการภาพยนตร์สารคดี
☐ รายการภาพยนตร์ ☐ รายการตลก
☐ รายการละคร/ ซีรี่ย์ ☐ รายการกีฬา

6. ในปัจจุบันท่านได้รับชมเนื้อหาข่าวประเภทใดที่มากที่สุด

☐ เศรษฐกิจ/อาชีพ/การสร้างรายได้
☐ สาธารณสุขและอนามัย
☐ สังคมและวัฒนธรรม
☐ การศึกษา
☐ เด็กและเยาวชน
☐ อื่นๆ โปรดระบุ .....

7. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นอย่างไร

☐ ตั้งใจเปิดเพื่อรับข่าวสารตลอดรายการ
☐ มีความสนใจเฉพาะรายการที่ชื่นชอบ
☐ รับข่าวสารเฉพาะเนื้อหาที่น่าสนใจ
☐ เปิดสลับไปมาเมื่อมีโฆษณาคั่น
☐ เปิดไว้เป็นเพื่อน
☐ เปิดเจอรายการใดก็ดูตามเลย
☐ อื่น ๆ .....

ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ประเด็นปัญหา	ระดับปัญหา			
	ไม่มีปัญหา	น้อย	ปานกลาง	มาก
ปัญหา/อุปสรรคต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล				
ข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (โปรดระบุ)				

ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการให้บริการเกี่ยวกับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม